

# can-am



## LIBRO DE ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS ATV

ESPECIFICACIONES DE VEHÍCULOS, ACCESORIOS, REPUESTOS Y  
MANTENIMIENTO, ROPA Y EQUIPAMIENTO

2026

# CONTENIDO

<b>GUÍA DE COMPATIBILIDAD DE ACCESORIOS PARA ATV</b>	<b>5</b>
<b>CUADROS COMPARATIVOS</b>	<b>6</b>
<b>ACCESORIOS G2, G2L, G2S</b>	<b>19</b>
<b>ACCESORIOS G3, G3L</b>	<b>52</b>
<b>REPUESTOS Y MANTENIMIENTO</b>	<b>92</b>
<b>ROPA Y EQUIPAMIENTO CAN-AM</b>	<b>107</b>

---

Los precios están sujetos a cambios por posibles impuestos y aranceles que pueden ser aplicables a determinados productos. BRP se reserva el derecho de modificar los precios sin que ello suponga ninguna obligación.

---

**CANAMOFFROAD.COM**

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. †Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar especificaciones, precios, diseños, prestaciones, modelos o equipamiento, sin que ello suponga ninguna obligación. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. El rendimiento del producto puede variar según las condiciones meteorológicas, la temperatura, la altitud, la experiencia del conductor y el peso del piloto y los pasajeros. El uso de ATV y SxS conlleva riesgos. No debes nunca exceder la capacidad de pasajeros de tu ATV-SxS. Todos los modelos de ATV para adultos son exclusivamente para conductores a partir de 16 años de edad. Lee atentamente la guía de uso del vehículo. Observa todas las indicaciones en los materiales instructivos y de seguridad, así como todas las leyes y normativas aplicables. Los vehículos ATV y SxS son exclusivamente para uso todoterreno. No se deben conducir nunca en superficies pavimentadas ni en carreteras públicas. Por tu seguridad: tanto el piloto como los pasajeros deben utilizar casco, protección para los ojos y prendas protectoras aplicables. Recuerda siempre que el consumo de drogas y alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a velocidad excesiva y sé especialmente precavido en terrenos complicados. Conduce siempre de forma responsable y segura. Consulta a tu concesionario de BRP autorizado para obtener más detalles y visita <https://can-am.brp.com>.



# SI LO VENDEMOS, LO GARANTIZAMOS.

---

**Garantía limitada de BRP\***  
para repuestos, accesorios y  
productos de equipamiento  
nuevos

---

## 2 años de garantía limitada\*\*

- Accesorios y repuestos originales de BRP instalados por ti mismo o por tu concesionario autorizado de BRP
- Productos del mercado secundario vendidos a través de BRP
- Equipo de conducción

## 4 años de garantía limitada\*\*

- Cascos

**SOLICITA TODOS LOS DETALLES A TU  
CONCESIONARIO DE CAN-AM OFF-ROAD.**

\*Adquirido en un establecimiento (concesionario o distribuidor) autorizado de BRP o en una tienda online autorizada de BRP. Pueden aplicarse otras exclusiones; consulta la garantía limitada completa o contacta con tu concesionario autorizado de Can-Am Off-Road. Esta garantía limitada no es aplicable a accesorios instalados de fábrica ni a repuestos y accesorios de Evinrude.

\*\*A menos que se indique lo contrario o constituya un requisito legal.




# PERSONALIZACIÓN SENCILLA

- 1 SELECCIONA EL MODELO.**
- 2 SELECCIONA EL PACK.**
- 3 ELIGE EL COLOR, EL MOTOR Y LOS ACCESORIOS (O PACKS DE ACCESORIOS) PARA TU VEHÍCULO.**
- 4 HAZ CLIC EN “GUARDAR” O “ENVIAR A CONCESIONARIO”.**

## CREA EL TUYO, YA

Si puedes soñarlo, puedes crearlo. Y conducirlo. Crear un vehículo Can-Am hecho a la medida de las necesidades y deseos de nuestros pilotos nunca ha sido tan fácil. Lee el código QR y sigue los pasos.



**Ahora el proceso es  
facilísimo.**

- Busca el año de modelo.
- Elige el motor y el modelo.
- Averigua el **CÓDIGO DE PLATAFORMA.**

Este **CÓDIGO DE PLATAFORMA** te permitirá distinguir inmediatamente los accesorios compatibles con tu unidad.



## GUÍA DE COMPATIBILIDAD DE ACCESORIOS PARA ATV

Año de modelo	Modelo	Configuración del motor	Código de plataforma
2016	Outlander L	450, 570	G2L
	Outlander	570, 650, 850, 1000	G2
	Outlander L MAX	450, 570	G2L MAX
	Outlander MAX	570, 650, 850, 1000	G2 MAX
	6x6	650, 1000	G2 MAX
	Renegade	500, 800, 1000	G2S
2017	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000	G2
2018	Outlander MAX	450, 570	G2L MAX
	Outlander MAX	650, 850, 1000	G2 MAX
	6x6	650, 1000	G2 MAX
	Renegade	570, 800, 1000	G2S
2019	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000R	G2
2020	Outlander MAX	450, 570	G2L MAX
	Outlander MAX	650, 850, 1000R	G2 MAX
2021	6x6	450	G2L MAX
	6x6	650, 1000	G2 MAX
2022	Renegade	570, 650, 850, 1000R	G2S
	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000R	G2
	Outlander MAX	450, 570	G2L MAX
	Outlander MAX	650, 850, 1000R	G2 MAX
	6x6	450	G2L MAX
	6x6	650, 1000	G2 MAX
	Renegade	650, 1000R	G2S
	Outlander	500, 700	G3L
2023	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L
	Outlander MAX	500, 700	G3L MAX
	6x6	450	G2L MAX
	6x6	650, 1000	G2 MAX
	Renegade	650, 1000R	G2S
	Outlander	500, 700	G3L
	Outlander	850, 1000R	G2
	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L
	Outlander MAX	500, 700	G3L MAX
	6x6	450	G2L MAX
2024	6x6	650, 1000	G2 MAX
	Renegade	650, 1000R	G2S
	Outlander	500, 700	G3L
	Outlander	850, 1000R	G2
	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L
	Outlander MAX	500, 700	G3L MAX
	Outlander MAX	850, 1000R	G2 MAX
	6x6	450	G2L MAX
	6x6	650, 1000	G2 MAX
	Renegade	650, 1000R	G2S
2025	Outlander	500, 700	G3L
	Outlander	850, 1000R	G3
	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L
	Outlander MAX PRO	HD7	G3L MAX
	Outlander MAX	500, 700	G3L MAX
	Outlander MAX	850, 1000R	G3 MAX
	6x6	450	G2L MAX
	6x6	650, 1000	G2 MAX
	Renegade	650, 1000R	G2S
	Outlander	500, 700	G3L
2026	Outlander	850, 1000R	G3
	Outlander	HD5, HD7	G3L
	Outlander MAX PRO	HD7	G3L
	Outlander MAX	500, 700	G3L MAX
	Outlander MAX	850, 1000R	G3 MAX
	Outlander Electric		G3L
	Outlander MAX Electric		G3L MAX
	6x6	700	G3L MAX
	6x6	850, 1000R	G3 MAX
	Renegade	650, 1000R	G2S



OUTLANDER ELECTRIC T

OUTLANDER MAX ELECTRIC T

OPCIONES DE COLOR

WHITE

WHITE

MOTOR	OUTLANDER ELECTRIC T	OUTLANDER MAX ELECTRIC T
	ROTAX® E-POWER, 47 CV, refrigeración líquida	ROTAX® E-POWER, 47 CV, refrigeración líquida
Potencia	Pico: 47 CV Continua: 27 CV	Pico: 47 CV Continua: 27 CV
Par motor	Pico: 72 Nm Continua: 28 Nm	Pico: 72 Nm Continua: 28 Nm
Velocidad máxima / sostenida	Marcha larga: 60 km/h Marcha corta: 45 km/h	Marcha larga: 60 km/h Marcha corta: 45 km/h
BATERÍA	Tipo de batería	Integrada, ión-litio
	Rango de temperatura de funcionamiento de la batería	De -20 °C a 40 °C
	Capacidad de batería	8,9 kW/h
	Sistema de refrigeración	Con refrigeración líquida: batería, convertidor y cargador integrado Calefactor CA integrado para cargas a baja temperatura
	Alcance aproximado (con carga completa)	Pruebas en conformidad con WMTC*: 80 km Alcance de servicio medio*: 50 km
	Función	Frenado avanzado por regeneración con 3 niveles de ajuste
	Cargador	Cargador integrado de 6,6 kW, nivel 2 (compatible con carga de nivel 1)
	Conector	IEC 62196 tipo 2 con luz LED integrada
	Tiempo de carga Modo 2 (240 V)	50 min (20-80 %) 1 h 30 min (0-100 %)
	Tiempo de carga Modo 1 (120 V)	3 h 10 min (20-80 %) 5 h 15 min (0-100 %)
GRUPO MOTOPROPULSOR	Transmisión	L (baja) / N (punto muerto) / H (alta) / P (aparcamiento) Marcha atrás activada mediante botón de arranque
	Grupo motopropulsor	Selección de modos 2WD / 4WD con diferencial delantero Visco-Lok† QE de bloqueo automático
	Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Limitador de velocidad
	Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
SUSPENSIONES	Suspensión delantera	Doble trapecio 24,8 cm de recorrido
	Amortiguadores delanteros	Doble tubo
	Suspensión trasera	Doble trapecio 26 cm de recorrido
	Amortiguadores traseros	Doble tubo
NEUMÁTICOS/LLANTAS	Neumáticos delanteros y traseros	XPS Recon Force de 66 x 20,3/25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 pulg.)
	Llantas	Aluminio de fundición de 35,6 cm (14 pulg.)
FRENOS	Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
	Traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico
DIMENSIONES/CAPACIDADES	Peso en seco estimado*	402 kg
	L x An x Al	228.3 x 122.2 x 126 cm
	Distancia entre ejes	134.5 cm
	Altura del chasis al suelo	30.5 cm
	Altura del asiento	96.7 cm
	Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg
	Capacidad de almacenaje	34 litros
	Capacidad de remolque	830 kg
	Capacidad de paletas	N/A
PRESTACIONES	Depósito	N/A
	Indicador	Pantalla a color de 5 pulg. (13 cm)
	Convertidor DC-DC	500 W constante (a todas las velocidades, incluso al ralentí)
	Instrumentos	Cargador de teléfono con puertos USB-A (x1) y USB-C (x1)
	Arranque	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
	Iluminación	Luces delanteras y traseras LED LED Signature Luz LED tipo POD
	Cabrestante	N/A
	Asiento	Estándar
	Manillar	Estándar
	Protección	Parachoques delantero, parachoques trasero, protector de chasis integral
	Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm con bola de enganche de remolque



	OUTLANDER PRO HD5 T	OUTLANDER PRO XU HD5 T	OUTLANDER DPS 500 T ABS	OUTLANDER MAX DPS 500 T ABS	OUTLANDER PRO XU HD7 T
OPCIONES DE COLOR	DESERT TAN	COMPASS GREEN	GRANITE GREY	GRANITE GREY	COMPASS GREEN
MOTOR	<b>Tipo de motor</b> Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 40 V, 650 cc, refrigeración líquida	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 40 V, 650 cc, refrigeración líquida	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 40 V, 650 cc, refrigeración líquida	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 40 V, 650 cc, refrigeración líquida	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 50 V, 650 cc, refrigeración líquida
	<b>Sistema de suministro de combustible</b> Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
	<b>Transmisión</b> CVT con embrague principal pDrive y calibración para uso de servicio Extracorta L / H / N / R / P	CVT con embrague principal pDrive y calibración para uso de servicio Extracorta L / H / N / R / P	CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P	CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P	CVT con embrague principal pDrive y calibración para uso de servicio Extracorta L / H / N / R / P
	<b>Grupo motopropulsor</b> Selección de modos 2WD / 4WD con diferencial delantero Visco-Lok† de bloqueo automático	Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial delantero Visco-4Lok	Selección de modos 2WD / 4WD con BTC (control de tracción y freno)	Selección de modos 2WD / 4WD con BTC (control de tracción y freno)	Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial delantero Visco-4Lok
	<b>Asistencia a la conducción</b> Limitador de velocidad	Freno motor inteligente (iEB™) Limitador de velocidad		NA	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™) Limitador de velocidad
	<b>Dirección asistida</b>	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
SUSPENSIONES	<b>Suspensión delantera</b> Doble trapecio 24,8 cm de recorrido	Doble trapecio 24,8 cm de recorrido	Doble trapecio 24,8 cm de recorrido	Doble trapecio 24,8 cm de recorrido	Doble trapecio 24,8 cm de recorrido
	<b>Amortiguadores delanteros</b> Doble tubo	Doble tubo	Doble tubo	Doble tubo	Doble tubo
	<b>Suspensión trasera</b> Doble trapecio 26 cm de recorrido	Doble trapecio 26 cm de recorrido	Doble trapecio 26 cm de recorrido	Doble trapecio 26 cm de recorrido	Doble trapecio 26 cm de recorrido
	<b>Amortiguadores traseros</b> Doble tubo	Doble tubo	Doble tubo	Doble tubo	Doble tubo
NEUMÁTICOS/LLANTAS	<b>Neumáticos delanteros y traseros</b> 66 x 20/25,4 x 30,5 cm (26 x 8/10 x 12 pulg.), construcción de 6 capas	XPS Trail King de 66 x 20/25,4 x 30,5 cm (26 x 8/10 x 12 pulg.) y construcción de 6 capas	63,5 x 20/25,4 x 30,5 cm (25 x 8/10 x 12 pulg.)	63,5 x 20/25,4 x 30,5 cm (25 x 8/10 x 12 pulg.)	XPS Trail King de 66 x 20/25,4 x 30,5 cm (26 x 8/10 x 12 pulg.) y construcción de 6 capas
	<b>Llantas</b> Acero de 30,5 cm (12 pulg.)	Aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)	Aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)	Aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)	Aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)
FRENOS	<b>Delanteros</b> Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
	<b>Traseros</b> Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico
DIMENSIONES/CAPACIDADES	<b>Peso en seco estimado*</b> 362,9 kg	400,5 kg	348,2 kg	364,1 kg	400,5 kg
	<b>L x An x Al</b> 228,4 x 123,9 x 145,6 cm	228,4 x 123,9 x 145,6 cm	220,2 x 120,9 x 144,6 cm	239,2 x 120,9 x 144,6 cm	228,4 x 123,9 x 145,6 cm
	<b>Distancia entre ejes</b> 134,5 cm	134,5 cm	134,5 cm	153,5 cm	134,5 cm
	<b>Altura del chasis al suelo</b> 33 cm	33 cm	30,5 cm	30,5 cm	33 cm
	<b>Altura del asiento</b> 98 cm	98 cm	96,7 cm	98 cm	98 cm
	<b>Capacidad del portaequipajes</b> Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg
	<b>Capacidad de almacenaje</b> 34 litros	34 litros	34 litros	34 litros	34 litros
	<b>Capacidad de remolque</b> 830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)	830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)	830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)	830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)	830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)
	<b>Capacidad de paletas</b>				
	<b>Depósito</b> 19,5 litros	19,5 litros	19,5 litros	19,5 litros	19,5 litros
PRESTACIONES	<b>Indicador</b> Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)	Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)	Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)	Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)	Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)
	<b>Magneto</b> 420-W	500-W	500-W	500-W	500-W
	<b>Instrumentos</b>	Cargador de teléfono con puertos USB-A (x1) y USB-C (x1)			Cargador de teléfono con puertos USB-A (x1) y USB-C (x1)
	<b>Arranque</b> Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
	<b>Iluminación</b> Luces delanteras y traseras LED LED Signature	Luces delanteras y traseras LED LED Signature	Luces delanteras y traseras LED LED Signature	Luces delanteras y traseras LED LED Signature	Luces delanteras y traseras LED LED Signature
	<b>Cabrestante</b> N/A	Cabrestante Can-Am HD3500 (1588 kg) con cable sintético	N/A		Cabrestante Can-Am HD3500 (1588 kg) con cable sintético
	<b>Asiento</b> Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
	<b>Manillar</b> Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
	<b>Protección</b> Parachoques delantero de alta resistencia Parachoques trasero Protectores de trapecios delanteros y traseros de HMWPE (5 mm) Protector de chasis integral	Parachoques delantero de alta resistencia Parachoques trasero Protectores de trapecios delanteros y traseros de HMWPE (5 mm) Protector de chasis integral	Protector de chasis integral	Protector de chasis integral	Parachoques delantero de alta resistencia Parachoques trasero Protectores de trapecios delanteros y traseros de HMWPE (5 mm) Protector de chasis integral
	<b>Tipo de enganche</b> Enganche de 5 cm con bola de enganche	Enganche de 5 cm con bola de enganche	Enganche de 5 cm con bola de enganche	Enganche de 5 cm con bola de enganche	Enganche de 5 cm con bola de enganche



		OUTLANDER PRO XU HD7 T ABS	OUTLANDER X MR 700	OUTLANDER DPS 700 T ABS	OUTLANDER MAX DPS 700 T ABS	OUTLANDER MAX PRO XU HD7 T
OPCIONES DE COLOR		COMPASS GREEN	GRANITE GREY	GRANITE GREY	GRANITE GREY	COMPASS GREEN & PLATINUM SATIN
MOTOR	Tipo de motor	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 50 V, 650 cc, refrigeración líquida	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 50 V, 650 cc, refrigeración líquida con entrada de aire colocada estratégicamente	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 50 V, 650 cc, refrigeración líquida	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 50 V, 650 cc, refrigeración líquida	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 50 V, 650 cc, refrigeración líquida
	Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
	Transmisión	CVT con embrague principal pDrive y calibración para uso de servicio Extracorta L / H / N / R / P	CVT con embrague principal pDrive y entrada de aire y escape colocados estratégicamente Extracorta L / H / N / R / P	CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P	CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P	CVT con embrague principal pDrive y calibración para uso de servicio Extracorta L / H / N / R / P
	Grupo motopropulsor	Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con BTC (control de tracción y freno)	Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial delantero Visco-4Lok	Selección de modos 2WD / 4WD con BTC (control de tracción y freno)	Selección de modos 2WD / 4WD con BTC (control de tracción y freno)	Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial delantero Visco-4Lok
	Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™) Limitador de velocidad	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)	Work / Standard / Sport	Work / Standard / Sport	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™) Limitador de velocidad
	Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
SUSPENSIONES	Suspensión delantera	Doble trapecio 24,8 cm de recorrido	Doble trapecio 22,9 cm de recorrido	Doble trapecio 24,8 cm de recorrido	Doble trapecio 24,8 cm de recorrido	Doble trapecio 24,8 cm de recorrido
	Amortiguadores delanteros	Doble tubo	Doble tubo	Doble tubo	Doble tubo	Doble tubo
	Suspensión trasera	Doble trapecio 26 cm de recorrido	Doble trapecio 24,8 cm de recorrido	Doble trapecio 26 cm de recorrido	Doble trapecio 26 cm de recorrido	Doble trapecio 26 cm de recorrido
	Amortiguadores traseros	Doble tubo	Doble tubo	Doble tubo	Doble tubo	Doble tubo
NEUMÁTICOS/LLANTAS	Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail King de 66 x 20/25,4 x 30,5 cm (26 x 8/10 x 12 pulg.) y construcción de 6 capas	XPS Swamp King de 71 x 20/25,4 x 35,6 cm (28 x 8/10 x 14 pulg.)	63,5 x 20/25,4 x 30,5 cm (25 x 8/10 x 12 pulg.)	63,5 x 20/25,4 x 30,5 cm (25 x 8/10 x 12 pulg.)	XPS Trail King de 66 x 20/25,4 x 30,5 cm (26 x 8/10 x 12 pulg.) y construcción de 6 capas
	Llantas	Aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)	Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)	Aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)	Aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)	Aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)
FRENOS	Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
	Traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico
DIMENSIONES/CAPACIDADES	Peso en seco estimado*	400,5 kg	397,3 kg	348,2 kg	364,1 kg	426,4 kg
	L x An x Al	228,4 x 123,9 x 145,6 cm	228,4 x 123,9 x 122,5 cm	220,2 x 120,9 x 144,6 cm	239,2 x 120,9 x 144,6 cm	239,2 x 120,9 x 137,1 cm
	Distancia entre ejes	134,5 cm	134,5 cm	134,5 cm	153,5 cm	153,5 cm
	Altura del chasis al suelo	33 cm	33 cm	30,5 cm	30,5 cm	33 cm
	Altura del asiento	98 cm	98 cm	96,7 cm	98 cm	98 cm
	Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg	Delante: NA / Detrás: 109 kg	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg
	Capacidad de almacenaje	34 litros	3,8 litros	34 litros	34 litros	34 litros
	Capacidad de remolque	830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)	830 kg	830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)	830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)	830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)
PRESTACIONES	Capacidad de paletas					
	Depósito	19,5 litros	19,5 litros	19,5 litros	19,5 litros	19,5 litros
	Indicador	Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)	Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)	Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)	Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)	Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)
	Magneto	500-W	500 W	500-W		500-W
	Instrumentos	Cargador de teléfono con puertos USB-A (x1) y USB-C (x1)	Cargador de teléfono con puertos USB-A (x1) y USB-C (x1)			Cargador de teléfono con puertos USB-A (x1) y USB-C (x1)
	Arranque	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF con cordón	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
	Iluminación	Luces delanteras y traseras LED LED Signature	Luces delanteras y traseras LED	Luces delanteras y traseras LED LED Signature	Luces delanteras y traseras LED LED Signature	Luces delanteras y traseras LED LED Signature
	Cabrestante	Cabrestante Can-Am HD3500 (1588 kg) con cable sintético	N/A	N/A	N/A	Cabrestante Can-Am HD3500 (1588 kg) con cable sintético
	Asiento	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Asiento de pasajero extraíble
	Manillar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Protección	Parachoques delantero de alta resistencia Parachoques trasero Protectores de trapecios delanteros y traseros de HMWPE (5 mm) Protector de chasis integral	Parachoques delantero, estribos X mr, protector de chasis integral		Protector de chasis integral	Protector de chasis integral	Parachoques delantero de alta resistencia Parachoques trasero Protectores de trapecios delanteros y traseros de HMWPE (5 mm) Protector de chasis integral
	Tipo de enganche	Enganche de 5 cm con bola de enganche	Receptor de enganche de 5 cm	Enganche de 5 cm con bola de enganche		Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque



		OUTLANDER MAX XT 700 T ABS	OUTLANDER MAX PRO XU HD8 T	OUTLANDER XT 850 T ABS	OUTLANDER MAX XT 850 T ABS	OUTLANDER MAX DPS 850 T ABS
OPCIONES DE COLOR		PLATINUM SATIN	GRANITE GREY	FIERY RED	FIERY RED	GRANITE GREY
MOTOR	Tipo de motor	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilíndrico de 50 V, 650 cc, refrigeración líquida	Rotax bicilíndrico en V de 82 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida Ventilador de refrigeración por radiador, 80 W y 150 cm <sup>3</sup>	Rotax bicilíndrico en V de 82 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida Ventilador de refrigeración por radiador, 80 W y 150 cm <sup>3</sup>	Rotax bicilíndrico en V de 82 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida Ventilador de refrigeración por radiador, 80 W y 150 cm <sup>3</sup>	Rotax bicilíndrico en V de 82 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida Ventilador de refrigeración por radiador, 80 W y 150 cm <sup>3</sup>
	Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
	Transmisión	CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P	CVT con embrague principal pDrive y calibración para uso de servicio Extra corta L / H / N / R / P	CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P	CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P	CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P
	Grupo motopropulsor	Selección de modos 2WD / 4WD con BTC (control de tracción y freno)	Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial delantero Visco-4Lok	Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con BTC (control de tracción y freno)	Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con BTC (control de tracción y freno)	Selección de modos 2WD / 4WD con BTC (control de tracción y freno)
	Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™) Limitador de velocidad	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™) Limitador de velocidad	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)
	Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
SUSPENSIONES	Suspensión delantera	Doble trapecio 24,8 cm de recorrido	Doble trapecio en arco 27,4 cm de recorrido	Doble trapecio en arco 27,4 cm de recorrido	Doble trapecio en arco 27,4 cm de recorrido	Doble trapecio en arco 27,4 cm de recorrido
	Amortiguadores delanteros	Doble tubo	Doble tubo	Doble tubo	Doble tubo	Doble tubo
	Suspensión trasera	Doble trapecio 26 cm de recorrido	Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido	Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido	Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido	Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido
	Amortiguadores traseros	Doble tubo	Doble tubo	Doble tubo	Doble tubo	Doble tubo
NEUMÁTICOS/LLANTAS	Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail Force de 66 x 20/25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 pulg.)	XPS Trail King de 69 x 20/25,4 x 35,6 cm (27 x 8/10 x 14 pulg.) con construcción de 6 capas	XPS Trail King 2 de 66 x 20/25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 pulg.)	XPS Trail King 2 de 66 x 20/25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 pulg.)	26 x 8/10 x 14 in.
	Llantas	Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)	Aluminio de fundición de 35,6 cm (14 pulg.)	Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)	Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)	Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)
FRENOS	Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
	Traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico	Freno de disco individual de 214 mm con pinza de doble pistón hidráulico	Freno de disco individual de 214 mm con pinza de doble pistón hidráulico	Freno de disco individual de 214 mm con pinza de doble pistón hidráulico
DIMENSIONES/CAPACIDADES	Peso en seco estimado*	413,1 kg	453 kg	442 kg	453 kg	439 kg
	L x An x Al	239,2 x 120,9 x 145,6 cm	260,6 x 123,2 x 143,3 cm	233,4 x 123,2 x 124,5 cm	260,6 x 123,2 x 143,3 cm	253,4 x 123,2 x 143,2 cm
	Distancia entre ejes	153,5 cm	154,4 cm	134,1 cm	154,4 cm	154,4 cm
	Altura del chasis al suelo	31,8 cm	31,75 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm
	Altura del asiento	98 cm	97,3 cm	96 cm	96 cm	96 cm
	Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg
	Capacidad de almacenaje	34 litros	40 litros	40 litros	40 litros	40 litros
	Capacidad de remolque	830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)	830 kg	830 kg	830 kg	830 kg
	Capacidad de paletas					
	Depósito	19,5 litros	19,5 litros	19,5 litros	19,5 litros	19,5 litros
PRESTACIONES	Indicador	Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)	Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)	Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)	Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)	Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)
	Magneto	500-W	650-W	650-W	650-W	650-W
	Instrumentos	Cargador de teléfono con puertos USB-A (x1) y USB-C (x1)	Almacenamiento para teléfono y cargador USB-C	Almacenamiento para teléfono y cargador USB-C	Almacenamiento para teléfono y cargador USB-C	Almacenamiento para teléfono
	Arranque	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
	Iluminación	Luces delanteras y traseras LED LED Signature	Luces delanteras y traseras LED LED Signature	Luces delanteras y traseras LED LED Signature	Luces delanteras y traseras LED LED Signature	Luces delanteras y traseras LED
	Cabrestante	Cabrestante Can-Am HD3500 (1588 kg) con cable sintético	Cabrestante HD3500 de 1588 kg de capacidad con cable sintético	Cabrestante HD3500 de 1588 kg de capacidad con cable sintético	Cabrestante HD3500 de 1588 kg de capacidad con cable sintético	
	Asiento	Estándar	Asiento de pasajero extraíble	Estándar	Asiento de pasajero extraíble	Asiento de pasajero extraíble
	Manillar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
	Protección	Parachoque delantero, parachoque trasero, protector de chasis integral	Parachoque delantero y trasero de alta resistencia Protectores de trapejos de delanteros y traseros de HMWPE (5 mm) Protector de chasis integral	Protector de chasis integral Parachoque delantero y trasero de alta resistencia Cubremanos	Protector de chasis integral Parachoque delantero y trasero de alta resistencia Cubremanos	Protector de chasis integral
	Tipo de enganche	Enganche de 5 cm con bola de enganche	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque



OUTLANDER MAX PRO XU HD10 T

OUTLANDER MAX DPS 1000R T ABS

OUTLANDER X MR 1000R

OUTLANDER XT-P 1000R T ABS

OPCIONES DE COLOR		PLATINUM SATIN	GRANITE GREY	LOFT GREEN SATIN	MINERAL GREY & ORANGE CRUSH
MOTOR	Tipo de motor	Rotax bicilíndrico en V de 101 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo, 120 W y 500 cm <sup>3</sup>	Rotax bicilíndrico en V de 101 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo, 120 W y 500 cm <sup>3</sup>	Rotax bicilíndrico en V de 101 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida con entrada de aire colocada estratégicamente Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo, 120 W y 500 cm <sup>3</sup>	Rotax bicilíndrico en V de 101 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo, 120 W y 500 cm <sup>3</sup>
	Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
	Transmisión	CVT con embrague principal pDrive y calibración para uso de servicio Exarcorta L / H / N / R / P	CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P	CVT con embrague principal pDrive y entrada de aire y escape colocados estratégicamente Exarcorta L / H / N / R / P	CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P
	Grupo motopropulsor	Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial delantero Visco-4Lok	Selección de modos 2WD / 4WD con BTC (control de tracción y freno)	Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial delantero Visco-4Lok	Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con BTC (control de tracción y freno)
	Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™) Limitador de velocidad	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)
	Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
	Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 27,4 cm de recorrido	Doble trapecio en arco 27,4 cm de recorrido	Doble trapecio en arco 19 cm de recorrido	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 27,4 cm de recorrido
	Amortiguadores delanteros	Doble tubo	Doble tubo	Amortiguadores SHOWA con pistones flotantes internos (IFP)	Amortiguadores de gas FOX Podium QS3 con depósito externo "piggyback"
	Suspensión trasera	Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido	Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido	Doble trapecio en arco 25,9 cm de recorrido	Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido
	Amortiguadores traseros	Doble tubo	Doble tubo	Amortiguadores SHOWA con pistones flotantes internos (IFP)	Amortiguadores de gas FOX Podium QS3 con depósito externo "piggyback"
NEUMÁTICOS/LLANTAS	Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail King de 69 x 20/25,4 x 35,6 cm (27 x 8/10 x 14 pulg.) con construcción de 6 capas	66 x 20/25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 pulg.)	XPS Swamp King XL de 76 x 23/25,4 x 35,6 cm (30 x 9/10 x 14 pulg.)	XPS Trail King 2 de 69 x 20/25,4 x 35,6 cm (27 x 8/10 x 14 pulg.)
	Llantas	Aluminio de fundición de 35,6 cm (14 pulg.)	Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)	Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)	BeadLock de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)
FRENOS	Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
	Traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico
DIMENSIONES/CAPACIDADES	Peso en seco estimado*	453 kg	439 kg	487 kg	442 kg
	L x An x Al	260,6 x 123,2 x 143,3 cm	253,4 x 123,2 x 143,2 cm	242,9 x 126,2 x 137,6 cm	233,4 x 123,2 x 124,5 cm
	Distancia entre ejes	154,4 cm	154,4 cm	134,2 cm	134,1 cm
	Altura del chasis al suelo	31,75 cm	30,5 cm	33 cm	30,5 cm
	Altura del asiento	97,3 cm	96 cm	96 cm	96 cm
	Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg	Delante: N/A / Detrás: 109 kg	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg
	Capacidad de almacenaje	40 litros	40 litros	3,8 litros	40 litros
	Capacidad de remolque	830 kg	830 kg	830 kg	830 kg
	Capacidad de paletas				
	Depósito	19,5 litros	19,5 litros	19,5 litros	19,5 litros
PRESTACIONES	Indicador	Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)	Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)	Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)	Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)
	Magneto	650-W	650-W	650-W	650-W
	Instrumentos	Almacenamiento para teléfono y cargador USB-C	Almacenamiento para teléfono	Almacenamiento para teléfono y cargador USB-C	Almacenamiento para teléfono y cargador USB-C
	Arranque	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF con cordón de seguridad	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
	Iluminación	Luces delanteras y traseras LED LED Signature	Luces delanteras y traseras LED LED Signature	Luces delanteras y traseras LED LED Signature	Luces delanteras y traseras LED LED Signature
	Cabrestante	Cabrestante HD3500 de 1588 kg de capacidad con cable sintético		Cabrestante de 1588 kg de capacidad y montaje en parachoques con cable sintético	Cabrestante HD3500 de 1588 kg de capacidad con cable sintético
	Asiento	Asiento de pasajero extraíble	Asiento de pasajero extraíble	Asiento Special Edition (color, costuras y material)	Asiento Special Edition (color, costuras y material)
	Manillar	Estándar	Estándar	Manillar de aluminio y perfil cónico con gancho, asidero y correa para conducción por barro, y elevador de 2,5 cm	Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos deportivos
	Protección	Parachoques delantero y trasero de alta resistencia Protectores de trapecios delanteros y traseros de HMWPE (5 mm) Protector de chasis integral	Protector de chasis integral	Protector de chasis integral Parachoques delantero para BARRO con soporte para cabrestante Parachoques trasero de alta resistencia Esterbos de aluminio (reposapiés de conductor)	Protector de chasis integral Parachoques delantero y trasero de alta resistencia Cubremanos
	Tipo de enganche	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque	Receptor de enganche de 5 cm	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque



		OUTLANDER XT-P 1000R T ABS - WITH SAS	OUTLANDER MAX XT-P 1000R T ABS	OUTLANDER MAX XT-P 1000R T ABS - WITH SAS	OUTLANDER MAX LIMITED 1000R T ABS
OPCIONES DE COLOR		MINERAL GREY & ORANGE CRUSH	MINERAL GREY & ORANGE CRUSH	MINERAL GREY & ORANGE CRUSH	DUSTY NAVY
MOTOR	Tipo de motor	Rotax bicilíndrico en V de 101 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo, 120 W y 500 cm <sup>3</sup>	Rotax bicilíndrico en V de 101 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo, 120 W y 500 cm <sup>3</sup>	Rotax bicilíndrico en V de 101 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo, 120 W y 500 cm <sup>3</sup>	Rotax bicilíndrico en V de 101 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo, 120 W y 500 cm <sup>3</sup>
	Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
	Transmisión	CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P	CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P	CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P	CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P
	Grupo motopropulsor	Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con BTC (control de tracción y freno)	Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con BTC (control de tracción y freno)	Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con BTC (control de tracción y freno)	Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con BTC (control de tracción y freno)
	Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)
SUSPENSIONES	Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo			
	Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 27,4 cm de recorrido	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 27,4 cm de recorrido	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 27,4 cm de recorrido	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 27,4 cm de recorrido
	Amortiguadores delanteros	Amortiguadores KYB con tecnología Smart-Shox	Amortiguadores de gas FOX Podium QS3 con depósito externo "piggyback"	Amortiguadores KYB con tecnología Smart-Shox	Amortiguadores KYB con tecnología Smart-Shox
	Suspensión trasera	Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido	Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido	Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido	Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido
NEUMÁTICOS/ LLANTAS	Amortiguadores traseros	Amortiguadores KYB con tecnología Smart-Shox	Amortiguadores de gas FOX Podium QS3 con depósito externo "piggyback"	Amortiguadores KYB con tecnología Smart-Shox	Amortiguadores KYB con tecnología Smart-Shox
	Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail King 2 de 69 x 20/25,4 x 35,6 cm (27 x 8/10 x 14 pulg.)	XPS Trail King 2 de 69 x 20/25,4 x 35,6 cm (27 x 8/10 x 14 pulg.)	XPS Trail King 2 de 69 x 20/25,4 x 35,6 cm (27 x 8/10 x 14 pulg.)	XPS Trail King 2 de 69 x 20/25,4 x 35,6 cm (27 x 8/10 x 14 pulg.)
	Llantas	BeadLock de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)	BeadLock de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)	BeadLock de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)	Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)
FRENOS	Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
	Traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico
DIMENSIONES/CAPACIDADES	Peso en seco estimado*	442 kg	453 kg	453 kg	453 kg
	L x An x Al	233,4 x 123,2 x 124,5 cm	260,6 x 123,2 x 143,3 cm	260,6 x 123,2 x 143,3 cm	260,6 x 123,2 x 143,3 cm
	Distancia entre ejes	134,1 cm	154,4 cm	154,4 cm	154,4 cm
	Altura del chasis al suelo	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm
	Altura del asiento	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm
	Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg			
	Capacidad de almacenaje	40 litros	40 litros	40 litros	40 litros
	Capacidad de remolque	830 kg	830 kg	830 kg	830 kg
PRESTACIONES	Capacidad de paletas				
	Depósito	19,5 litros	19,5 litros	19,5 litros	19,5 litros
	Indicador	Pantalla táctil de 10,25 pulgadas (26 cm)	Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)	Pantalla táctil de 10,25 pulgadas (26 cm)	Pantalla táctil de 10,25 pulgadas (26 cm)
	Magneto	650 W	650-W	650 W	650-W
	Instrumentos	Almacenamiento para teléfono y cargador USB	Almacenamiento para teléfono y cargador USB-C	Almacenamiento para teléfono y cargador USB	Almacenamiento para teléfono y cargador USB-A
	Arranque	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
	Illuminación	Luces delanteras y traseras LED LED Signature			
	Cabrestante	Cabrestante HD3500 de 1588 kg de capacidad con cable sintético	Cabrestante HD3500 de 1588 kg de capacidad con cable sintético	Cabrestante HD3500 de 1588 kg de capacidad con cable sintético	Cabrestante HD3500 de 1588 kg de capacidad con cable sintético
	Asiento	Asiento Special Edition (color, costuras y material)	Asiento Special Edition (color, costuras y material) con asiento de pasajero extraíble	Asiento Special Edition (color, costuras y material) con asiento de pasajero extraíble	Asiento Special Edition (color, costuras y material) con asiento de pasajero extraíble
Manillar	Manillar	Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos deportivos	Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos deportivos	Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos deportivos	Estándar
	Protección	Protector de chasis integral Parachoques delantero y trasero de alta resistencia Cubremanos	Protector de chasis integral Parachoques delantero y trasero de alta resistencia Cubremanos	Protector de chasis integral Parachoques delantero y trasero de alta resistencia Cubremanos	Protector de chasis integral Parachoques delantero y trasero de alta resistencia Cubremanos
	Tipo de enganche	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque



OUTLANDER 6X6 DPS 700 T

OUTLANDER 6X6 DPS 850 T

OUTLANDER MAX 6X6 DPS 700 T

OPCIONES DE COLOR		GRANITE GREY	GRANITE GREY	GRANITE GREY
MOTOR	Tipo de motor	Rotax® ACE (eficacia de combustión avanzada) monocilindro de 650 cc y 50 CV, refrigeración líquida	Rotax bicilíndrico en V de 999 cc y 82 CV, con doble árbol de levas en cabeza (DOHC) y refrigeración líquida Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo, 120 W y 500 cm <sup>3</sup>	Rotax® ACE (eficacia de combustión avanzada) monocilindro de 650 cc y 50 CV, refrigeración líquida
	Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
	Transmisión	CVT con embrague principal pDrive y calibración para uso de servicio Extracorta L / H / N / R / P	CVT con embrague principal pDrive y calibración para uso de servicio Extra Low L (extracorta) / H (alta) / N (punto muerto) / R (marcha atrás) / P (aparcamiento)	CVT con embrague principal pDrive y calibración para uso de servicio Extracorta L / H / N / R / P
	Grupo motopropulsor	Selección de modos 4WD / 6WD con diferencial delantero Visco-Lok QE	Selección de modos 4WD / 6WD con diferencial delantero Visco-Lok† QE de bloqueo automático	Selección de modos 4WD / 6WD con diferencial delantero Visco-Lok QE
	Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™) Límitador de velocidad	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)
Dirección asistida		Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
SUSPENSIONES	Suspensión delantera	Doble trapecio 24,8 cm de recorrido	Doble trapecio en arco 25,2 cm de recorrido	Doble trapecio 24,8 cm de recorrido
	Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de aceite (calibración REC)	Amortiguadores de aceite (calibración REC)	Amortiguadores de aceite (calibración REC)
	Suspensión trasera	Doble trapecio 24,7 cm de recorrido	Doble trapecio en arco 24,8 cm de recorrido	Doble trapecio 24,7 cm de recorrido
	Amortiguadores traseros	Amortiguadores de aceite (calibración REC)	Amortiguadores de aceite (calibración REC)	Amortiguadores de aceite (calibración REC)
NEUMÁTICOS/LLANTAS	Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail King de 66 x 20/25,4 x 30,5 cm (26 x 8/10 x 12 pulg.)	XPS Trail King - 71 x 20/25,4 x 35,6 cm (28 x 8/10 x 14 pulg.)	XPS Trail King de 66 x 20/25,4 x 30,5 cm (26 x 8/10 x 12 pulg.)
	Llantas	Acero de 30,5 cm (12 pulg.)	Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)	Acero de 30,5 cm (12 pulg.)
FRENOS	Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles sobredimensionados de 252 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
	Traseros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
DIMENSIONES/CAPACIDADES	Peso en seco estimado*	514 kg	581 kg	558 kg
	L x An x Al	295,3 x 124 x 145,6 cm	295,3 x 124 x 145,6 cm	315,7 x 124 x 143 cm
	Distancia entre ejes	217,6 cm	217,6 cm	237 cm
	Altura del chasis al suelo	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm
	Altura del asiento	93,4 mc	93,4 cm	93,4 mc
	Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg	Delante: 54,4 kg	Delante: 54,4 kg
	Capacidad de almacenaje	Compartimento de carga delantero: 30 litros Compartimento de carga trasero: 220 litros Total: 250 litros	Compartimento de carga delantero: 30 litros Compartimento de carga trasero: 220 litros Compartimento de carga inferior trasero: 25 litros Total: 275 litros	Compartimento de carga delantero: 30 litros Compartimento de carga trasero: 220 litros Total: 250 litros
	Capacidad de remolque	830 kg	830 kg	830 kg
	Capacidad de paletas	454 kg	454 kg	454 kg
	Depósito	19,5 litros	19,5 litros	19,5 litros
PRESTACIONES	Indicador	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm)	Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm)
	Magneto	500-W	650 W	500-W
	Instrumentos	Guantera	Almacenamiento para teléfono	Guantera
	Arranque	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
	Iluminación	Luces delanteras y traseras LED LED Signature	Luces delanteras y traseras LED LED Signature	Luces delanteras y traseras LED LED Signature
	Cabrestante			
	Asiento	Estándar	Estándar	Estándar
	Manillar	Estándar	Estándar	Estándar
	Protección	Protector de chasis integral	Protector de chasis integral	Protector de chasis integral
Tipo de enganche		Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque



OUTLANDER MAX 6X6 DPS 850 T

OUTLANDER 6X6 BACKCOUNTRY 1000R T

OUTLANDER MAX 6X6 BACKCOUNTRY 1000R T

## OPCIONES DE COLOR

GRANITE GREY

STEALTH BLACK

STEALTH BLACK

MOTOR	Tipo de motor	Rotax bicilíndrico en V de 999 cc y 82 CV, con doble árbol de levas en cabeza (DOHC) y refrigeración líquida Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo, 120 W y 500 cm <sup>3</sup>	Rotax bicilíndrico en V de 999 cc y 101 CV, con doble árbol de levas en cabeza (DOHC) y refrigeración líquida Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo, 120 W y 500 cm <sup>3</sup>	Rotax bicilíndrico en V de 999 cc y 101 CV, con doble árbol de levas en cabeza (DOHC) y refrigeración líquida Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo, 120 W y 500 cm <sup>3</sup>
	Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
SUSPENSIONES	Transmisión	CVT con embrague principal pDrive y calibración para uso de servicio Extra Low L (extracorta) / H (alta) / N (punto muerto) / R (marcha atrás) / P (aparcamiento)	CVT con embrague principal pDrive y calibración para uso de servicio Extra Low L (extracorta) / H (alta) / N (punto muerto) / R (marcha atrás) / P (aparcamiento)	CVT con embrague principal pDrive y calibración para uso de servicio Extra Low L (extracorta) / H (alta) / N (punto muerto) / R (marcha atrás) / P (aparcamiento)
	Grupo motopropulsor	Selección de modos 4WD / 6WD con diferencial delantero Visco-Lok† QE de bloqueo automático	Selección de modos 4WD / 6WD / Lock 6WD con diferencial delantero Visco-4Lok	Selección de modos 4WD / 6WD / Lock 6WD con diferencial delantero Visco-4Lok
NEUMÁTICOS/LLANTAS	Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™) Limitador de velocidad	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™) Limitador de velocidad	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™) Limitador de velocidad
	Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
FRENOS	Suspensión delantera	Doble trapecio en arco 25,2 cm de recorrido	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 19,5 cm de recorrido	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 19,5 cm de recorrido
	Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de aceite (calibración REC)	Amortiguadores SHOWA con pistones flotantes internos (IFP)	Amortiguadores SHOWA con pistones flotantes internos (IFP)
DIMENSIONES/CAPACIDADES	Suspensión trasera	Doble trapecio en arco 24,8 cm de recorrido	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora en eje central 22,9 cm de recorrido	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora en eje central 22,9 cm de recorrido
	Amortiguadores traseros	Amortiguadores de aceite (calibración REC)	Amortiguadores SHOWA con pistones flotantes internos (IFP)	Amortiguadores SHOWA con pistones flotantes internos (IFP)
PRESTACIONES	Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail King - 71 x 20/25,4 x 35,6 cm (28 x 8/10 x 14 pulg.)	XPS Iron Force - 76 x 23 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 pulg.)	XPS Iron Force - 76 x 23 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 pulg.)
	Llantas	Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)	BeadLock de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)	BeadLock de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)
Delanteros	Delanteros	Frenos de disco dobles sobredimensionados de 252 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles sobredimensionados de 252 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles sobredimensionados de 252 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
	Traseros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Indicador	Peso en seco estimado*	631 kg	623 kg	659 kg
	L x An x Al	315,7 x 124 x 143 cm	302,5 x 127,4 x 147,5 cm	323 x 127,4 x 147,5 cm
Distancia entre ejes	Distancia entre ejes	237 cm	217,6 cm	237 cm
	Altura del chasis al suelo	30,5 cm	33 cm	33 cm
Altura del asiento	Altura del asiento	93,4 cm	96 cm	96 cm
	Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg	Delante: 54,4 kg	Delante: 54,4 kg
Capacidad de almacenaje	Capacidad de almacenaje	Compartimento de carga delantero: 30 litros Compartimento de carga trasero: 220 litros Compartimento de carga inferior trasero: 25 litros Total: 275 litros	Compartimento de carga delantero: 30 litros Compartimento de carga trasero: 220 litros Compartimento de carga inferior trasero: 25 litros Total: 275 litros	Compartimento de carga delantero: 30 litros Compartimento de carga trasero: 220 litros Compartimento de carga inferior trasero: 25 litros Total: 275 litros
Capacidad de remolque	Capacidad de remolque	830 kg	830 kg	830 kg
Capacidad de paletas	Capacidad de paletas	454 kg	454 kg	454 kg
Depósito	Depósito	19,5 litros	19,5 litros	19,5 litros
Indicador	Indicador	Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)	Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)	Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)
Magneto	Magneto	650 W	650 W	650 W
Instrumentos	Instrumentos	Almacenamiento para teléfono	Almacenamiento para teléfono y cargador USB-C	Almacenamiento para teléfono y cargador USB-C
Arranque	Arranque	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Iluminación	Luces delanteras y traseras LED LED Signature	Luces delanteras y traseras LED LED Signature	Luces delanteras y traseras LED LED Signature
Cabrestante	Cabrestante		Cabrestante Can-Am HD3500 (1588 kg) con cable sintético	Cabrestante Can-Am HD3500 (1588 kg) con cable sintético
Asiento	Asiento	Asiento de pasajero extraíble	Special Edition	Asiento de pasajero extraíble
Manillar	Manillar	Estándar	Aluminio tipo U (57 mm)	Aluminio tipo U (57 mm)
Protección	Protección	Protector de chasis integral	Parachoques delantero de alta resistencia Protector de chasis integral Protectores en hueco para los pies Protectores de trapecios delanteros y traseros Protectores de manos	Parachoques delantero de alta resistencia Protector de chasis integral Protectores en hueco para los pies Protectores de trapecios delanteros y traseros Protectores de manos
Tipo de enganche	Tipo de enganche	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque



DS 250

RENEGADE 110 EFI

RENEGADE X XC 110 EFI

OPCIONES DE COLOR	BLACK & CAN-AM RED	CATALYST GREY	BLACK LEGION RED
-------------------	--------------------	---------------	------------------

MOTOR	Tipo de motor	Monocilíndrico de 4 tiempos de 250 cc, refrigeración líquida	Monocilíndrico de 4 tiempos de 112 cc, refrigeración por aire	Monocilíndrico de 4 tiempos de 112 cc, refrigeración por aire
	Sistema de suministro de combustible	Carburación	Inyección electrónica de combustible (EFI) con limitador de aceleración integrado	Inyección electrónica de combustible (EFI) con limitador de aceleración integrado
	Transmisión	CVT F / N / R	CVT F / N / R	CVT F / N / R
	Grupo motopropulsor	Transmisión de cadena/eje sólido	Transmisión de cadena / 2WD Sistema de arranque eléctrico	Transmisión de cadena / 2WD Sistema de arranque eléctrico
	Asistencia a la conducción			
	Dirección asistida			
SUSPENSIONES	Suspensión delantera	Doble trapecio 14 cm de recorrido	Un solo trapecio 12,7 cm de recorrido	Doble trapecio 14 cm de recorrido
	Amortiguadores delanteros	Doble tubo	Doble tubo	Gas con depósitos externos "piggyback"
	Suspensión trasera	Basculante 17 cm de recorrido	Basculante 15,2 cm de recorrido	Basculante 15,2 cm de recorrido
	Amortiguadores traseros	Doble tubo	Doble tubo	Gas
NEUMÁTICOS/LLANTAS	Neumáticos delanteros y traseros	Delante: Kenda de 56 x 18 x 25,4 cm (22 x 7 x 10 pulg.) Detrás: Kenda de 51 x 27,9 x 23 cm (20 x 11 x 9 pulg.)	Delante: 48 x 18 x 20 cm (19 x 7 x 8 pulg.) Detrás: 46 x 24 x 20 cm (18 x 9,5 x 8 pulg.)	Delante: 48 x 18 x 20 cm (19 x 7 x 8 pulg.) Detrás: 46 x 24 x 20 cm (18 x 9,5 x 8 pulg.)
	Llantas	Delante: Acero negro de 25,4 cm (10 pulg.) / Detrás: Acero negro de 23 cm (9 pulg.)	Acero de 20 cm (8 pulg.)	Acero de 20 cm (8 pulg.)
FRENOS	Delanteros	Frenos de disco hidráulico dobles	Frenos de tambor dobles	Frenos de tambor dobles
	Traseros	Freno de disco hidráulico individual	Frenos de tambor individuales	Frenos de tambor individuales
DIMENSIONES/CAPACIDADES	Peso en seco estimado*	195 kg	134 kg	140 kg
	L x An x Al	183 x 103 x 110,5 cm	154 x 103 x 98 cm	154 x 108 x 98 cm
	Distancia entre ejes	118,7 cm	105 cm	105 cm
	Altura del chasis al suelo	26 cm en el centro del ATV / 11,4 cm bajo el eje trasero	21,1 cm bajo el bastidor/ 11,4 cm bajo el eje trasero	21,1 cm bajo el bastidor/ 11,4 cm bajo el eje trasero
	Altura del asiento	80 cm	71 cm	71 cm
	Capacidad del portaequipajes			
	Capacidad de almacenaje			
PRESTACIONES	Capacidad de remolque			
	Capacidad de paletas			
	Depósito	12,5 litros	6 litros	6 litros
	Indicador	Luz de punto muerto, luz de marcha atrás, luz de nivel de aceite / temperatura	Luces de punto muerto, marcha atrás, nivel de combustible y comprobación de motor	Luces de punto muerto, marcha atrás, nivel de combustible y comprobación de motor
	Magneto			
	Instrumentos			
	Arranque	Llave mecánica	Llave mecánica	Llave mecánica
	Iluminación	2 faros (35 W) con luces traseras y de freno	Faros de conducción halógenos	Faros de conducción halógenos
	Cabrestante			
	Asiento	Estándar	Estándar	Estándar
Manillar	Estándar	Ergonomía y controles con tamaño adecuado para edades a partir de los 10 años	Cubremanos deportivos Ergonomía y controles con tamaño adecuado para edades a partir de los 10 años	Cubremanos deportivos Ergonomía y controles con tamaño adecuado para edades a partir de los 10 años
		Parachoques delantero	Parachoques delantero	Parachoques delantero
Tipo de enganche				



RENEGADE X XC 650 T ABS		RENEGADE X XC 1000 T ABS		RENEGADE X MR 1000R	
OPCIONES DE COLOR		CATALYST GREY		HYPER SILVER - LEGION RED	
MOTOR	Tipo de motor	Rotax bicilíndrico en V de 59 CV, 650 cc, refrigeración líquida	Rotax bicilíndrico en V de 80 CV, 976 cc, refrigeración líquida	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	
	Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)	CVT Exarcorta L / H / N / R / P	
	Transmisión	CVT L / H / N / R / P	CVT L / H / N / R / P	Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial delantero Visco-4Lok	
	Grupo motopropulsor	Selección de modos 2WD / 4WD con control de tracción y freno (BTC)	Selección de modos 2WD / 4WD con control de tracción y freno (BTC)	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)	
	Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo	
SUSPENSIONES	Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo		
	Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 23,3 cm de recorrido	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 23,3 cm de recorrido	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora	
	Amortiguadores delanteros	FOX† 1.5 PODIUM† RC2	FOX† 1.5 PODIUM† RC2	FOX† 1.5 PODIUM† QS3	
	Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 25,1 cm de recorrido	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 25,1 cm de recorrido	Brazo oscilante torsional independiente (TTI)	
NEUMÁTICOS/LLANTAS	Amortiguadores traseros	FOX† 1.5 PODIUM† RC2	FOX† 1.5 PODIUM† RC2	FOX† 1.5 PODIUM† QS3	
	Neumáticos delanteros y traseros	ITP Holeshot† ATR de 64 x 20/27,9 x 30,5 cm (25 x 8/11 x 12 pulg.)	ITP Holeshot† ATR de 64 x 20/27,9 x 30,5 cm (25 x 8/11 x 12 pulg.)	ITP Cryptid de 76 x 23/23 x 35,6 cm (30 x 9/9 x 14 pulg.)	
	Llantas	BeadLock de aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)	BeadLock de aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)	BeadLock de aluminio de fundición de 35,6 cm (14 pulg.)	
FRENOS	Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	
	Traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico	
DIMENSIONES/CAPACIDADES	Peso en seco estimado*	364 kg	218,4 x 121,9 x 147,8 cm	440 kg	
	L x An x Al	218,4 x 121,9 x 147,8 cm	129,5 cm	224 x 127 x 131 cm	
	Distancia entre ejes	129,5 cm	26,7 cm	129,5 cm	
	Altura del chasis al suelo	26,7 cm	87,7 cm	31,8 cm	
	Altura del asiento	87,7 cm	Detrás: 16 kg	93,3 cm	
	Capacidad del portaequipajes	Detrás: 16 kg		Detrás: 16 kg	
	Capacidad de almacenaje		590 kg	N/A	
	Capacidad de remolque	590 kg	20,5 litros	590 kg	
	Capacidad de paletas				
	Depósito	20,5 litros		20,5 litros	
PRESTACIONES	Indicador	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm)	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm)		
	Magneto		Toma de CC, conector de 15 A	Toma de CC, conector de 15 A	
	Instrumentos	Toma de CC, conector de 15 A	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF con cordón	
	Arranque	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF	Faros LED	Faros LED	
	Iluminación	Faros LED	N/A	Cabrestante HD3500 de 1588 kg de capacidad con cable sintético	
	Cabrestante	N/A	Estándar	Estándar	
	Asiento	Estándar	Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos integrales	Manillar de aluminio y perfil cónico con asidero y cubremanos integrales	
	Manillar	Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos integrales	Guardabarros Protectores de chasis delantero (plástico) y central (aluminio)	Parachoques delantero, parachoques trasero Guardabarros Protectores de chasis de aluminio central y delantero	
	Protección	Guardabarros Protectores de chasis delantero (plástico) y central (aluminio)			
	Tipo de enganche	Enganche de 5 cm con bola de enganche			

# ACCESORIOS PARA G2, G2L, G2S

LinQ: carga y descarga con máxima facilidad	17
Portaequipajes y soportes	22
Carga / Almacenamiento	23
Parabrisas	24
Manillares y retrovisores	25
Asientos	25
Protectores de chasis de HMWPE	26
Protectores de chasis de aluminio	27
Protectores de chasis individuales de aluminio y HMWPE	29
Protectores de chasis de plástico	30
Parachoques y protectores	31
Iluminación y accesorios eléctricos	33
Cabrestantes	35
Enganches	37
Alto rendimiento	38
Fundas, Adhesivos y Accesorios varios	40
Sistemas de oruga Apache	41
Palas de trabajo ProMount	45



# LINQ: CARGA Y DESCARGA CON MÁXIMA FACILIDAD

## ACCESORIOS LINQ

### COMPATIBILIDAD/REQUISITOS

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin necesidad de herramientas: instala y desmonta accesorios a mano rápidamente.</li> <li>• Equipa tu Can-Am para cualquier tarea en un momento.</li> <li>• Sistema de montaje resistente incluso en los terrenos más difíciles.</li> </ul>		OUTLANDER 450/570	OUTLANDER	RENEGADE	
<b>ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 40,6 CM</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anclajes LinQ® espaciados a 40,6 cm, de centro a centro.</li> <li>• Capacidad de carga más baja que la ofrecida por los accesorios LinQ con base de 91,4 cm.</li> <li>• Aptos para uso en vehículos ATV y SxS Can-Am, vehículos Can-Am Spyder y Ryker, motos acuáticas Sea-Doo y motonieves Ski-Doo.</li> </ul>			
<b>Caja de refrigeración LinQ rígida de 18 litros</b> 715010491				Portaequipajes LinQ <b>715001734</b> y Kit de adaptación de anclaje LinQ <b>715004960</b>	
<b>Caja de herramientas LinQ</b> 715008111				O	
<b>Maleta LinQ SR de 21 litros</b> 860202449	Placa de adaptación LinQ <b>715007273</b> y Kit de instalación de base LinQ <b>715008125</b>	Kit de adaptación de anclaje LinQ <b>715004960</b> y Kit de instalación de base LinQ <b>715008125</b>		Placa de adaptación LinQ <b>715007274</b> y Kit de instalación de base LinQ <b>715008125</b>	
<b>Maleta deportiva LinQ de 17 litros</b> 860202447					
<b>Caja modular LinQ</b> 715005494 • (10 litros) 715007112 • (20 litros) 715006830 • (30 litros)					
<b>Kit de herramientas LinQ</b> 715006829					
<b>Bolsa LinQ con parte superior enrollable de 40 litros</b> 715008110					
<b>ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 91,4 CM</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaje en portaequipajes LinQ de uso común en vehículos todoterreno Can-Am.</li> <li>• Capacidad de carga superior a la ofrecida por los accesorios LinQ con base de 40,6 cm.</li> <li>• Uso limitado a vehículos todoterreno Can-Am.</li> </ul>			
<b>Caja de carga LinQ de 45 litros</b> 715003879	Base LinQ <b>715002350</b>				
<b>Maleta LinQ de 86 litros</b> 715004923		No compatible			
<b>Maleta LinQ de 121 litros</b> 715001747 (monoplaza) / 715001748 (monoplaza UE) 715001749 (MAX) / 715001750 (MAX UE)					
<b>Caja de carga audio LinQ de 43 litros</b> 715003018	Base LinQ <b>715002350</b>			Portaequipajes LinQ <b>715001734</b>	
<b>Caja de refrigeración LinQ de 30 litros</b> 715004778 • Negro		No compatible			
<b>Caja de almacenamiento premium LinQ de OGIO</b> 715002923 • Negro					
<b>Caja abierta LinQ de alta resistencia</b> 715001215	Base LinQ <b>715002350</b>				
<b>Caja abierta LinQ de perfil bajo</b> 715004282					
<b>SOPORTES LinQ</b>					
<b>Extensión de portaequipajes LinQ de 10 cm</b> 715001711 • Plata / 715001665 • Negro	No compatible *Extensiones de portaequipajes alternativas de 13 cm (715001913) disponibles para G2L				
<b>Extensión de portaequipajes LinQ de 15 cm</b> 715001712 • Plata / 715001671 • Negro				Portaequipajes LinQ <b>715001734</b>	
<b>Sujeciones para equipamiento LinQ</b> 715005340	Base LinQ <b>715002350</b>				
<b>Soporte para herramientas LinQ</b> 715007358					
<b>Soporte para estuche de armas Gun Boot LinQ</b> 715002112 715002113	No compatible *Soporte para estuche de armas alternativo (715001919) disponible para G2L			No compatible	

El sistema LinQ es la revolucionaria solución de carga sin herramientas de BRP. Monta y desmonta accesorios y equipamiento en segundos. Sin complicaciones, sin ruidos ni vibraciones..., montaje sólido en cualquier terreno.

# LA VENTAJA DEL SISTEMA LINQ

## SISTEMA LinQ ORIGINAL

Dedicado a equipamiento de tamaño medio a grande con dos configuraciones de anclaje: la base de 40,6 cm para accesorios estándar y la base de 91,4 cm para portaequipajes y cargas serias.

## LinQ LITE

Hecho para artículos más pequeños y equipamiento ligero que puedes colgar de los raíles o de monturas verticales.



## ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 40,6 CM

<b>NOVEDAD</b> Caja de refrigeración LinQ rígida de 18 litros	G2, G2L, G2S	<b>715010491</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Configuración LinQ de 40,6 cm muy versátil para adaptación a muchos vehículos.</li> <li>Construcción rígida rotomoldeada muy duradera.</li> <li>Asideros integrados por moldeo que agilizan las operaciones de instalación y desmontaje.</li> <li>Aislamiento de alta calidad para retención óptima de hielo.</li> <li>Tapa de sellado hermético para protección contra el clima.</li> <li>El sistema de cierre por retenes, ergonómico y seguro, ofrece sellado excelente.</li> <li>18 litros de capacidad.</li> </ul>	
Caja modular LinQ	G2, G2L, G2S	<b>715005494</b> • (10 litros) <b>715007112</b> • (20 litros) <b>715006830</b> • (30 litros)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permite apilamiento de otras cajas modulares para tener siempre el equipo adecuado a mano.</li> <li>Tamaño de caja siempre perfecto para guardar cualquier cosa.</li> <li>Instalación posible en cualquier base LinQ de 40,6 cm de ancho.</li> <li>Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.</li> </ul>	
<b>Inserción térmica para caja modular LinQ (10 litros)</b>	G2, G2L, G2S	<b>219401110</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forro aislante.</li> <li>Integración perfecta en la caja modular LinQ (10 litros).</li> <li>Espacio para siete latas de 355 ml.</li> <li>Conserva el hielo durante un día.</li> <li>Dimensiones interiores: 23 cm (largo.) x 43 cm (ancho.) x 6,3 cm (alt.).</li> </ul>	

**Kit de herramientas LinQ**

G2, G2L, G2S

**715006829**

- Incluye:
  - Alicates de corte
  - Alicates de boca larga
  - Alicates regulables
  - Llave de trinquete, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
  - Extensión de trinquete de 6 pulg.
  - Ubicación de almacenamiento de la correa de la CVT integrada (correa no incluida)
  - Broca larga de 19 mm Conector de  $\frac{3}{8}$  pulg., 6 puntos
  - Broca de 18 mm, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
  - Broca larga de 17 mm Conector de  $\frac{3}{8}$  pulg., 6 puntos
  - Broca de 15 mm, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
  - Broca de 13 mm, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
  - Broca de 10 mm, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
  - Broca de 8 mm, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
- Juego de llaves combinadas:
  - Llave combinada de 19 mm
  - Llave combinada de 18 mm
  - Llave combinada de 15 mm
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

**Caja de herramientas LinQ**

G2, G2L, G2S

**715008111**

- Fabricación de HDPE inyectado de alta precisión para ofrecer rigidez y durabilidad.
- 19 litros de capacidad (máx.).
- Hermética, resistente al clima y con cierre de seguridad en la tapa.
- Sistema sencillo de quita y pon en un segundo sin herramientas.
- Todas las ventajas de LinQ: sencilla, rápida y segura.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

**Bolsa LinQ con parte superior enrollable de 40 litros**

G2, G2L, G2S

**715008110**

- Bolsa estanca totalmente impermeable que se dobla por la parte superior para asegurar y proteger tu equipo.
- Montaje LinQ con base de plástico rígida de alta resistencia.
- Solución de almacenamiento de alta capacidad (40 litros).
- Fondo con forro de espuma para mayor protección del equipo.
- Asa integrada para facilitar el transporte y el uso en el vehículo.
- Diseñada para uso en entorno marino en contacto con agua salada.
- Dimensiones: 36 cm (largo) x 48 cm (ancho) x altura ajustable.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

**Maleta LinQ SR de 21 litros**

G2, G2L, G2S

**860202449**

- Bolsa semirrígida ampliable.
- 21 litros de capacidad.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

**Maleta deportiva LinQ de 17 litros**

G2, G2L, G2S

**860202447**

- Todas las ventajas de LinQ: sencilla, rápida y segura.
- Capacidad de 17 litros.
- Base de maleta termoformada en HDPE (polietileno de alta densidad) para ofrecer rigidez y durabilidad.
- Aislamiento de espuma de calidad premium para retención óptima de hielo.
- Parte inferior rígida, parte superior semirrígida.
- Sistema sencillo de quita y pon en un segundo sin herramientas.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

**ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 91,4 CM****Caja de carga LinQ de 45 litros**

G2 (solo delantero para modelos 6x6 y MAX de 2013 y 2014), G2L, G2S

**715003879**

- Montaje LinQ para instalación y desmontaje sencillos.
- Ofrece transporte seguro de la carga durante la conducción.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

**Maleta LinQ de 86 litros**

G2 (excepto modelos 6x6), G2L, G2S

**715004923**

- Montaje LinQ para instalación y desmontaje sencillos.
- Resistente al clima y con cierre de seguridad.
- Ofrece transporte seguro de la carga durante la conducción.
- Almohadillas de confort para pasajero.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

**Maleta LinQ de 121 litros**

- G2 (excepto modelos MAX y 6x6), G2S  
Versión europea
- Para modelos G1, se requiere la placa LinQ para adaptación a modelos anteriores (715001334).
  - Paneles para maleta disponibles en varios colores a juego con tu vehículo (de venta por separado).
  - Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

**715001747****715001748** • Luz trasera no incluida.**Maleta LinQ de 121 litros para Outlander MAX**

- G2 (solo modelos MAX, excepto 6x6)  
Versión europea
- El confort del pasajero queda garantizado durante la conducción deportiva o las escapadas recreativas gracias al acolchado de diseño cómodo y ergonómico, con una sección fabricada de espuma de celda cerrada que no absorbe el agua.
  - El pasajero podrá montar fácilmente, incluso con el conductor sentado.
  - Paneles para maleta disponibles en varios colores a juego con tu vehículo (de venta por separado).

**715001749****715001750** • Luz trasera no incluida.**Paneles para maleta LinQ de 121 litros**

- Paneles de colores para que la maleta LinQ de 121 litros haga juego con tu vehículo.

G2 (excepto modelos 6x6), G2S

VERSIÓN EUROPEA (en conformidad con CE)

**715001391** • Negro**715001397** • Negro**Caja de carga audio LinQ de 43 litros**

- Sistema sencillo de montaje/desmontaje para sujetar y transportar la carga de forma segura.
- El receptor con capacidad Bluetooth y los altavoces de 16,5 cm, integrados en la tapa, presentan un diseño oculto inteligente.
- La función de apagado automático protege la batería al apagar el sistema tras 10 minutos de inactividad.
- Panel de control retroiluminado perfecto para uso nocturno.
- Altavoces resistentes al agua.
- Ofrece la mejor calidad de sonido del mercado para que disfrutes aún más de la conducción gracias a un amplificador integrado de alta eficacia y gran alcance.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

**715003018****Caja de refrigeración LinQ de 30 litros**

- Montaje LinQ para instalación y desmontaje sencillos.
- Construcción rotomoldeada que proporciona rigidez y durabilidad excepcionales.
- Aislamiento de espuma de calidad premium para retención óptima de hielo.
- Compartimento integrado totalmente extraíble que protege los alimentos.
- Robustos retenes de caucho mantienen la tapa herméticamente cerrada.
- Resistente al clima.
- Práctico tapón de drenaje.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

**715004778** • Negro**715004698** • Gris**Caja de almacenamiento premium LinQ de OGIO**

- Montaje LinQ para instalación y desmontaje sencillos.
- Ofrece transporte seguro de la carga durante la conducción.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

G2 (excepto modelos 6x6), G2L, G2S

**715002923** • Negro**Caja abierta LinQ de perfil bajo**

- Caja abierta de perfil bajo que amplía la capacidad de carga.
- Ideal para acceso sencillo a herramientas, cuerda, accesorios de cabrestante y pala de trabajo.
- Varios puntos de anclaje para sujeciones y tensores.
- Fabricación de polipropileno inyectado resistente a los impactos.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

G2, G2L (solo delante para modelos MAX y 6x6), G2S

**715004282****Caja abierta LinQ de alta resistencia**

- Fabricación de acero de baja aleación y alta resistencia.
- Montaje LinQ para instalación y desmontaje sencillos.
- Se puede instalar en ambos portaequipajes delantero y trasero del vehículo.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

G2, G2L (solo delante para modelos MAX y 6x6), G2S

**715001215**

## Caja de carga amplia

G2, G2L (excepto 6x6)

715007001



- Plataforma trasera para transportar componentes grandes.
- Los puntos de anclaje (anilla en D), los complementos LinQ para el soporte de herramientas y las marcas permiten la instalación de un accesorio de 40,6 cm.
- Además, integra una alfombrilla en el fondo, una ranura para instalar un separador y una ranura para el uso de un separador que cierra el hueco en el borde trasero vertical.
- Se instala en plataformas de ATV mediante el sistema LinQ y ganchos que facilitan el montaje y la desinstalación.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

## SOPORTES LinQ

### Soporte para herramientas LinQ

G2, G2L, G2S

715007358



- Soporte para herramientas de gran versatilidad.
- Práctico seguro giratorio que permite el almacenamiento de las herramientas en cualquier ángulo.
- A la venta por pares.
- G2S: Portaequipajes LinQ (715001734) requerido para la instalación.

### Sujeciones para equipamiento LinQ

G2, G2L, G2S

715005340



- Sujeciones resistentes y flexibles que se adaptan perfectamente a diversos objetos de 2,5 a 10 cm de diámetro.
- Diseño de gran resistencia para llevar arcos, cañas de pescar, rastrillos, herramientas agrícolas y más.
- Las sujetaciones se abren rápidamente con un botón, de modo que resulta muy sencillo sacar los objetos.
- Sistema de base de gran resistencia para las aventuras más audaces.
- Transporta tus herramientas fácilmente combinando las sujetaciones para equipamiento con el sistema LinQ.
- Orientación de 360°.
- A la venta por pares.

## MONTAJE LinQ

### Kit de adaptación de anclaje LinQ

G2, G2S

715004960



- Permite la instalación de accesorios LinQ con base de 40,6 cm en portaequipajes LinQ.
- Instalación y desmontaje sin necesidad de herramientas.
- Para G2S, la instalación requiere el portaequipajes LinQ (715001734).

### Base LinQ

G2L

715002350



- Fabricación de polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
- Permite la instalación de los accesorios LinQ.
- A la venta en packs de 4 unidades.

### Mecanismo de bloqueo LinQ

G2, G2L, G2S

860201968



- Modo sencillo de bloquear de forma segura la mayoría de los accesorios LinQ.
- Incluye tapa que protege el mecanismo de bloqueo contra los elementos.
- Resistente a la corrosión.
- Pack de 1 unidad con 2 llaves.
- No compatible con la caja de refrigeración LinQ de 16 litros, la caja de herramientas LinQ, el soporte para herramientas LinQ ni las sujetaciones para equipamiento LinQ.

### Repuestos LinQ

715010798



- Exclusiva sujeción de montaje para utilizar en cualquier accesorio del sistema LinQ.
- Instalación y desmontaje sin necesidad de herramientas.
- A la venta por pares.

# PORATAEQUIPAJES Y SOPORTES

## Extensión de portaequipajes LinQ de 10 cm

G2, G2S

■ 715001711 • Plata  
■ 715001665 • Negro



- Para la parte delantera o trasera.
- Resistente y duradera.
- Mantiene la carga firme en su sitio.
- Instalación sencilla y sin herramientas gracias al sistema LinQ.
- Revestimiento anticorrosión con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- Portaequipajes LinQ (715001734) requerido para modelo G2S.

## Extensión de portaequipajes LinQ de 15 cm

G2, G2S

■ 715001712 • Plata  
■ 715001671 • Negro



- Para la parte delantera o trasera.
- Resistente y duradera.
- Mantiene la carga firme en su sitio.
- Instalación sencilla y sin herramientas gracias al sistema LinQ.
- Revestimiento anticorrosión con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- Portaequipajes LinQ (715001734) requerido para modelo G2S.

## Extensión de portaequipajes de 13 cm

G2L

715001913



- Para la parte delantera o trasera.
- Fabricación de acero al carbono.
- Integra puntos de anclaje para sujetar la carga en los portaequipajes.
- Instalación sencilla en soporte tubular.
- Revestimiento anticorrosión con acabado pulverizado de gran durabilidad.

## Portaequipajes LinQ

G2S (excepto modelos X mr)

715001734



- Portaequipajes de sujeción por pernos.
- Permite el uso de accesorios de montaje LinQ en la unidad G2S.

## Placa de base LinQ

G2L

715007273



- Permite el uso de accesorios LinQ con base de 40,6 cm en la unidad G2L para ampliar las opciones de carga y las posibilidades de desplazamiento.
- Requiere el kit de base LinQ (715008125).

## Placa de base LinQ

G2S

715007274



- Permite el uso de accesorios LinQ con base de 40,6 cm en la unidad G2S para ampliar las opciones de carga y las posibilidades de desplazamiento.
- Requiere el kit de base LinQ (715008125).

## Soporte para estuche de armas

G2L (solo modelos MAX)

715001919



- Fabricación de acero.
- Diseñado para soporte tubular.
- Para el uso con el estuche de armas Gun Boot 6.0 Impact de Kolpin.
- Opción de montaje en ambos laterales del vehículo.

## Gun Boot 6.0 Impact<sup>†</sup> de Kolpin<sup>†</sup>

G2, G2L

715001419



- Más espacio para armas con empuñadura tipo pistola y bípodes pequeños.
- Tiene cabida para armas de fuego de hasta 130 cm de largo.
- Espacio abundante para visores telescopicos de 60 mm.
- Diseño especial de apertura trasera para permitir acceso fácil.
- Asa con diseño ergonómico y puntos de fijación moldeados para el portafusil.
- Tapa de cierre a presión con capacidad de bloqueo.
- Diseñado para llevar rifles de cerrojo y escopetas para uso con mano derecha o izquierda.
- Incluye forro extraíble de espuma y nylon que absorbe los impactos para protección interior superior.
- La instalación requiere el kit de montaje correspondiente.

## Soporte para estuche de armas Gun Boot LinQ (No se ilustra.)

G2 (excepto MAX, 6x6 y X mr 1000)

715002112

G2 (solo modelos MAX y X mr 1000)

715002113

- Este ligero soporte para el estuche de armas se puede montar en ambos laterales del Outlander con el sistema LinQ sin necesidad de herramientas.
- Para el uso con el estuche de armas Gun Boot 6.0 Impact de Kolpin.

## Soporte multiuso

G2, G2L

715002354 • Sencillo

715001945 • Doble



- Soporte en U abierto para herramientas (pala, hacha) y armas de caza (rifle, arco) que ofrece seguridad y acceso fácil al mismo tiempo.
- Instalación sencilla en soporte tubular, extensiones de portaequipajes, caja abierta o parachoques.
- Extensión de portaequipajes LinQ (715001711) requerida para modelo G2.
- A la venta por pares.



- Estas sujetaciones, resistentes y flexibles, amortiguan y protegen, y se adaptan perfectamente a diversos objetos de 2,5 a 10 cm de diámetro.
- Diseño de gran resistencia para llevar arcos, cañas de pescar, rastrillos, herramientas agrícolas y más.
- Las sujetaciones se abren rápidamente con un botón, de modo que resulta muy sencillo sacar los objetos.

- Sistema de base de gran resistencia para las aventuras más audaces.
- Instalación sencilla en soportes tubulares, extensiones de portaequipajes, cajas o parachoques.
- A la venta por pares.

# CARGA / ALMACENAMIENTO

## Paredes laterales y compuerta trasera



- Permite la transformación fácil y rápida de la plataforma de carga en espacioso compartimento.
- Paredes moldeadas rotacionalmente para ofrecer durabilidad máxima en los trabajos más duros independientemente de las condiciones.

## Pared para protección de carga

(No se ilustra.)

G2 (solo modelos 6x6)

715005153

- Para uso con o sin paredes laterales

## Tapa rígida



- La tapa rígida crea una caja de carga de 440 litros.
- El cierre de seguridad protege tus pertenencias.
- La elevación de la tapa se realiza mediante cilindros de gas.

## Cajón abierto para plataforma de carga



G2L (solo modelos 6x6)

715005256

- Transforma la plataforma de carga en caja de gran capacidad para ampliar las posibilidades de carga.
- Fabricación de polietileno de alta densidad y durabilidad, formado y diseñado para maximizar el espacio de carga.
- Permite acceso al compartimento trasero resistente al agua del vehículo.
- Diseñada para instalación sencilla y adaptación perfecta.

## Lona



G2 (solo modelos 6x6)

715002416

- Diseñada para cubrir totalmente todos los objetos de la caja de carga.
- Evita salpicaduras en la caja de carga.
- Resulta muy fácil de quitar para el acceso rápido al interior de la caja.

## Caja de servicio de 70 litros



G2 (solo modelos 6x6)

715001999

- Vayas donde vayas y hagas lo que hagas, esta práctica caja de servicio de 70 litros es tu opción de almacenamiento móvil.
- La tapa asegura y protege el equipo contra los elementos independientemente de las condiciones.
- Se desliza bajo la plataforma con asideros para ofrecer acceso fácil.

## Red para caja de carga



G2 (solo modelos 6x6)

715001371

- Red sólida diseñada para el enganche a la parte inferior de la caja de carga que permite el almacenamiento seguro y compacto de la carga.

## Bolsa de almacenamiento flexible



G2, G2L, G2S

715003759

- Bolsa de 3 compartimentos.
- Transporta tu equipo en una bolsa resistente al clima.
- Maleta flexible de 45 litros de capacidad diseñada para la parte posterior del vehículo a fin de maximizar las posibilidades de almacenamiento.
- Portaequipajes LinQ (715001734) requerido para modelo G2S.

## Bolsa de almacenamiento de 10 litros



- Bolsa estanca que se dobla por la parte superior para proteger la carga completamente contra los elementos.
- Cabe en el compartimento trasero del vehículo.

# PARABRISAS

## Carenado Deluxe



- G2 (excepto X mr y 6x6), G2L
- Innovador sistema de protección contra el viento con diversas prestaciones.
  - Extracción rápida y sin necesidad de herramientas tras montar los soportes de la base en el manillar.
  - Dos sujetavasos.
  - Compatible con kit de montaje de GPS.
  - Retrovisores y luces adicionales opcionales.
  - Requiere parabrisas bajo, alto o ultra alto.
  - Kit de adaptación de manillar cónico requerido para vehículos con manillar cónico de aluminio de 28 mm.
  - No compatible con modelos T3.

■ 715001232 • Negro  
■ 715007073 • Tundra Green

## Kit de adaptación de manillar cónico

(No se ilustra.)

Carenado Deluxe

715002470

- Requerido para la instalación del carenado Deluxe en Outlander X-TP y en cualquier vehículo con manillar cónico de aluminio de 28 mm.

## Parabrisas ultra alto



- Carenado Deluxe
- Este parabrisas de 41 cm ofrece máxima protección contra los elementos durante la conducción.
  - Para protección contra el viento y aplicaciones de invierno.
  - Instalación y desmontaje sin necesidad de herramientas.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

715000936

## Parabrisas alto



- Carenado Deluxe
- 28 cm de alto, para protección contra el viento y aplicaciones de invierno.
  - Instalación y desmontaje sin necesidad de herramientas.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

715001211

## Parabrisas de perfil bajo



- Carenado Deluxe
- Este parabrisas de 15 cm mantiene la apariencia deportiva de tu vehículo al tiempo que te ofrece protección media contra los elementos y la posibilidad de disfrutar de iluminación direccional.
  - Instalación y desmontaje sin necesidad de herramientas.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

715001227

## ACCESORIOS

### Iluminación auxiliar de parabrisas



Carenado Deluxe

715003115

- 2 luces LED especiales para el carenado Deluxe que emiten más luz y ofrecen iluminación direccional.
- 1800 lumens.
- Kit de 2 luces Cree LED de 10 W.
- Iluminación de largo alcance hasta 107 m, con un consumo inferior a 1 amperio por luz.

### Kit de retrovisores Deluxe



Carenado Deluxe

715002353

- Sistema de montaje mejorado.
- Amplia visión trasera.
- Se adapta perfectamente al carenado Deluxe.

## KITS DE PARABRISAS

### Kit de parabrisas ultra alto



G2, G2L, G2S (excepto modelos X mr)

715003023

- Fabricación en policarbonato con ventilación integrada para reducir la turbulencia y el ruido a velocidad elevada, y disfrutar de una experiencia de conducción más suave y apacible.
- Extracción rápida y sin necesidad de herramientas tras montar los soportes de la base en el manillar.
- Se adapta a manillares rectos y cónicos.
- Diseño mejorado para ofrecer rigidez superior.
- Tapa de dirección (709400939) requerida para modelos XT y Mossy Oak.
- Parabrisas de 41 cm.
- Para insuperable protección frente al viento y aplicaciones de invierno.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

### Kit de parabrisas alto



G2, G2L, G2S (excepto modelos X mr)

715006382

- Fabricación en policarbonato con ventilación integrada para reducir la turbulencia y el ruido a velocidad elevada, y disfrutar de una experiencia de conducción más suave y apacible.
- Extracción rápida y sin necesidad de herramientas tras montar los soportes de la base en el manillar.
- Se adapta a manillares rectos y cónicos.
- Diseño mejorado para ofrecer rigidez superior.
- Tapa de dirección (709400939) requerida para modelos XT y Mossy Oak.
- Parabrisas de 28 cm.
- Para protección contra el viento y aplicaciones de invierno.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

**Kit de parabrisas bajo**

G2, G2L, G2S (excepto modelos X mr)

**715003021**

- Fabricación en policarbonato con ventilación integrada para reducir la turbulencia y el ruido a velocidad elevada, y disfrutar de una experiencia de conducción más suave y apacible.
- Extracción rápida y sin necesidad de herramientas tras montar los soportes de la base en el manillar.
- Se adapta a manillares rectos y cónicos.
- Diseño mejorado para ofrecer rigidez superior.

- Tapa de dirección (709400939) requerida para modelos XT y Mossy Oak.
- Parabrisas de 15 cm.
- Te permite mantener la apariencia deportiva de tu vehículo al tiempo que te ofrece protección media contra los elementos.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

# MANILLARES Y RETROVISORES

**Cubremanos para manillar**

G2, G2L, G2S



- Resistente construcción de plástico inyectado con logotipo de Can-Am.
- Con tapa extraíble para el ajuste del flujo de aire.
- El kit de montaje se vende por separado.

■ 715000525 • Negro / Amarillo  
■ 715001706 • Negro / Negro  
■ 715003811 • Can-Am Red / Negro

■ 715003812 • Manta Green / Negro  
■ 715003814 • Octane Blue / Negro  
■ 715006118 • Viper Red / Negro

**Cubremanos para pasajero**

G2 y G2L (solo modelos MAX)

**715001669**

- Estos cubremanos se instalan en los asideros para el pasajero, que disfrutará de comodidad superior durante la conducción.
- Fácil de instalar y retirar.

**Kit de montaje de aluminio con recubrimiento completo**

G2, G2L, G2S

**715001378**

- Fabricación en aluminio fundido negro ligero.
- Incluye todos los accesorios.
- Los cubremanos se venden por separado.

**Manillar cónico de aluminio**

G2, G2L, G2S

**715000550**

- Manillar cónico de 22-28 mm fabricado en aluminio 6061-T6.
- Incluye todos los accesorios, almohadilla en la parte central y tapa.

**Retrovisor izquierdo - 10 mm**

G2, G2L, G2S

**708200963**

- Espejos convexos de montaje en manillar con capacidad de ajuste.
- Superficie convexa que ofrece visibilidad mejorada en un campo de visión más amplio.
- Acabado mate.
- El vástago presenta una rosca de 10 mm.
- Se precisa un soporte (715000190) para la instalación en DS 450.
- No es necesario soporte para la instalación en Outlander y Renegade.

**Retrovisor derecho - 10 mm  
(No se ilustra.)**

G2, G2L, G2S

**709400523**

- Gran superficie de visualización, 13 cm x 8 cm.
- Acabado mate.
- El vástago presenta una rosca de 10 mm.
- Se precisa un soporte (715000190) excepto para vehículos con freno de mano a la derecha.

**Retrovisores para manillar**

G2, G2L, G2S

**715005366**

- Espejos convexos de montaje en manillar con capacidad de ajuste.
- Superficie convexa que ofrece visibilidad mejorada en un campo de visión más amplio.
- No se requiere parabrisas ni carenado para el montaje.
- Compatibles con todas las opciones de parabrisas.

# ASIENTOS

**Kit de asiento de pasajero para Outlander MAX**

G2 de 2015 y posteriores, G2L (solo modelos MAX)

**715002373**

- Ideal para sustituir el asiento de pasajero usado o dañado.


**Funda de asiento de alto rendimiento**

G2, G2L

**715007212**

- Materiales de alto rendimiento para cubrir y proteger el asiento.
- Antiabrasión y antidesgarros.
- Se instala de forma muy sencilla al extenderse y adaptarse al asiento original. El elástico sujetá la funda en su sitio.

# PROTECTORES DE CHASIS DE HMWPE



Nuestros protectores de plástico se deslizan suave y silenciosamente por los obstáculos para ofrecer excelente protección en terrenos abruptos.

Fabricados de polietileno de alto peso molecular (HMWPE) termoformado resistente a la abrasión de 6 mm de espesor.

- Más ligero que el aluminio.
- Excelente capacidad antigrietas.
- Alta resistencia a los impactos.

## OUTLANDER, RENEGADE

G2						G2L		G2S	
2016 y anteriores		2017-2018		2019 y posteriores				2017-2018	2019-2022
Excepto modelos MAX y X mr 1000R	Solo modelos MAX y X mr 1000R	Excepto modelos MAX y X mr 1000R	Solo modelos MAX y X mr 1000R	Excepto modelos MAX y X mr 1000R	Solo modelos MAX y X mr 1000R	Excepto modelos MAX	Solo modelos MAX		


### KIT DE PROTECCIÓN DE CHASIS DE HMWPE

715004214 715004215 715004209 715004210 715004806 715004807 715004211 715004212 715004213 715004809

### PROTECTORES DE CHASIS INDIVIDUALES DE HMWPE

<b>1</b>	<b>Protectores de trapecios</b>	715002924	715002924	715002924	715002924	715004822	715004822	715002924	715002924	715002924	715004822
<b>2</b>	<b>Protectores de chasis inferior</b> <small>Sección de reposapiés no compatible con Renegade Xmr</small>	715002926	715002927	715002926	715002927	715002926	715002927	715002928	715002929	715002974	715002974
<b>3</b>	<b>Protectores de basculantes</b>	-	-	715003466	715003466	715004823	715004823	715003466 (solo modelos 2015 a 2020)	715003466 (solo modelos 2015 a 2020)	715003466	715004823

# PROTECTORES DE CHASIS DE ALUMINIO



Para ofrecer durabilidad y resistencia óptimas, todos nuestros protectores de chasis de aluminio están fabricados de aluminio 5052-H32 de alta resistencia y 4,5 mm de espesor.

- Durabilidad óptima.
- Alta resistencia.

## OUTLANDER

G2						G2L	
2016 y anteriores		2017-2018		2019 y posteriores		Cualquier año	
Excepto modelos MAX y X mr 1000R	Solo modelos MAX y X mr 1000R	Excepto modelos MAX y X mr 1000R	Solo modelos MAX y X mr 1000R	Excepto modelos MAX y X mr 1000R	Solo modelos MAX y X mr 1000R	Excepto modelos MAX	Solo modelos MAX


### KIT DE PROTECCIÓN DE CHASIS DE ALUMINIO

715002137	715002138	715004197	715004198	715004804	715004805	715004199	715004200
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

### PROTECTORES DE CHASIS INDIVIDUALES DE ALUMINIO

<b>1</b> Protectores de trapecios	715001667	715001667	715001667	715001667	715004820	715004820	715001667	715001667
<b>2</b> Protector de chasis delantero	715000926	715000926	715000926	715000926	715000926	715000926	715001906	715001906
<b>3</b> Protector de chasis central	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078
<b>4</b> Protectores de reposapiés	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922 (excepto modelos X mr 850)	715000922	715000922	715000922
<b>5</b> Protectores de basculantes	—	—	715008595	715008595	715004821	715004821	715008595	715008595
<b>6</b> Protectores de diferencial trasero	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920
<b>7</b> Protector de chasis trasero	715002028	715002029	715002028	715002029	715002028	715002029	715002028	715002029

# PROTECTORES DE CHASIS DE ALUMINIO



Para ofrecer durabilidad y resistencia óptimas, todos nuestros protectores de chasis de aluminio están fabricados de aluminio 5052-H32 de alta resistencia y 4,5 mm de espesor.


- Durabilidad óptima.
- Alta resistencia.

## RENEGADE

### G2S

	2016 y anteriores	2017-2018	2019-2022	2023 y posteriores
<strong>PROTECTORES DE CHASIS INDIVIDUALES DE ALUMINIO</strong>				
<strong>1</strong> Protectores de trapecios	715001667	715001667	715004820	715004820
<strong>2</strong> Protector de chasis delantero	715000925	715000925	715000925	715001906
<strong>3</strong> Protector de chasis central	715002078	715002078	715002078	715002078
<strong>4</strong> Protectores de basculantes		715008595	715004821	715004821
<strong>5</strong> Protectores de diferencial trasero	715000920	715000920	715000920	715000920
<strong>6</strong> Protector de chasis trasero	715002028	715002028	715002028	715002028

# PROTECTORES DE CHASIS INDIVIDUALES DE ALUMINIO Y HMWPE



**Nuestros protectores de plástico y aluminio se deslizan suave y silenciosamente por los obstáculos para ofrecer excelente protección en terrenos abruptos.**

## HMWPE

Fabricados de polietileno de alto peso molecular (HMWPE) termoformado resistente a la abrasión de 6 mm de espesor.

- Más ligero que el aluminio.
- Excelente capacidad antigrietas.
- Alta resistencia a los impactos.

## ALUMINIO

Fabricación en aluminio 5052-H32 de alta resistencia y 4,5 mm de espesor.

- Durabilidad óptima.
- Alta resistencia.



## OUTLANDER 6X6

	G2 6X6		G2L 6X6	
	2016 y anteriores	2017-2018	2019 y posteriores	Cualquier año
<b>PROTECTORES DE CHASIS INDIVIDUALES DE HMWPE</b>				
<b>1</b> Protectores de trapecios de HMWPE	715002924	715002924	715004822	715002924
<b>2</b> Protector de chasis inferior integral de HDPE	715005290 (excepto MAX)	715005290	715005290 (excepto MAX)	715005259 (solo MAX)
	715005320 (solo MAX)	715005320	715005320 (solo MAX)	
<b>3</b> Protectores de basculantes de HMWPE	-	715003466	715004823	715003466 (solo modelos de 2020 y anteriores)

## PROTECTORES DE CHASIS INDIVIDUALES DE ALUMINIO

<b>1</b> Protectores de trapecios de aluminio	715001667	715001667	715004820	715001667
<b>2</b> Protector de chasis inferior integral de aluminio	-	-	-	-
<b>3</b> Protectores de basculantes de aluminio	-	715008595	715004821	715008595

# PROTECTORES DE CHASIS DE PLÁSTICO



Nuestros protectores de plástico se deslizan suave y silenciosamente por los obstáculos para ofrecer excelente protección en terrenos abruptos. Fabricados de polietileno de ultra alto peso molecular (HMWPE) termoformado resistente a la abrasión.

• Más ligero que el aluminio.

Equipa tu Outlander y Renegade con el kit de protección completo o añádelos de forma individual.


	Outlander	Outlander MAX	Outlander 6x6	G2, G2S	G2I	G2L MAX
--	-----------	---------------	---------------	---------	-----	---------

## PROTECTORES DE CHASIS DE PLÁSTICO INDIVIDUALES

<sup>1</sup> Protectores de trapecios G2	715002924	715002924	715002924	715002924	—	—
<sup>2</sup> Protectores de basculantes G2	715002925	—	715002925	715002925	—	—
<sup>3</sup> Protector de chasis de plástico G2	715006019	715006020	715005290 715005320 (MAX)	—	715006115	715006116

# PARACHOQUES Y PROTECTORES

## PARACHOQUES

<b>Parachoques delantero Expedition</b>	G2, G2L (excepto modelos X mr y modelos X xc de 2022 y posteriores)	<b>715007233</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Construcción de tubos de acero perfilados de 3,8 cm para proporcionar protección total a la parte delantera del vehículo.</li><li>Protege y no obstruye los faros del vehículo.</li><li>Puntos de montaje integrados para luces.</li><li>Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.</li></ul>	
<b>Parachoques trasero Expedition</b>	G2, G2L	<b>715007234</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Construcción de tubos de acero perfilados de 3,8 cm para proporcionar protección total a la parte trasera del vehículo.</li><li>Protege y no obstruye las luces traseras del vehículo.</li><li>Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.</li><li>La instalación del parachoques trasero en modelos G2 Base y DPS requiere 705008164 y 705008165.</li></ul>	
<b>Parachoques delantero X mr</b>	G2S de 2023 y posteriores	<b>715008198</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Protección delantera del vehículo mejorada. Requerido como punto de montaje para kit de reubicación del radiador (715008898).</li></ul>	
<b>Parachoques delantero XT</b>	G2	<b>715004837</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Proporciona mayor protección contra los obstáculos.</li><li>Resistente y duradero, puede acoplarse al modelo Outlander básico para convertir el vehículo en modelo XT.</li><li>De serie en los modelos XT, XT-P, Mossy Oak y Limited.</li><li>Diseño sobredimensionado de los tubos con acabado negro texturizado y esquinas metálicas.</li></ul>	
<b>Parachoques trasero XT</b>	G2	<b>715004920</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Proporciona mayor protección contra los obstáculos.</li><li>Resistente y duradero, puede acoplarse al modelo Outlander básico para convertir el vehículo en modelo XT.</li><li>De serie en los modelos XT, XT-P, Mossy Oak y Limited.</li><li>Diseño sobredimensionado de los tubos con acabado negro texturizado y esquinas metálicas.</li></ul>	
<b>Parachoques delantero XT</b>	G2L	<b>715001910</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Compatible con cabrestante.</li><li>Tubos de diseño sobredimensionado.</li><li>Protege el vehículo contra impactos de obstáculos.</li><li>De serie en modelos XT.</li></ul>	
<b>Parachoques trasero XT</b>	G2L	<b>715001911</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Tubos de diseño sobredimensionado.</li><li>Protege el vehículo contra impactos de obstáculos.</li><li>De serie en modelos XT.</li></ul>	
<b>Parachoques delantero Xtreme</b>	G2 G2L	<b>715001286*</b> <b>715004279</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Construcción ultrarresistente.</li><li>Mejora la protección delantera del vehículo.</li><li>Compatible con el parachoques delantero XT.</li><li>Se adapta al sistema de oruga Apache™ 360 (sin paneles laterales).</li></ul>	

\*No es compatible con enganche frontal.

La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.

**Parachoques trasero Rancher**

G2, G2L (excepto modelos 6x6)

**715003462**

- Ideal para utilizar tu ATV durante el trabajo con el ganado, y proteger la seguridad tanto del vehículo como de los animales.
- La cobertura ofrece protección adicional para las luces traseras.
- Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- No es compatible con sistemas de oruga.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.***Parachoques delantero Xtreme para Renegade**

G2S de 2022 y anteriores (excepto modelos X mr)

**715002469**

- Protección delantera del vehículo mejorada.
- Requerido como punto de montaje para kit de reubicación del radiador (715008898).

**PROTECTORES****Protector lateral**

G2 de 2019 y posteriores con parachoques XT (excepto modelos X mr, 6x6 y MAX)

**715004940\***

- Protector de alta resistencia diseñado para ofrecer rendimiento doble: protege el ATV y realza el estilo del vehículo.
- De fabricación resistente y apariencia inquebrantable, este protector ofrece protección lateral integral en entornos de rancho y granja, así como en aplicaciones forestales.
- Construcción robusta y duradera en tubo de acero de 3 cm de diámetro, con revestimiento anticorrosión interior y exterior, y acabado pulverizado de gran durabilidad.
- No compatible con reposapiés autoevacuables.
- La instalación requiere parachoques delantero y trasero XT o Rancher.\*\*

*\*No compatible con parachoques delantero y trasero Rancher.**\*\*La instalación en modelos MAX requiere las extensiones de protectores laterales (715003460).***Extensiones de protectores laterales***(No se ilustra.)*

G2, G2L (solo modelos MAX)

**715003460**

- Esta extensión diseñada para el protector lateral está destinada específicamente a la adaptación a los modelos Outlander MAX, con integración perfecta en su apariencia.

**Aletas guardabarros**

G2 (con aletas guardabarros de serie)

**715007089**

- Mantienen el barro, la nieve y la suciedad fuera del área de carga, y protegen el remolque y los vehículos situados detrás.
- Dan un toque de estilo a tu vehículo.
- Se requieren las aletas guardabarros de serie.
- A la venta por pares.

**Aletas de guardabarros**

G2 de 2012-2018 (excepto con neumáticos de 76 cm / 30 pulg.) (excepto modelos 6x6)

**715001764\***

G2 de 2019 y posteriores (con neumáticos de 76 cm / 30 pulg.) (excepto modelos 6x6)

**715004250\*\***

G2L

**715001909\*\*\***

G2L, solo vehículos europeos de 2015 y posteriores

**715004487**

- Mayor protección frente a la suciedad y los residuos; imprescindibles para la conducción por barro.
- Fabricación de plástico inyectado que se adapta perfectamente a los guardabarros del vehículo.
- Dotan al vehículo de estilo añadido para resaltar aún más su apariencia sólida y deportiva.
- Incluyen extensiones delantera y trasera junto con todos los accesorios de montaje.

*\*De serie en los modelos G2 de 2019 y posteriores (excepto modelos X mr).**\*\*De serie en G2 X mr 1000R.**\*\*\*No compatibles con vehículos europeos.***Extensiones de guardabarros**

G2 (excepto modelos 6x6)

**715005111\***

- Evita daños y suciedad durante la conducción por terreno accidentado con estas extensiones de guardabarros de gran tamaño, que, además, incluyen aletas para ofrecer protección adicional en entornos de nieve y barro, en especial durante el uso con sistemas de oruga.
- Fabricación en polietileno de alto peso molecular (HMWPE) para proporcionar resistencia avanzada contra la abrasión.
- El kit incluye extensiones delantera y trasera.

*\*Deben utilizarse con las aletas de guardabarros para G2 (715001764).***Aletas de guardabarros**

G2S (excepto modelos X mr)

**705012695**

- Guardabarros integrados, ampliados y de gran apariencia deportiva. Ofrecen protección integral contra el agua y la suciedad.
- Incluyen extensiones delantera y trasera junto con todos los accesorios de montaje.

**Tubos de protección de plataforma**

G2 (solo modelos 6x6)

**715002030**

- Parachoques de instalación sencilla por pernos para los laterales de la plataforma de los modelos 6x6.
- Protegen los componentes de plástico exteriores de la plataforma ante impactos de rocas, árboles y otros obstáculos en los desplazamientos por áreas limitadas o al colocar la carga en la plataforma.

**Tubos de protección de plataforma**

G2L (solo modelos 6x6)

**715005266**

- Parachoques de instalación sencilla por pernos para los laterales de la plataforma de los modelos 6x6.
- Protegen los componentes de plástico exteriores de la plataforma ante impactos de rocas, árboles y otros obstáculos en los desplazamientos por áreas limitadas o al colocar la carga en la plataforma.

# ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

**Conjunto integrado de puños y acelerador de pulgar con calefacción**

G2, G2L, G2S (2024 y posteriores)

**715009284**

- Los niveles de calor en los puños y el pulgar se muestran en la pantalla del vehículo.
- Botón ergonómico integrado en puño izquierdo.
- Botón único para ambos puños y selección del nivel de calor en el pulgar.
- Cinco ajustes de temperatura para el pulgar y los puños.
- Relación de calor ajustable entre el calentador de pulgar y puños.\*
- Mantén pulsado el botón para alcanzar la temperatura máxima rápidamente.
- Recuerda tu último ajuste de temperatura.

- Sellado IP67 impermeable para garantizar protección contra los elementos.
- En conformidad con ECE.
- Instalación sencilla.
- Puños de instalación a presión, sin necesidad de adhesivo.

\*Los modelos con pantalla táctil ofrecen interfaz de usuario mejorada con selección del nivel de calor en pulgar y puños independiente.

G2, G2L, G2S

**715003250**  
No compatible con control de aceleración inteligente (ITC)

G2, G2L, G2S (2019 a 2021)

**715008739\***  
Compatible con control de aceleración inteligente (ITC)

G2, G2L, G2S (2022 y posteriores)

**715010553**  
Compatible con control de aceleración inteligente (ITC)**Conjunto de puños y acelerador de pulgar con calefacción**

- La graduación del LED facilita la lectura de los ajustes de temperatura.
- 4 ajustes de temperatura con controles independientes para el pulgar y los puños.
- Restaura el ajuste de temperatura anterior.

- Apagado con un solo toque.
- Cableado requerido solo para la instalación en modelos G2L.

\*Soporte de reubicación 715007619 requerido para la instalación en modelos de categoría T y G2L XU (INT).

**Cableado**  
*(No se ilustra.)*

G2L

**710004567**

- Requerido para la instalación del conjunto de puños y acelerador con calefacción.

**Salida de visera calefaccionada**

G2, G2L

**715001246**

- Colocación estratégica en el vehículo para que no pierdas agilidad.
- Salida de visera opcional que elimina el vaho durante la conducción.
- Instalación fácil y rápida.
- De venta individual.
- No incluye visera calefaccionada.

**Salida de visera y puños calefaccionados para pasajero**

G2, G2L (solo modelos MAX)

**715008794**

- Reemplaza los puños de serie del pasajero.
- Interruptor de temperatura dual integrado en el brazo del asiento para disfrutar de asideros y puños con tres zonas térmicas.
- Salida de visera calefaccionada integrada en el brazo del asiento.

**Kit de toma de corriente USB**

G2, G2L, G2S

**219400510**

- Recarga dispositivos electrónicos durante la conducción\* (smartphone, MP3, sistemas de calefacción, etc.).
- Conectores USB de puerto dual.
- Kit de conexión sencilla.

\*La salida de alimentación no admite la carga de todos los tipos de dispositivos durante la conducción.

**Calefactor para asiento**

G2, G2L

**715007211**

- Calefactor para asiento de 25 W que ofrece confort térmico durante la conducción.
- Una única opción de temperatura.
- Solo almohadillas con calefacción y arnés eléctrico.
- La instalación requiere la funda de asiento de alto rendimiento (715007212).

**Barra de sonido Bluetooth para manillar de MTX**

G2, G2L, G2S

**219400840**

- Altavoz Bluetooth con la comodidad inmejorable del control al alcance de la mano.
- Altavoz de construcción robusta y resistente al clima según estándares IP66 diseñado para uso en exteriores.
- 150 vatios de potencia de audio de calidad.
- Integración y funcionamiento sin fisuras con dispositivos Bluetooth.

- Incluye: cables de entrada, conexión a masa y encendido, puerto auxiliar y cable de conector de 8,89 cm.
- No compatible con kit de protección de manillar XT.
- En conformidad con estándares CE.

Nota: Se recomienda el uso de formatos WAV, AIFF o AAC (192-256 kbps) - MP3 (320 kbps) para aprovechar todo el potencial del altavoz. El uso de formatos más comprimidos podría resultar en degradación de la calidad del sonido.

**Soporte para dispositivo electrónico**

G2, G2L (excepto modelos 6x6 y X mr)

**715004919**

- Resistente fabricación de polipropileno inyectado que favorece la adaptación perfecta y la instalación sencilla.
- Unidad ajustable para sujetar con seguridad smartphones o tablets pequeños, de 7,5 cm a 13,0 cm de longitud o anchura, con o sin carcasa protectora.
- Almacenamiento integrado de 2,1 litros.

- Ranuras para inserción del cable de carga por la tapa.
- Opción de reubicación de toma de corriente de 12 V o instalación de toma USB en compartimento de almacenamiento (toma de corriente USB de venta por separado).
- No compatible con parabrisas ni con kit de esnórquel.

**Calentador de motor**

Outlander 500 / 570 / 650 / 800 (G1/G2)

**605154278**

Outlander 1000 (G2)

**715002043****Luces LED para conducción de 9 cm (2 x 14 W)**

G2, G2L (excepto modelos X mr)

**715010094**

- Luces LED de 14 W y 1260 lumens.
- Con 6 LED de alta potencia en una carcasa de aluminio fundido de gran resistencia.
- 2 puntos de sujeción: si uno de ellos falla como resultado de una colisión, basta con pasar al punto siguiente del canal y reinstalar la luz.

- A la venta por pares.
- Con certificación ECE.
- Foco direccional que produce un haz de luz largo y estrecho, ideal para la conducción a alta velocidad.
- Parachoques delantero Expedition (715007233) y cable de alimentación para luces (715007275) requeridos para la instalación.

**Luces LED tipo foco de 9 cm (2 x 14 W)**

G2, G2L (excepto modelos X mr)

**715010093**

- Luces LED de 14 W y 1260 lumens.
- Con 6 LED de alta potencia en una carcasa de aluminio fundido de gran resistencia.
- 2 puntos de sujeción: si uno de ellos falla como resultado de una colisión, basta con pasar al punto siguiente del canal y reinstalar la luz.
- A la venta por pares.
- Con certificación ECE.

- Reflector que produce un haz de luz ancho, ideal para aplicaciones de trabajo (por ejemplo, durante el uso de la pala), en los giros, en entornos polvorrientos o en condiciones de niebla.
- Parachoques delantero Expedition (715007233) y cable de alimentación para luces (715007275) requeridos para la instalación.

**Luces LED redondas de 10 cm (2 x 25 W)**

G2, G2L (excepto modelos X mr)

**715002935**

- Focos LED de 25 W.
- 1800 lumens.
- Resistente e impermeable.
- Incluye interruptor y cableado básico.
- Rejilla con marca Can-Am.

- A la venta por pares.
- Sin homologación ECE.
- Parachoques delantero Expedition (715007233) y cable de alimentación para luces (715007275) requeridos para la instalación.

**Barra de iluminación LED doble de 25 cm (60 W)**

G2, G2L (excepto modelos X mr)

**715010065**

- Con 12 LED Cree de 5 W.
- 5400 lumens.
- Gran potencia en tamaño compacto.
- Resistente e impermeable.
- Para instalación en parachoques delanteros, o en los techos deportivo o con toldo y visera solar.

- Parachoques delantero Expedition (715007233) y cable de alimentación para luces (715007275) requeridos para la instalación.
- Ilumina más de 460 m por delante del vehículo y 20 m a cada lado.
- Con certificación ECE.

**Cable de alimentación para luces**

(No se ilustra.)

G2, G2L

**715007275**

- Requerido para la instalación de barras de iluminación LED de 25 cm, y las luces LED de 9 cm y 10 cm.

**Kit de luces largas de Baja Designs**

G2 (2022 y anteriores)

**715004284**

- Gracias a la instalación directa y la conexión sencilla en la ubicación original de las luces largas, cambiar las luces largas de serie por estas potentes luces LED Squadron Pro de Baja Designs es sencillísimo.
- Cada faro integra 4 LED Cree que producen 4900 lumens a 40 W.
- Combinación perfecta de modos de iluminación para ambas aplicaciones a corta y larga distancia.

**Luces LED cuadradas de 5 cm (2 x 10 W)**

G2, G2L, G2S

**715004293**

- Kit de luces LED Cree de 10 W, 2 x 900 lumens.
- Iluminación de largo alcance hasta 107 m, con un consumo inferior a 1 amperio por luz.
- Kit de instalación de luces multiposición requerido para la instalación.
- Sin homologación ECE.

**Kit de instalación de luces multiposición**

G2, G2L, G2S

**715004274**

- Sujeciones multiposición de plástico incluidas para el montaje en tubos de varios tamaños: de 19 mm a 38 mm.
- Requerido para la instalación de las luces LED cuadradas de 5 cm (2 x 10 W).
- El kit incluye sujetaciones completas y cables de alimentación.

**Foco LED RAM†**

G2, G2L, G2S

**710005423**

- Foco LED de 540 lumens (9 W) de alta resistencia, equipado de serie con mecanismo de casquillo y rótula doble de 2,5 cm de diámetro con cobertura de caucho.
- Sin homologación ECE.

**Sistema de montaje RAM para soporte de teléfono**

G2, G2L, G2S

**715001985**

- Práctica montura para instalar el soporte de teléfono (715008786) (no incluido) en el manillar del vehículo.

**Cargador C-TEK****860200997**

- CTEK, fabricante de los cargadores de baterías más inteligentes del mundo, ha creado un cargador exclusivo para BRP y todos sus productos.
- El cargador se ha diseñado para utilización incluso en condiciones árticas.
- Pide los detalles a tu concesionario.

**Llave verde de sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™)**

G2, G2S (2018 y posteriores)

**710005232**

- Con tecnología antirrobo, la llave del sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) se conecta fácilmente al vehículo y garantiza un arranque rápido y sencillo cada vez.
- La llave posibilita la comunicación inalámbrica con el vehículo, que arrancará solo cuando el código de la llave se corresponda con la unidad, lo que te ofrece máxima tranquilidad.
- La llave D.E.S.S.™ programable se puede establecer en 3 modos:
- Modo de trabajo: limita la velocidad del vehículo a 40 km/h sin restringir el par motor.
- Modo normal: limita la velocidad del vehículo a 70 km/h y reduce el par en un 50 %.
- Modo de alto rendimiento: sin limitaciones.
- Con aprobación para categoría T.

# CABRESTANTES

## CABRESTANTES CAN-AM HD

**Cabrestante Can-Am HD 2500**

G2, G2L (excepto modelos de categoría T de 2022 y posteriores)

**715006414**

- Guiacabos de rodillos de 4 direcciones y alta resistencia.
- Palanca de embrague ergonómica.
- Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par motor y durabilidad superiores.
- Freno de retención de carga 100 % automático.
- Solenoíde con sellado de protección contra el clima.
- Mando a distancia con cable de venta por separado.
- Cableado de conexión sencilla y soportes de sujeción.
- Interruptor montado en manillar con sellado de protección contra el clima.
- Fuerza de tracción de 1134 kg.
- 15,2 m de cable de acero de 4,8 mm.
- En conformidad con CE.

## Cabrestante Can-Am HD 3500



- Guiacabos de rodillos de 4 direcciones y alta resistencia.
- Palanca de embrague ergonómica.
- Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par motor y durabilidad superiores.
- Freno de retención de carga 100 % automático.
- Solenoide con sellado de protección contra el clima.
- Mando a distancia con cable de venta por separado.

G2, G2L (excepto modelos de categoría T de 2022 y posteriores)

**715006415**

- Cableado de conexión sencilla y soportes de sujeción.
- Interruptor montado en manillar con sellado de protección contra el clima.
- Fuerza de tracción de 1588 kg.
- 15,2 m de cable de acero de 5,4 mm.
- En conformidad con CE.

## NOVEDAD Cabrestante Can-Am HD 2500



- Guiacabos de rodillos de 4 direcciones y alta resistencia.
- Palanca de embrague ergonómica.
- Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par motor y durabilidad superiores.
- Freno de retención de carga 100 % automático.
- Solenoide con sellado de protección contra el clima.

Modelos de categoría T de 2022 y posteriores, y G2L XU (INT)

**715008140**

- Mando a distancia con cable de venta por separado.
- Interruptor montado en manillar con sellado de protección contra el clima.
- En conformidad con CE.
- El modelo G2 requiere el arnés de cables (715007746).
- El modelo G2L requiere el arnés de cables (715002453).

## NOVEDAD Cabrestante Can-Am HD 3500



- Guiacabos de rodillos de 4 direcciones y alta resistencia.
- Palanca de embrague ergonómica.
- Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par motor y durabilidad superiores.
- Freno de retención de carga 100 % automático.
- Solenoide con sellado de protección contra el clima.

Modelos de categoría T de 2022 y posteriores, y G2L XU (INT)

**715008141**

- Mando a distancia con cable de venta por separado.
- Interruptor montado en manillar con sellado de protección contra el clima.
- En conformidad con CE.
- El modelo G2 requiere el arnés de cables (715007746).
- El modelo G2L requiere el arnés de cables (715002453).

## ACCESORIOS PARA CABRESTANTES

### Mando a distancia inalámbrico para cabrestante



Cabrestantes Can-Am HD

**715008286**

- Botones para encender/apagar, soltar/recoger cable con indicador LED.
- Botones para soltar/recoger cable grandes para uso sencillo con guantes.
- Mando a distancia de diseño ergonómico con protuberancia tipo disparador.
- Instalación fácil y rápida gracias a un arnés de cables con antena integrada y todos los accesorios de montaje.

- Permite utilizar el cabrestante desde cualquier posición dentro de un radio de 15,2 m, con lo que aumentan tus opciones de recuperación.
- Todos los componentes con sellado IP67.
- Opciones de montaje en tablero y manillar.
- Compatible con todos los cabrestantes Can-Am HD.

### Mando a distancia con cable



Cabrestantes WARN

Cabrestantes Can-Am HD (715006414 y 715006415)

**715006378**

Cabrestantes Can-Am HD (715008140 y 715008141)

**715006555**

Cabrestantes Can-Am HD (715008140 y 715008141)

**715008121**

- Este kit permite añadir un mando a distancia a tu cabrestante o a un cabrestante de serie.
- Funciona con el interruptor montado en el manillar.

- Se incluye cable y toma para el mando.
- 3 m de cable.

### Kit de cabrestante trasero



- El cabrestante trasero con control remoto te ofrecerá utilidad incomparable para sacarte de apuros o transportar cargas pesadas.
- Incluye cabrestante Warn hermético, y todos los accesorios y el cableado necesarios para la instalación rápida y sencilla.
- Fuerza de tracción de 1361 kg.
- 15,2 m de cable de acero de 5,5 mm.

### Kit de accesorios de cabrestante



G2 (excepto modelos 6x6)

**715007100**

G2 (solo modelos 6x6)

**715006503**

G2L (solo modelos 6x6)

**715007099**

- Saca el máximo partido de tu cabrestante.
- Duplica la potencia de tracción, cambia la dirección de arrastre y mantén el cabrestante en óptimo estado de funcionamiento.
- Incluye correas, pasteca, perno de enganche y guantes.

### Guicabos con escobón WARN



Cabrestantes WARN

**715007698**

- Fabricación con doble revestimiento pulverizado.
- Se requiere para el uso de cable sintético de cabrestante (715004254) con cabrestantes WARN.
- Para uso exclusivo con cables sintéticos de cabrestante.

### Guicabos de rodillos



Cabrestantes WARN

**715007699**

Cabrestante Can-Am HD

**710007459**

- Con rodillos superiores, inferiores y laterales para menor desgaste del cable y manejo más suave en cualquier dirección, lo que facilita el trabajo.

**Kit de gancho con cierre de seguridad y correa**  
(No se ilustra.)

Cabrestantes Can-Am HD

**705014949**

- Gancho de alta resistencia para cabo de cabrestante con cierre de acero inoxidable.
- Incluye una correa de seguridad de nylon.

**Cable metálico de repuesto - Can-Am HD****705014983****705014984****Cable metálico de repuesto - Cabrestantes WARN para ATV****715006256**

- Juega seguro; llevar un cable metálico de repuesto es fundamental.
- Fuerza de tracción de 1134 kg con 15,2 m de cable metálico de 4,8 mm para 705014983.
- Fuerza de tracción de 1588 kg con 15,2 m de cable metálico de 5,5 mm para 705014984.

**Cable sintético de cabrestante**

Cabrestantes WARN para ATV

**715004254**

- Más fácil de manejar que el cable de acero.
- Sustituye al cable original en cualquier cabrestante WARN de fábrica o vendido como accesorio por BRP.
- El kit incluye cuerda sintética y un protector contra impactos de rocas.
- Para uso con el nuevo guiacabos con escobén (715007698).
- 15,2 m de cuerda sintética de 4,8 mm.
- Fuerza de tracción de 1588 kg.

**Placa de montaje de cabrestante**

G2S de 2022 y anteriores

**715000927**

- Añade más funciones a tu Renegade.
- Compatible con cabrestantes Can-Am de WARN.

**Arnés de cables para cabrestante**

(No se ilustra.)

G2 de 2021 y posteriores, G2S de 2021 y posteriores, y G2L

**715002453**

- Cableado de conexión sencilla requerido solo para la instalación del cabrestante WARN.
- No se requiere para cabrestantes Can-Am HD.

# ENGANCHES

## ENGANCHES

**Enganche trasero**

G2, G2L (excepto modelos 6x6), G2S

**715001925**

- Acabado E-coat.
- Soporte de montaje fijo para bola de enganche.
- Proporciona punto de montaje fijo para bola de enganche que dota al vehículo de la capacidad de remolcado.
- Este enganche ofrece una capacidad de remolcado de 590 kg.
- No se incluye la bola de enganche.

**Barra de enganche delantera y trasera**

G2, G2L, G2S

**715008350**

- De serie en receptor de enganche de 5 cm.
- Capacidad de remolcado de 750 kg.
- No se incluye la bola de enganche.
- Acero forjado.

## ACCESORIOS PARA ENGANCHES

**Receptor de enganche trasero**

G2S de 2012 con motores 800R o 1000, G2S de 2013 y posteriores, G2L y G2

**715005186**

- Acabado E-coat.
- No influye en la distancia al suelo.
- No se incluye la bola de enganche.
- En uso 4x4, este enganche ofrece capacidad de remolcado de 680 kg.
- En uso 6x6, este enganche ofrece capacidad de remolcado de 750 kg.
- En conformidad con la normativa T europea.
- No compatible con modelos G2L con protectores traseros de chasis.

**Receptor de enganche delantero**

G2

**715000921**

- Enganche frontal para modelos Outlander con o sin cabrestante.
- Este enganche ofrece una capacidad de remolcado de 590 kg.
- Permite maniobrar fácilmente el remolque en zonas cerradas y estrechas.
- Barra de enganche de venta por separado.
- No compatible con parachoques delantero Xtreme, parachoques Rancher ni palas ProMount.

**Tapón de goma para receptor****705204503**

- Tapón de goma para receptor de enganche de 5 cm.

- Requerido para modelos T3.

## Multitráiler

619590024



- Ruedas de vagón mejoradas para reducir ruido. Además, ahora integran boquillas de lubricación.
- Producto desarrollado para uso intensivo.
- 100 % acero galvanizado.
- Especificaciones: base de Polywood de 12 mm, soporte resistente, puntos de conexión móviles (4), plataforma inclinable, laterales extraíbles y soporte para 4 troncos.
- Bastidor y parte inferior de vagón diseñados para uso en terreno pedregoso y desplazamiento sobre obstáculos (sin bordes afilados).
- Longitud de plataforma: 182 cm.
- Anchura de plataforma: 66 cm en parte inferior / 95 cm en parte superior.
- Altura de plataforma: 60 cm.
- Peso: 200 kg con laterales y soportes para troncos.

# ALTO RENDIMIENTO

## ALTO RENDIMIENTO

## Kit de esnórquel Renegade

G2S (2021 y posteriores)

715007083



- Kit completo.
- Con ampliación de admisión de aire y escape de CVT.
- Salida de CVT integrada en cubierta de indicadores.
- Ideal en entornos de barro.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

## Kit de reubicación de radiador para Renegade

G2S (2023 y posteriores)

715008898

G2S (modelos de 2022 y anteriores)

715001929



- Reubica el radiador a una posición de montaje superior.
- Evita pérdidas de rendimiento de la refrigeración en condiciones de barro.
- Utiliza el radiador existente.
- Incluye soporte, accesorios y conductos.
- Diseñado para la purga y el mantenimiento sencillos del sistema de refrigeración.
- Radiador no incluido.
- La instalación requiere el parachoques delantero Xtreme Renegade (715002469) para G2S de 2022 y anteriores o el parachoques delantero X mr (715008198) para modelos de 2023 y posteriores (excepto X mr).

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

## Correa para conducción por barro

G2, G2L, G2S

715003053



- Asidero práctico y resistente.
- Permite al conductor redistribuir su peso para obtener tracción mejorada en condiciones exigentes.

## Protector de radiador

G2, G2S (excepto G2S con motor 500)

715001744



- Resguardo metálico que se monta sobre el frontal del radiador para protegerlo de piedras y ramas.

## Kit de esnórquel Outlander

G2 de 2015 y posteriores, G2L (excepto modelos X mr y 6x6)

715005999



- Kit completo.
- Con ampliación de admisión de aire y escape de CVT.
- Salida de CVT integrada en cubierta de indicadores.
- Para instalación en vehículos sin kit de protección de manillar XT.
- Ideal en entornos de barro.
- No compatible con parabrisas.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

## Kit de esnórquel Outlander

G2 (solo modelos X mr), G2L (solo modelos X mr)

715002518



- Kit completo.
- Con ampliación de admisión de aire y escape de CVT.
- Salida de CVT integrada en cubierta de indicadores.
- Para instalación en vehículos sin kit de protección de manillar XT.
- Ideal en entornos de barro.
- No compatible con parabrisas.
- Solo bocina elevada.
- Admisión más alta.
- Para adaptación y acabado óptimos, requiere soporte adecuado.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

**Kit de reubicación de radiador para Outlander**

G2, G2L (excepto X xc de 2022 y posteriores, y modelos 6x6)

**715001930**

- Reubica el radiador a una posición de montaje superior.
- Evita pérdidas de rendimiento de la refrigeración en condiciones de barro.
- Utiliza el radiador existente.
- Incluye soporte, accesorios y conductos.

- Diseñado para la purga y el mantenimiento sencillos del sistema de refrigeración.
- Radiador no incluido.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

**Placas de tracción X mr**

G2 (solo modelos MAX), G2L

**715001752**

- Proporcionan agarre superior para los pies del piloto en condiciones de barro extremas.
- Ayudan al conductor a mantener la mejor postura de pilotaje para maximizar la tracción del vehículo.
- Fabricación de aluminio.
- No conviene para la configuración con pasajero.

**Reposapiés autoevacuables**

G2 de 2015 y posteriores, G2L

**715004759**

- Fabricación de aluminio.
- Para reemplazo de reposapiés originales.
- Presentan amplios puertos de evacuación para evitar acumulaciones de nieve y barro en el hueco para los pies.

- Diseño de dibujo pronunciado para ofrecer tracción mejorada.
- No compatibles con protectores laterales.
- A la venta por pares.

**Kit de estribos**

G2, G2L

**715001131**

- Se integra perfectamente en el vehículo para ofrecer el máximo agarre y mayor estabilidad durante la conducción dinámica.
- El extremo articulado aumenta el agarre en las curvas cerradas.
- Fabricación de aluminio.
- A la venta por pares.

**Filtro de aire de espuma de Twin Air<sup>†</sup>**

G2, G2S, G2L

**715001333**

- Maximiza el rendimiento aumentando el flujo de aire a cualquier régimen del motor.
- De fácil mantenimiento; se puede lavar, volver a engrasar y reutilizar fácilmente después de conducir por zonas con mucho polvo o barro.

**Muelles reforzados**

G2 de 2012-2018 (modelo Base, DPS, XT, X mr solo con motor 650 y Limited, excepto 6x6)

**715003199** • Delante

G2S (modelo Base solo con motores 500 y 570)



G2 de 2012-2018 (modelo Base, DPS, XT y X mr solo con motor 650, excepto 6x6)

**715003200** • Detrás

G2S (modelo Base solo con motores 500 y 570)

G2 de 2019 y posteriores (modelos Base, DPS y XT, excepto 6x6)

**715005159** • Delante y detrás

- Los muelles reforzados proporcionan rigidez mejorada.
- Ideales para operaciones de eliminación de nieve y transporte de cargas pesadas.
- Calidad de manejo superior.
- De serie en modelos Outlander PRO y Mossy Oak.

**Fundas para amortiguadores delanteros**

G2, G2L, G2S

**715500301**

- Incluyen orificios de ventilación.
- Ofrecen protección adicional en terrenos y condiciones meteorológicas difíciles.
- A la venta por pares.

**Kits de amortiguadores de alto rendimiento delanteros y traseros**

G2L (modelos 4x4 y 6x6)

**715007841** • Delante**715008136** • Detrás

- Amortiguadores más rígidos que los de serie, para condiciones de uso más exigentes.
- Mejoras en capacidad de carga, distancia al suelo y comodidad (delante y detrás).
- A la venta por pares.

**Juego de muelles traseros para uso intensivo extremo**

G2

**715001998**

- Por ejemplo, para uso con el remolque Forest Pro Log.

**ACCESORIOS DE EMERGENCIA****Kit de emergencia**

- Kit de emergencia completo con todo el equipo y los artículos necesarios para resolver las situaciones más desagradables en que pueden verse los aficionados a los deportes motorizados.
- Incluye cables de alto voltaje, compresor de aire, kit de reparación de neumáticos, botiquín, correa de sujeción con trinquete, cinta adhesiva de sellado, correa para remolcado (1500 kg), sujetacables y paños.

# FUNDAS, ADHESIVOS Y ACCESORIOS VARIOS

## Funda para remolcado



- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| G2 (excepto modelos MAX)           | <b>715001737</b> |
| G2 (solo modelos MAX y X mr 1000R) | <b>715001736</b> |
| G2L (excepto modelos MAX)          | <b>715002026</b> |
| G2L (solo modelos MAX)             | <b>715002025</b> |
- Tejido de alto rendimiento hecho de poliéster teñido resistente a la radiación UV.
  - Protege el parabrisas y los paneles en color contra la abrasión.
  - Áreas más susceptibles a la abrasión reforzadas con doble capa de tejido.
  - Abertura para acceso a la tapa del depósito de combustible.
  - Funda para remolcado resistente a los efectos del clima que protege tu vehículo durante el transporte.
  - Instalación fácil y rápida.
  - Diseñada para adaptarse perfectamente a tu vehículo con o sin accesorios Can-Am.

## Funda de almacenaje



- |  |                  |
|--|------------------|
| G2, G2L, G2 X mr (excepto 1000), G2L X mr, G2S, G2S X mr | <b>715001720</b> |
| G2, G2L (solo modelos MAX y X mr 1000R)                  | <b>715001668</b> |
| G2 (solo modelos 6x6)                                    | <b>715005095</b> |
| G2 MAX (solo modelos 6x6)                                | <b>715004488</b> |
| G2L (solo modelos 6x6)                                   | <b>715005261</b> |
| G2L MAX (solo modelos 6x6)                               | <b>715006024</b> |
- Fundas de almacenaje resistentes al clima.
  - Solo para almacenamiento de vehículo.
  - Fabricación en poliéster teñido resistente a la radiación UV.
  - Instalación fácil y rápida.
  - Diseñada para adaptarse perfectamente a tu vehículo con o sin accesorios Can-Am.

## Bandera



- Asegúrate de que todos sepan lo que conduces.
- Ideal para travesías por dunas y para nuevos conductores.
- 2,4 m de longitud.
- Incluye soporte para la bandera (715000127).

**715000277** • Amarillo

## Correas retráctiles Bolt-On<sup>†</sup> de sujeción por trinquete



- Perfectas para transportar tu vehículo o sujetar cargas.
- Montaje fácil: sujeción a cualquier superficie plana (por ejemplo, plataforma de carga o bastidor).
- Correa de sujeción de 2,5 cm x 1,8 m con costuras reforzadas para proporcionar una fuerza de carga de 226 kg y resistencia a la rotura de 680 kg.
- Práctico botón retraíble para aflojar, enrollar y recoger la correa automáticamente, mientras que el mecanismo de trinquete tensa la correa para asegurar el vehículo o la carga en su sitio.
- Asidero de trinquete de goma para ofrecer agarre seguro, y gancho con revestimiento de vinilo para proteger las superficies de enganche.
- A la venta por pares.

**295101072**

## Correas de sujeción con trinquete



- Capacidad de soporte seguro de 181 kg.
- Correa de 2,5 cm x 3 m con logotipos de Can-Am, Sea-Doo y Ski-Doo.
- Trinquete Deluxe con asidero de caucho.
- Ganchos en S revestidos.
- Pack de 2.

**715008309** • Negro / Gris

## Correa de sujeción con trinquete de alto rendimiento



- Capacidad de sujeción segura de 454 kg.
- Correa de 38 mm x 1,8 m con marcas BRP.
- Trinquete Deluxe con asidero de caucho.
- Ganchos tipo clip con revestimiento en negro.
- Cinta de 300 mm incluida.
- Pack de 2.

**715008308**

## Bloqueo del botón de cambios



- Asegura la palanca de cambios del vehículo bloqueándola en posición.
- Impide que el vehículo se ponga en punto muerto sin la llave.

G2, G2L

**715007337**

## Tapón de depósito de combustible con cierre



- Protege el combustible.
- Cumple con los requisitos de la EPA.

G2, G2L, G2S

**860200387**

**619590085** • (Escandinavia)

## Soporte para placa de matrícula



- Proporciona área específica para instalar la matrícula.
- Instalación en la parte trasera del vehículo.

G2S

**715001401**

**715002498**

¿Necesitas tracción? No hay problema. Los sistemas de oruga Apache XC están diseñados para afrontar terreno complicado. Con cualidades de flotación y estabilidad superiores, superan cualquier obstáculo, desde nieve profunda a barro. Con ingeniería que proporciona ángulos ofensivos optimizados, nivel de ruido reducido y durabilidad incomparable, este sistema garantiza dominio en todas las temporadas.

## DISEÑO DE RENDIMIENTO ÓPTIMO

Diseño robusto de púas que ofrece tracción máxima sin compromisos en el manejo. El bastidor de acero reforzado incrementa la resistencia, y el deslizador central mejora la alineación y reduce el riesgo de desenganche de las orugas. Junto con la colocación de las ruedas, los niveles de ruido, vibración y aspereza reducidos garantizan entrega de potencia uniforme y silenciosa. Además, los cojinetes de las ruedas reemplazables amplían la durabilidad de las ruedas.



## SISTEMAS DE ORUGA APACHE

### SISTEMAS DE ORUGA APACHE

<b>Sistema de oruga Apache Backcountry</b>	G2 (excepto modelos 6x6), G2L, G2S	<b>715005247</b>				
	<ul style="list-style-type: none"><li>Diseñado para ofrecer las mejores prestaciones de flotación y rendimiento en nieve profunda del mercado.</li><li>Superficie de contacto 23 % más amplia que la ofrecida por Apache 360 LT.</li><li>Impresionante distancia al suelo ampliada de 18 cm para mantener el vehículo fuera de la nieve.</li><li>Diseño de oruga robusto con púas de 5 cm para ofrecer tracción óptima en la nieve.</li><li>Kit de montaje Apache Backcountry y prefiltros para entrada de aire y motor requeridos.</li><li>Solo para invierno.</li></ul> <p><i>La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.</i></p>					
<b>Kit de montaje Apache Backcountry</b> <i>(No se ilustra.)</i>	<table><tr><td>G2 de 2018 y anteriores, G2S de 2018 y anteriores, G2L</td><td><b>715004830</b></td></tr><tr><td>G2 de 2019 y posteriores, G2S de 2019 y posteriores</td><td><b>715004796</b></td></tr></table>	G2 de 2018 y anteriores, G2S de 2018 y anteriores, G2L	<b>715004830</b>	G2 de 2019 y posteriores, G2S de 2019 y posteriores	<b>715004796</b>	
G2 de 2018 y anteriores, G2S de 2018 y anteriores, G2L	<b>715004830</b>					
G2 de 2019 y posteriores, G2S de 2019 y posteriores	<b>715004796</b>					

## APACHE XC Y XC LT

<b>Sistema de oruga Apache XC LT</b>	G2 de 2019 y posteriores, G2S de 2019 y posteriores	<b>715007719</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Versión de oruga larga.</li><li>• Diseño de oruga totalmente nuevo para optimizar la conducción incluso en condiciones de nieve profunda.</li><li>• Menos esfuerzo dedicado a la dirección gracias a las 4 ruedas en tándem.</li><li>• Reducción de las vibraciones mediante la alineación de las ruedas con la banda de rodaje de la oruga y el tandem montado en el amortiguador del eje.</li><li>• La alineación de las ruedas y la oruga resulta en precisión de manejo mejorada debido al buen contacto con el terreno.</li><li>• Púas de 3,17 cm delante y detrás para ofrecer niveles superiores de tracción y estabilidad lateral.</li><li>• Anchura de la oruga: 31,75 cm delante, 38 cm detrás.</li><li>• Añade 7,62 cm en distancia del chasis al suelo en comparación con los neumáticos de 69 cm (27 pulg.).</li><li>• Los amortiguadores de eje adicionales, los amortiguadores de tandem, el diseño de la oruga y la disposición de las ruedas reducen significativamente los niveles de ruido, vibración y aspereza.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Guía central que ofrece alineación óptima y riesgo reducido de desenganche de la oruga.</li><li>• Disposición de orugas optimizada con ángulo ofensivo ampliado para ofrecer capacidad de superación de obstáculos mejorada y rendimiento superior en nieve.</li><li>• Bastidor de acero soldado y estampado para ofrecer resistencia y durabilidad mejoradas.</li><li>• Mantenimiento sencillo con cubos y cojinetes de las ruedas reemplazables.</li><li>• Cubo principal lubricado por aceite con 3 cojinetes internos para garantizar lubricación uniforme.</li><li>• Módulo DPS y prefiltro para entradas de aire de CVT y motor requeridos.</li><li>• El kit de montaje se vende por separado.</li></ul> <p><i>La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.</i></p>
<b>Sistema de oruga Apache XC</b>	G2 de 2019 y posteriores, G2S de 2019 y posteriores	<b>715008664</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diseño de oruga totalmente nuevo para optimizar la conducción incluso en condiciones de nieve profunda.</li><li>• Menos esfuerzo dedicado a la dirección gracias a las 4 ruedas en tándem.</li><li>• Reducción de las vibraciones mediante la alineación de las ruedas con la banda de rodaje de la oruga y el tandem montado en el amortiguador del eje.</li><li>• La alineación de las ruedas y la oruga resulta en precisión de manejo mejorada debido al buen contacto con el terreno.</li><li>• Púas de 3,17 cm delante y detrás para ofrecer niveles superiores de tracción y estabilidad lateral.</li><li>• Anchura de la oruga: 31,75 cm delante, 38 cm detrás.</li><li>• Añade 8,25 cm en distancia del chasis al suelo en comparación con los neumáticos de 63,5 cm (25 pulg.).</li><li>• Los amortiguadores de eje adicionales, los amortiguadores de tandem, el diseño de la oruga y la disposición de las ruedas reducen significativamente los niveles de ruido, vibración y aspereza.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Guía central que ofrece alineación óptima y riesgo reducido de desenganche de la oruga.</li><li>• Disposición de orugas optimizada con ángulo ofensivo ampliado para ofrecer capacidad de superación de obstáculos mejorada y rendimiento superior en nieve.</li><li>• Bastidor de acero soldado y estampado para ofrecer resistencia y durabilidad mejoradas.</li><li>• Mantenimiento sencillo con cubos y cojinetes de las ruedas reemplazables.</li><li>• Cubo principal lubricado por aceite con 3 cojinetes internos para garantizar lubricación uniforme.</li><li>• Módulo DPS y prefiltro para entradas de aire de CVT y motor requeridos.</li><li>• El kit de montaje se vende por separado.</li></ul> <p><i>La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.</i></p>
<b>Kit de montaje Apache XC y XC LT</b> (No se ilustra.)	G2 de 2019 y posteriores, G2S de 2019 y posteriores	<b>715008200</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Requerido para la instalación de los sistemas de oruga Apache XC y XC LT.</li><li>• Módulo DPS para sistema de oruga y prefiltro no incluidos.</li></ul>	<p><i>La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.</i></p>
<h2>APACHE 360 Y 360 LT</h2>		
<b>Sistema de oruga Apache 360</b>	G2 (excepto modelos 6x6), G2L, G2S	<b>715006323</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Orugas multifuncionales perfectas para cualquier ATV Can-Am.</li><li>• Distancia al suelo media de 41 cm.</li><li>• Púas de 2,5 cm en la parte delantera y de 3,2 cm en la parte trasera.</li><li>• Kit de montaje de Apache 360 y 360 LT, y prefiltros para entrada de aire y motor requeridos.</li><li>• En conformidad con estándares CE.</li></ul>	<p><i>La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.</i></p>
<b>Sistema de oruga Apache 360 LT</b>	G2, G2L, G2S	<b>715005103</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sistemas de oruga multifuncionales diseñados para soportar cargas pesadas y adaptarse a la mayoría de los vehículos Can-Am Off-Road.</li><li>• Posibilidades ampliadas de ajuste de superficie de contacto para ofrecer rendimiento superior en terreno abrupto.</li><li>• Superficie de contacto de 7 a 9 % más amplia que la ofrecida por Apache 360.</li><li>• Distancia al suelo media de 41 cm.</li><li>• Púas de 2,5 cm en la parte delantera y de 3,2 cm en la parte trasera.</li><li>• En conformidad con estándares CE.</li><li>• ATV: Kit de montaje de Apache 360 y 360 LT, módulo DPS para sistema de oruga y prefiltros para entradas de aire del motor y de CVT requeridos y de venta por separado.</li></ul>	<p><i>La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.</i></p>

## APACHE 360 LT 6X6

### Sistema de oruga Apache 360 LT (6x6)

G2, G2L (solo 6x6)

715005104



- Sistemas de oruga multifuncionales diseñados para soportar cargas pesadas y adaptarse a la mayoría de los vehículos Can-Am Off-Road.
- El ajuste de la altura de las ruedas delanteras proporciona un ángulo ofensivo mejorado y rendimiento superior en terreno escabroso en posición elevada o superficie de contacto ampliada para obtener flotación superior en posición inferior.
- Distancia al suelo ampliada media de 11,4 cm.
- Púas de 2,5 cm en la parte delantera y de 3,2 cm en la parte trasera.
- Kit de montaje de Apache 360 LT, módulo DPS para sistema de oruga y kit de prefiltro y motor requeridos.
- Construcción fiable de gran resistencia.
- En conformidad con estándares CE.
- Exclusivo para Outlander 6x6.
- Uso recomendado exclusivamente en nieve.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

### Kit de montaje Apache 360 y 360 LT (No se ilustra.)

G2 de 2018 y anteriores (excepto modelos 6x6), G2S de 2018 y anteriores, G2L

715007207

G2 de 2019 y posteriores (excepto modelos 6x6), G2S de 2019 y posteriores

715007206

G2 de 2018 y anteriores, G2L (modelos 6x6)

715004991

G2 de 2019 y posteriores (excepto modelos 6x6)

715005105

- Requerido para la instalación de los sistemas de oruga Apache 360 y 360 LT.
- Módulo DPS y prefiltro no incluidos.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

## ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE ORUGA APACHE

### Módulo DPS para sistema de oruga

(No se ilustra.)

G2, G2L, G2S

715007338

- Un innovador módulo DPS que garantiza la precisión del velocímetro y dirección asistida optimizada, lo que se traduce en control perfecto y conducción sencilla.
- Requerido para la instalación de los sistemas de oruga Apache y Backcountry.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

### Prefiltro de admisión de aire

715003483



- Aumenta la protección del motor en condiciones de conducción extremas.
- El filtro bloquea las partículas de más de 0,19 mm.
- Instalación sencilla sin herramientas.
- Necesario para mantener la validez de la garantía del vehículo con el sistema de oruga instalado.
- Requerido para la instalación de los sistemas de oruga Apache y Backcountry.
- De serie en Outlander con motores 650, 650 X mr, 850, 1000, 1000R y G2L PRO.
- No es compatible con kits de esnorquel.

### Prefiltro de admisión de aire del motor

715004729



- Aumenta la protección del motor en condiciones de conducción extremas.
- El filtro bloquea las partículas de más de 0,13 mm.
- Necesario para mantener la validez de la garantía del vehículo con el sistema de oruga instalado.

### Kit de rueda guía

Sistema de oruga Apache Backcountry, solo orugas traseras

860201230

• 141 mm



- Reduce la resistencia al avance y la rodadura.
- Incluye 2 ruedas, soportes y accesorios de montaje.
- Pueden añadirse 2 kits por oruga trasera.
- Puede incrementar la durabilidad de los deslizadores en condiciones de nieve endurecida.

### Deslizadores con insertos Vespel<sup>†</sup>

Sistema de oruga Apache Backcountry

503194815



- Insertos DuPont Vespel que ofrecen fricción reducida.
- Durabilidad superior.
- Se pueden cortar a la longitud deseada.
- Se necesitan 8 por vehículo.
- De venta individual.

### Rascadores de hielo

Sistema de oruga Apache Backcountry

860201728



- Proporcionan lubricación adicional en condiciones extremas y de hielo.
- Montaje en barra, compactos y ligeros.
- El diseño aprovecha el concepto de bobina para posibilitar la conducción en marcha atrás sin causar daños.
- Fáciles de guardar cuando no se necesitan.

# GUÍA DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE ORUGA APACHE

## APACHE BACKCOUNTRY

Año de modelo / Modelo	Oruga	Montaje de oruga	Módulo DPS para sistema de oruga	Prefiltro sin esnórquel	Prefiltro con esnórquel
2015 y posteriores G2L					
2018 y anteriores G2, G2S	715005247	715004830			715003483 (De serie en modelos G2 y en el modelo G2L PRO)
2019 y posteriores G2, G2S			715007338	715004729	
2019 y posteriores G2 1000R	715005247 y 715005891	715004796			

## APACHE XC Y XC LT

Año de modelo / Modelo	Oruga	Montaje de oruga	Módulo DPS para sistema de oruga	Prefiltro sin esnórquel	Prefiltro con esnórquel
2019 y posteriores G2, G2S	715007719 y 715008664	715008200	715007338	715004729	715003483 (De serie en modelos G2 y en el modelo G2L PRO)

## APACHE 360 Y APACHE 360 LT

Año de modelo / Modelo	Oruga	Montaje de oruga	Módulo DPS para sistema de oruga	Prefiltro sin esnórquel	Prefiltro con esnórquel
2015 y posteriores G2L				715004729	
2018 y anteriores G2, G2S	715006323 (Apache 360) o 715005103 (Apache 360 LT)	715007207	715007338	715003483 (estándar en modelos G2 y modelo G2L PRO)	715004729
2019 y posteriores G2, G2S		715007206			

## APACHE 360 LT 6X6

Año de modelo / Modelo	Oruga	Montaje de oruga	Módulo DPS para sistema de oruga	Prefiltro sin esnórquel	Prefiltro con esnórquel
2018 y anteriores G2 6x6				715004729 y 715003483 (estándar en modelos G2 y modelo G2L PRO)	
2019 y posteriores G2L 6x6	715005104	715004991	715007338		715004729
2019 y posteriores G2 6x6		715005105			

# CREA UN KIT QUE TRABAJE DURO

Combina un kit de montaje, un bastidor de empuje y una hoja.

Después, personaliza el sistema con accesorios como el kit de orientación para pala de trabajo, extensiones de hoja o marcadores de bordes. Fáciles de instalar, diseñados para durar y resistentes incluso para uso extremo en invierno.

Esta gama puede con cualquier tarea que requiera el uso de una pala.



## PALAS DE TRABAJO PROMOUNT

### KITS DE PALA DE TRABAJO PROMOUNT

#### TABLA DE REFERENCIA

	137 cm acero negro	152 cm acero negro	168 cm acero negro	152 cm Flex2	168 cm Flex2
Kit de pala de trabajo	715007753	715007754	715007755	715008181	715008182
Hoja	715004472	715004202	715009881	715004203	715009883
Bastidor de empuje	715004980	715004980	715004980	715004980	715004980
Placa de montaje	715007751	715007751	715007751	715007751	715007751

## PALAS DE ACERO

<b>Kits de pala de acero Can-Am ProMount, hoja de 137 cm</b>	G2, G2L, G2S	■ 7715007753 • Negro
	<ul style="list-style-type: none"><li>Estos kits incluyen:</li><li>- Hoja de acero Can-Am ProMount</li><li>- Bastidor de empuje con sistema de colocación rápida</li><li>- Placa de montaje</li></ul>	
<b>Kits de pala de acero Can-Am ProMount Hoja de 152 cm</b>	G2, G2L, G2S	■ 7715007754 • Negro
	<ul style="list-style-type: none"><li>Estos kits incluyen:</li><li>- Hoja de acero Can-Am ProMount</li><li>- Bastidor de empuje con sistema de colocación rápida</li><li>- Placa de montaje</li></ul>	
<b>Kits de pala de acero Can-Am ProMount Hoja de 168 cm</b>	G2, G2L, G2S	■ 715007755 • Negro
	<ul style="list-style-type: none"><li>Estos kits incluyen:</li><li>- Hoja de acero Can-Am ProMount</li><li>- Bastidor de empuje con sistema de colocación rápida</li><li>- Placa de montaje</li></ul>	
<b>Hojas de acero Can-Am ProMount Hoja de 137 cm</b>	Compatible con bastidor de empuje ProMount	■ 715004472 • Negro
	<ul style="list-style-type: none"><li>Hojas individuales disponibles, para que puedas crear tu propio kit.</li><li>Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala (algunos accesorios para pala de trabajo no son compatibles con palas de 137 cm).</li><li>No compatible con alerones laterales, extensiones de hoja y marcadores de bordes ProMount.</li><li>Despeja una superficie de 127 cm con la pala totalmente en ángulo.</li><li>Altura de la hoja de 37 cm.</li></ul>	
<b>Hojas de acero Can-Am ProMount Hoja de 152 cm</b>	Compatible con bastidor de empuje ProMount	■ 715004202 • Negro
	<ul style="list-style-type: none"><li>Hojas individuales disponibles, para que puedas crear tu propio kit.</li><li>Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala.</li><li>Despeja una superficie de 137 cm con la pala totalmente en ángulo.</li><li>Altura de la hoja de 43 cm.</li></ul>	
<b>Hojas de acero Can-Am ProMount Hoja de 168 cm</b>	Compatible con bastidor de empuje ProMount	■ 715009881 • Negro
	<ul style="list-style-type: none"><li>Hojas individuales disponibles, para que puedas crear tu propio kit.</li><li>Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala.</li><li>Despeja una superficie de 152 cm con la pala totalmente en ángulo.</li><li>Altura de la hoja de 43 cm.</li></ul>	
<b>Hojas de acero Can-Am ProMount Hoja de 183 cm</b>	Compatible con bastidor de empuje ProMount	■ 715009877 • Negro
	<ul style="list-style-type: none"><li>Ahora, diseño de deslizador mejorado para aumentar la flotación, con ajuste sin herramientas fácil y rápido.</li><li>Hoja de pala de trabajo en acero de calibre 12.</li><li>Hoja reemplazable.</li><li>Pasador de gran tamaño diseñado para facilitar el giro de la hoja y evitar la acumulación de nieve en el punto de rotación.</li><li>El diseño de la hoja permite desplazar con gran comodidad la nieve en cualquier ángulo.</li><li>Despeja una superficie de 168 cm con la pala totalmente en ángulo.</li><li>Altura de la hoja de 43 cm. Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala.</li></ul>	

## KIT DE PALA CAN-AM ProMount FLEX2

### Kit de pala de trabajo Can-Am ProMount Flex2 - 152 cm

G2, G2L, G2S

■ 715008181



- Estos kits incluyen:
  - Hoja Can-Am ProMount Flex2
  - Bastidor de empuje con sistema de colocación rápida
  - Placa de montaje

### Kit de pala de trabajo Can-Am ProMount Flex2 - 168 cm

G2, G2L, G2S

■ 715008182 • Negro



- El kit incluye:
  - Hoja Can-Am ProMount Flex2
  - Bastidor de empuje con sistema de colocación rápida
  - Placa de montaje

## PALAS ANGULARES

### Hojas angulares Can-Am ProMount

#### Hoja de pala de trabajo unidireccional de acero de 152 cm

G2, G2L, G2S

■ 715007261



- Simplifica el trabajo con las herramientas adecuadas. Despeja el camino y lanza la nieve más lejos.
- El extremo mayor mide 63 cm de altura; la hoja se estrecha hasta una altura de 43 cm en el extremo menor.
- Hoja unidireccional asimétrica diseñada para evacuar la nieve a mayor altura.
- Aleta de goma (715007299) para mantener la nieve alejada del conductor ofrecida como accesorio (de venta por separado).
- Con marca Can-Am.

### Hojas angulares Can-Am ProMount

#### Hoja unidireccional de acero de 168 cm

G2, G2L, G2S

■ 715007263



- Simplifica el trabajo con las herramientas adecuadas. Despeja el camino y lanza la nieve más lejos.
- El extremo mayor mide 63 cm de altura; la hoja se estrecha hasta una altura de 43 cm en el extremo menor.
- Hoja unidireccional asimétrica diseñada para evacuar la nieve a mayor altura.
- Aleta de goma (715007299) para mantener la nieve alejada del conductor ofrecida como accesorio (de venta por separado).
- Con marca Can-Am.

### Hojas angulares Can-Am ProMount

#### Hoja unidireccional de acero de 183 cm

G2, G2L, G2S

■ 715009879



- Ahora, diseño de deslizador mejorado para aumentar la flotación, con ajuste sin herramientas fácil y rápido.
- Simplifica el trabajo con las herramientas adecuadas. Despeja el camino y lanza la nieve más lejos.
- El extremo mayor mide 67 cm de altura; la hoja se estrecha hasta una altura de 43 cm en el extremo menor.
- Hoja unidireccional asimétrica diseñada para evacuar la nieve a mayor altura.
- Aleta de goma (715007299) para mantener la nieve alejada del conductor ofrecida como accesorio (de venta por separado).
- Con marca Can-Am.

### Aleta de goma para hoja unidireccional ProMount

(No se ilustra.)

■ 715007299

- Permite dirigir y acumular la nieve de forma más eficaz en distintas condiciones de nieve.

## PALAS CAN-AM ProMount FLEX2

### Hoja para Can-Am ProMount Flex2 de 152 cm

Compatible con bastidor de empuje  
ProMount

■ 715004203



- Hoja de pala de trabajo de material UHMWPE flexible que absorbe los impactos para evitar daños en la pala.
- Hoja reemplazable.
- Pasador de gran tamaño diseñado para facilitar el giro de la hoja y evitar la acumulación de nieve en el punto de rotación.

- El diseño de la hoja permite desplazar con gran comodidad la nieve en cualquier ángulo.
- Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala.
- Despeja una superficie de 137 cm con la pala totalmente en ángulo.
- Altura de la hoja de 43 cm.

**Hoja para Can-Am ProMount Flex2 de 168 cm**

Compatible con bastidor de empuje ProMount

**715009883**

- Hoja de pala de trabajo de material UHMWPE flexible que absorbe los impactos para evitar daños en la pala.
- Hoja reemplazable.
- Pasador de gran tamaño diseñado para facilitar el giro de la hoja y evitar la acumulación de nieve en el punto de rotación.
- El diseño de la hoja permite desplazar con gran comodidad la nieve en cualquier ángulo.
- Despeja una superficie de 152 cm con la pala totalmente en ángulo.
- Altura de la hoja de 43 cm.
- Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala.

**Hoja para Can-Am ProMount Flex2 de 183 cm**

Compatible con bastidor de empuje ProMount

**715009868**

- Ahora, diseño de deslizador mejorado para aumentar la flotación, con ajuste sin herramientas fácil y rápido.
- Hoja de pala de trabajo de UHMWPE, un material flexible que absorbe los impactos para evitar daños en la pala.
- Hoja reemplazable.
- Pasador de gran tamaño diseñado para facilitar el giro de la hoja y evitar la acumulación de nieve en el punto de rotación.
- El diseño de la hoja permite desplazar con gran comodidad la nieve en cualquier ángulo.
- Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala.
- Despeja una superficie de 168 cm con la pala totalmente en ángulo.

**ACCESORIOS PARA PALA DE TRABAJO CAN-AM ProMount****Bastidor de empuje Can-Am ProMount con sistema de colocación rápida**

G2, G2L, G2S

**715004980**

- Tubos de acero de alta resistencia diseñados para condiciones de uso intensivo.
- La estructura interpuesta ofrece tracción y fuerza de empuje sin par.
- Diseñado para ofrecer altura máxima de elevación de la pala.
- Presenta sistema de conexión rápida y alineación automática, pedal para desenganche de operación sencilla y palanca ergonómica para ajustar el ángulo de la pala.
- Guiacabos de rodillos e interruptor de protección recomendados para ampliar la vida útil del cable.
- La instalación requiere la placa de montaje Can-Am ProMount.
- La hoja gira a la izquierda o a la derecha, en 5 posiciones.
- Pasador de gran tamaño diseñado para facilitar el giro de la hoja y evitar la acumulación de tierra y nieve en el punto de rotación.

**Placa de montaje Can-Am ProMount**

G2, G2L, G2S

**715007751**

- Requerida para la instalación del bastidor de empuje Can-Am ProMount con sistema de colocación rápida.
- Placa de montaje de gran precisión que se puede dejar instalada todo el año sin afectar a la distancia del chasis al suelo.
- Se puede instalar en ATV con o sin protectores de chasis Can-Am.
- Guiacabos de rodillos de pala de trabajo incluido.

**Extensión de bastidor de empuje Can-Am ProMount**

G2, G2L, G2S

**715006257**

- Extensión de bastidor de empuje de 30 cm.
- Requerida con la pala instalada en un sistema de oruga Apache.

**NOVEDAD Sistema de orientación para pala de trabajo Can-Am ProMount**

G2, G2L, G2S

**715010904**

- Velocidad de operación mejorada que permite ajustar el ángulo de la pala con mayor rapidez.
- Convierte tu sistema de pala de trabajo en una unidad fácil de controlar desde el asiento del operador.
- Con una sola mano, podrás controlar todos los movimientos de la pala. Esto te permitirá concentrarte en la operación de la pala con toda tranquilidad.
- Compatible con hoja ProMount.
- Se requiere bastidor de empuje (715004980).
- Extensión de bastidor de empuje (715006257) requerida para la instalación con el parachoques delantero Rancher.
- El cabrestante y la pala se venden por separado.
- No compatible con el sistema de oruga Apache Backcountry LT.

**NOVEDAD Deslizadores de ajuste rápido para hoja de pala de trabajo**

Hojas Flex2 y de acero ProMount de 152 cm (todos los modelos), 168 cm y 183 cm (de 2025 y anteriores)

**715009751**

- Fabricación de acero zincado para garantizar resistencia a la corrosión.
- Ajuste sin herramientas fácil y rápido.
- Ajuste predefinido para distintas alturas.
- Diámetro de deslizador más amplio que ofrece contacto superior con el suelo.
- Diseño de deslizador mejorado para aumentar la flotación.

**Marcadores de bordes Can-Am ProMount**

G2, G2L, G2S

**715004206**

- No perderás de vista los bordes de la pala.
- Altura: 60 cm.
- A la venta por pares.
- Compatibles con hojas Flex2 y de acero Can-Am ProMount con o sin extensiones (excepto para las hojas de acero Can-Am ProMount de 137 cm).

**Alerones laterales Can-Am ProMount**

G2, G2L, G2S

**715006258**

- Ayudan a mantener la nieve en la pala.
- Dimensiones: 43,2 cm x 33 cm.
- A la venta por pares.
- Compatibles con hojas Flex2 y de acero Can-Am ProMount con o sin extensiones (excepto para las hojas de acero Can-Am ProMount de 137 cm).

**Hoja protectora de diseño curvado Can-Am ProMount**

G2, G2L, G2S

**715007791** • 152 cm  
**715007792** • 168 cm

- Hoja protectora diseñada con borde inferior plegado.
- La superficie ampliada permite reducir el clavado de la pala durante el uso en superficies desiguales.
- Ideal para gravilla, hierba, adoquín y otras superficies no sólidas con cobertura de nieve.

**Hoja protectora de plástico Can-Am ProMount**

G2, G2L, G2S

**715004480** • 137 cm  
**715004481** • 152 cm  
**715004482** • 168 cm  
**715004483** • 183 cm

- Para evitar araÑazos y marcas en pavimentos y superficies.

**Hoja de arrastre quitanieves**

Palas de trabajo ProMount (a partir de 152 cm)

**715007794**

- Raspador basculante de acero de 6 mm de espesor.
- Se levanta cuando el vehículo avanza para no afectar el raspado.
- Mayor capacidad para retirar nieve.
- Raspado más agresivo en modo inverso.
- Levanta la hoja del suelo para que raspe de manera uniforme.
- Longitud ajustable para adaptarse a las hojas de 152, 168 y 183 cm.
- Compatible con hojas ProMount (Flex y de acero).

**Guicabos de rodillos de pala de trabajo**

G2, G2L, G2S

**705009222**

- El mayor diámetro del rodillo inferior reduce el desgaste del cable metálico en aplicaciones con pala de trabajo.
- Compatible con todas las palas de trabajo ProMount.
- Incluido en kit de placa de montaje de pala de trabajo (715007751).

**Kit de polea para pala de trabajo Alpine Super-Duty**

G2, G2L

**715000279**

- Este kit de polea se usa con el cabrestante cuando se utiliza una pala quitanieves.
- Se recomienda para aumentar la eficacia del cabrestante.
- Se utiliza con el parachoques delantero XT.

**Cable sintético de cabrestante para pala de trabajo****715000540**

- Diseñado especialmente para aplicaciones con pala de trabajo.
- Cuerda sintética de 2,4 m, duradera y de gran resistencia.
- Soporta tracciones repetidas en ángulo para elevar las hojas de pala pesadas.
- Sustituye el cable de cabrestante durante la temporada de uso de la pala de trabajo para proteger el cable del desgaste.

**Interruptor limitador de pala de trabajo**  
(No se ilustra.)

G2, G2L, G2S

**715006259**

- Para controlar la tensión del cable al elevar en exceso el sistema de pala de trabajo.
- Evita daños en el vehículo, el cabrestante y el bastidor de empuje de la pala de trabajo.

# ACCESORIOS PARA G3, G3L

Packs ATV Hero Unit	52
Accesorios LinQ: carga y descarga con máxima facilidad	54
Carga / Almacenamiento	65
Parabrisas	67
Manillares y retrovisores	68
Protectores de chasis	70
Parachoques y protectores	72
Iluminación y accesorios eléctricos	73
Cabrestantes	76
Enganches	78
Alto rendimiento	79
Fundas / Accesorios	80
Sistemas de oruga Apache	81
Palas de trabajo ProMount	84






# SISTEMA LINQ

Tu ATV es tu bestia para el trabajo y tu pase para la aventura. Aprovecha todo su potencial con el sistema LinQ. Asegura y descarga tu equipo fácilmente: sin complicaciones y sin herramientas, así que... ¡en marcha!

## UN NUEVO SISTEMA DE BLOQUEO

### BASE DESLIZANTE LinQ

Disponible para Outlander 6x6 2026, la nueva base deslizante LinQ presenta un diseño en dos partes: una placa de montaje de perfil bajo que no estorba, y la base deslizante, que se bloquea al instante por enganches a presión cuando se necesita.



### EL SISTEMA LinQ

admite accesorios de peso medio o alto con dos tamaños de base: base de 40,6 cm para monturas estándar y base de 91,4 cm para contar con capacidad de carga óptima.

### LinQ LITE

Diseñado para almacenamiento compacto sobre la marcha (máx. 2 kg por retén). Permite montar accesorios en raíles o superficies verticales.

# PACKS ATV HERO UNIT

## PASO 1

### ACCESORIOS IMPRESCINDIBLES

PACK	DESCRIPCIÓN SKU	G3L/G3	G3L ELECTRIC	G3L 6X6 / G3 6X6
Accesorios imprescindibles básicos	Kit de herramientas LinQ	715006829	715006829	715006829
	Kit de instalación de base o kit de instalación de base deslizante LinQ (necesario para el kit de herramientas LinQ)	860201806	860201806	715009123
	Aletas de guardabarros	715006336*		
	Barra para guardabarros LinQ Lite	715009474	715009474	715009474
	Funda para remolcado	715010578 / 715010579	715010578 / 715010579	

\*Para unidades que no son de categoría T, es necesario cambiar al SKU 715005349.



## PASO 2

### USOS

PACK	DESCRIPCIÓN SKU	G3L/G3	G3L ELECTRIC	G3L 6X6 / G3 6X6
Aventura (excluido modelo Xmr)	Maleta trasera LinQ	715009312 / 715009499	715009312	
	Depósito de combustible LinQ - 15 litros	860202246		860202246
	Kit de instalación de base LinQ (necesario para el depósito de combustible LinQ)	860201806		860201806
	Kit de parabrisas alto**	715006480*	715006480*	715006480*
	Luces LED para conducción de 9 cm (2 x 14 W)	715009775	715009775	715009775
	Cable de alimentación para luces (necesario para las luces LED)	715005353	715005353	715005353
	Kit de estribos de aluminio	715008199	715008199	715008199
	Protector de radiador	715005333		715005333

\*Para modelos Backcountry y XT-P, es necesario cambiar al SKU 715010902.

\*\*En unidades no suministradas con cubremanos, la instalación de parabrisas requiere el kit de bastidor para cubremanos.

\*\*\*En las unidades DPS y 6x6 DPS, la instalación de las luces LED requiere la instalación de un parachoques delantero.

\*\*\*\*Para completar el pack, recomendamos la instalación del parachoques trasero (si no viene con la unidad) y un kit de protección de chasis.



PACK	DESCRIPCIÓN SKU	G3L/G3	G3L ELECTRIC	G3L 6X6 / G3 6X6
Servicio/Rancho y granja (excluido modelo Xmr)	Caja de carga abierta LinQ	715005274 / 715010173	715005274	715005274 / 715010173
	Soporte para herramientas de instalación por pernos (para uso con la caja de carga abierta LinQ)	715008896	715008896	715008896
	Sujeciones para equipamiento LinQ	715005340	715005340	715005340
	Parabrisas Adventure bajo ajustable	715005860 / 715009219		715005860 / 715009219
	Extensión de consola	715005368 / 715009218		715005368 / 715009218
	Bastidor de empuje Can-Am ProMount con sistema de colocación rápida	715004980	715004980	715004980
	Kit de montaje Can-Am ProMount	715009483	715009483	715009483
	Barra de iluminación LED doble de 25 cm (60 W)	715010065	715010065	715010065

\*En las unidades DPS y 6x6 DPS, la instalación de la barra de iluminación LED requiere la instalación de un parachoques delantero.

\*\*Las unidades DPS, Pro HD5 Base y 6x6 DPS requieren la instalación de un cabrestante delantero.

\*\*\*Para completar el pack, recomendamos la instalación del parachoques trasero (si no viene con la unidad).



PACK	DESCRIPCIÓN SKU	G3L/G3	G3L ELECTRIC	G3L 6X6 / G3 6X6
Forestal (excluido modelo Xmr)	Soporte de motosierra LinQ	715004975	715004975	715004975
	Depósito de combustible LinQ - 15 litros	860202246	860202246	860202246
	Kit de instalación de base LinQ (necesario para el depósito de combustible LinQ)	860201806	860201806	860201806
	Caja de carga amplia o caja de carga abierta LinQ	715007001 / 715010173	715007001	
	Parabrisas Adventure alto con recubrimiento protector	715007268 / 715009458		715007268 / 715009458
	Extensión de consola	715005368 / 715009218		715005368 / 715009218
	Cabrestante trasero	715010087		
	Barra de iluminación LED doble de 25 cm (60 W)	715010065	715010065	715010065
	Cable de alimentación para luces (necesario para las luces LED)	715005353	715005353	715005353

\*En las unidades DPS y 6x6 DPS, la instalación de la barra de iluminación LED requiere la instalación de un parachoques delantero.

\*\*Las unidades DPS, Pro HD5 Base y 6x6 DPS requieren la instalación de un cabrestante delantero.

\*\*\*Para completar el pack, recomendamos la instalación del parachoques trasero y los cubremanos XT (si no vienen con la unidad).

# PACKS ATV HERO UNIT

## PASO 2

### USOS

PACK	DESCRIPCIÓN SKU	G3L/G3	G3L ELECTRIC	G3L 6X6 / G3 6X6
Caza (excluido modelo Xmr)	Estuche para armas LinQ	715009240	715009240	715009240
	Kit de montaje de estuche para armas LinQ - Posición en guardabarros	715006074	715006074	715006074
	Extensiones de portaequipajes LinQ	715004954 / 715009281+715009475	715004954	715009281
	Sujeciones para equipamiento LinQ	715005340	715005340	715005340
	Cabrestante trasero	715010087		
	Kit de parabrisas ultra alto**	715006481*	715006481*	715006481*
	Barra de iluminación LED doble de 38 cm (90 W)	715010066	715010066	715010066
Cable de alimentación para luces (necesario para las luces LED)				
715005353				

\*Para modelos Backcountry y XT-P, es necesario cambiar al SKU 715010902.

\*\*En unidades no suministradas con cubremanos, la instalación de parabrisas requiere el kit de bastidor para cubremanos.

\*\*\*En las unidades DPS y 6x6 DPS, la instalación de la barra de iluminación LED requiere la instalación de un parachoques delantero.

\*\*\*\*Las unidades DPS, Pro HD5 Base y 6x6 DPS requieren la instalación de un cabrestante delantero.

\*\*\*\*\*Para completar el pack, recomendamos la instalación del parachoques trasero (si no viene con la unidad) y un kit de protección de chasis.

PACK	DESCRIPCIÓN SKU	G3L/G3	G3L ELECTRIC	G3L 6X6 / G3 6X6
Nieve (excluido modelo Xmr)	Kit de oruga Apache XC	715008664	715008664	
	Kit de montaje de oruga Apache XC	715008264	715008264	
	Kit de pala de acero Can-Am ProMount de 152 cm	715006203	715006203	715006203
	Parabrisas Adventure alto con recubrimiento protector	715007268 / 715009458		715007268 / 715009458
	Extensión de consola	715005368 / 715009218		715005368 / 715009218
	Maleta trasera LinQ	715009471 / 715009472	715009471 / 715009472	
	Soporte para herramientas LinQ	715007358	715007358	715007358
	Conjunto integrado de puños y acelerador de pulgar con calefacción	715009284	715009284	715009284
	Salida de visera y puños calefaccionados para pasajero	715005358	715005358	715005358
	Calefactor para asiento	715007211*	715007211*	715007211*
	Funda de asiento de alto rendimiento (necesaria para el calefactor para asiento)	715008311 / 715008313*	715008311 / 715008313*	715008311 / 715008313*
	Deflectores laterales Adventure	715005862 / 715009462		715005862 / 715009462
	Cubremanos para pasajero	715001669	715001669	715001669
	Luces LED tipo foco de 9 cm (2 x 14 W)	715009774	715009774	715009774
Cable de alimentación para luces (necesario para las luces LED)				
715005353				

\*Compatible con modelos monoplaza y MAX sin asiento de pasajero extraíble.

\*\*En las unidades DPS y 6x6 DPS, la instalación de las luces LED requiere la instalación de un parachoques delantero.

\*\*\*Las unidades DPS, Pro HD5 Base y 6x6 DPS requieren la instalación de un cabrestante delantero.

\*\*\*\*Para completar el pack, recomendamos la instalación del parachoques trasero y los cubremanos de turismo (si no vienen con la unidad) + un kit de protección de chasis.

PACK	DESCRIPCIÓN SKU	G3L/G3	G3L ELECTRIC	G3L 6X6 / G3 6X6
Invierno (excluido modelo Xmr)	Conjunto integrado de puños y acelerador de pulgar con calefacción	715009284	715009284	715009284
	Parabrisas Adventure alto con recubrimiento protector	715007268 / 715009458		715007268 / 715009458
	Extensión de consola	715005368 / 715009218		715005368 / 715009218
	Calefactor para asiento	715007211*	715007211*	715007211*
	Funda de asiento de alto rendimiento (necesaria para el calefactor para asiento)	715008311 / 715008313*	715008311 / 715008313*	715008311 / 715008313*
	Salida de visera y puños calefaccionados para pasajero	715005358	715005358	715005358
	Deflectores laterales Adventure	715005862 / 715009462		715005862 / 715009462
	Cubremanos para pasajero	715001669	715001669	715001669

\*Compatible con modelos monoplaza y MAX sin asiento de pasajero extraíble.

\*\*Para completar el pack, recomendamos la instalación de los cubremanos de turismo (si no vienen con la unidad).

# ACCESORIOS LINQ: CARGA Y DESCARGA CON MÁXIMA FACILIDAD



- Sin necesidad de herramientas: instala y desmonta accesorios a mano rápidamente.
- Equipa tu vehículo Can-Am para cualquier tarea especializada en un momento.
- Sistema de montaje resistente incluso en los terrenos más difíciles.

G3

ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 40,6 CM	1 Compartimento de carga delantero	2 Portaequipajes delantero	3 Compartimento de carga trasero	4 Portaequipajes trasero	Opción de apilamiento superior con LinQ			
<b>NUEVA</b> Caja de refrigeración LinQ rígida de 18 litros 715010491	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860201806 Instalación exclusiva en interior* de compartimento de carga delantero	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860201806 Instalación interior* o en compartimento de carga delantero	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860201806 Instalación exclusiva en tapa de compartimento de carga delantero	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860201806 Instalación interior* o en compartimento de carga delantero	NO			
Caja de herramientas LinQ 715008111	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860201806 Instalación interior* o en compartimento de carga delantero							
Maleta LinQ SR de 21 litros 860202449	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860201806 Instalación exclusiva en tapa de compartimento de carga delantero							
Maleta deportiva LinQ de 17 litros 860202447	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860201806 Instalación interior* o en compartimento de carga delantero							
<b>NOVEDAD</b> Caja de refrigeración LinQ semirrígida de 20 litros 295101252	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860201806 Instalación interior* o en compartimento de carga delantero							
Caja de carga LinQ modular de 10 litros 715005494	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860201806 Instalación interior* o en compartimento de carga delantero							
Caja de carga LinQ modular de 20 litros 715007112	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860201806 Instalación interior* o en compartimento de carga delantero							
Caja de carga LinQ modular de 30 litros 715006830	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860201806 Instalación interior* o en compartimento de carga delantero							
Kit de herramientas LinQ 715006829	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860201806 Instalación interior* o en compartimento de carga delantero							
Bolsa LinQ con parte superior enrollable de 40 litros 715008110	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860201806 Instalación exclusiva en tapa de compartimento de carga delantero							
Depósito de combustible LinQ de 15 litros 860202246	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860201806 Instalación exclusiva en interior* de compartimento de carga delantero	NO	NO	NO	NO			
Depósito de aceite LinQ de 3,78 litros 860202445	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860201806 Instalación exclusiva en interior* de compartimento de carga delantero							
Estuche de armas LinQ 715009240	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860201806 Instalación en tapa de compartimento de carga delantero							
ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 91,4 CM	Compartimento de carga delantero	Portaequipajes delantero	Compartimento de carga trasero	Portaequipajes trasero	Opción de apilamiento superior con LinQ			
Caja de carga abierta LinQ de 90 litros 715010173	NO	Sí	NO	Sí	NO			
Caja de carga LinQ delantera de 90 litros 715005272	Sí			Sí				
Caja de carga LinQ de 53 litros 715010172	NO			NO		Sí		
Caja abierta LinQ de perfil bajo (63 litros) 715007827	NO			Sí; no compatible con parabrisas instalado		NO	Sí	Sí
Maleta LinQ de 145 litros 715009471	NO			NO		Sí, retirar soporte trasero para la instalación	NO	NO
Maleta LinQ de 87 litros - G3 715009499	NO			NO		NO	Sí	NO
Caja de refrigeración LinQ de 35 litros 715006998	NO			NO		NO	NO	
Estuche de armas LinQ 715009240	NO			Sí		NO	NO	NO
SOPORTES Y PORTAEQUIPAJES LinQ	Compartimento de carga delantero	Portaequipajes delantero	Compartimento de carga trasero	Portaequipajes trasero	Opción de apilamiento superior con LinQ			
Sujeciones para equipamiento LinQ 715005340	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860201806	Sí	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860201806	Sí	NO			
Soporte para herramientas LinQ 715007358								
Soporte de motosierra LinQ 715004975	Sí	NO	NO	NO				
Extensión de portaequipajes delantero LinQ 715009281	NO	Sí						
Extensión de portaequipajes trasero LinQ 715009475	NO	NO						
							Sí	

\*Requiere desmontaje de la tapa del compartimento de carga delantero.

# ACCESORIOS LINQ: CARGA Y DESCARGA CON MÁXIMA FACILIDAD



- Sin necesidad de herramientas: instala y desmonta accesorios a mano rápidamente.
- Equipa tu vehículo Can-Am para cualquier tarea especializada en un momento.
- Sistema de montaje resistente incluso en los terrenos más difíciles.

**G3L**

## ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 40,6 CM

	1 Compartimento de carga delantero	2 Portaequipajes delantero	3 Compartimento de carga trasero	4 Portaequipajes trasero	Opción de apilamiento superior con LinQ
<b>NUEVA</b> Caja de refrigeración LinQ rígida de 18 litros 715010491	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> Instalación exclusiva en interior* de compartimento de carga delantero				
<b>Caja de herramientas LinQ</b> 715008111	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> Instalación interior* o en compartimento de carga delantero				
<b>Maleta LinQ SR de 21 litros</b> 860202449	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> Instalación exclusiva en tapa de compartimento de carga delantero				NO
<b>Maleta deportiva LinQ de 17 litros</b> 860202447					
<b>NOVEDAD</b> Caja de refrigeración LinQ semirrígida de 20 litros 295101252					
<b>Caja de carga LinQ modular de 10 litros</b> 715005494	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> Instalación interior* o en compartimento de carga delantero	NO			
<b>Caja de carga LinQ modular de 20 litros</b> 715007112					
<b>Caja de carga LinQ modular de 30 litros</b> 715006830					
<b>Kit de herramientas LinQ</b> 715006829					
<b>Bolsa LinQ con parte superior enrollable de 40 litros</b> 715008110	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> Instalación exclusiva en tapa de compartimento de carga delantero				
<b>Depósito de combustible LinQ de 15 litros</b> 860202246	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> Instalación exclusiva en interior* de compartimento de carga delantero				
<b>Depósito de aceite LinQ de 3,78 litros</b> 860202445					
<b>Estuche de armas LinQ</b> 715009240	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> Instalación en tapa de compartimento de carga delantero				

## ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 91,4 CM

	Compartimento de carga delantero	Portaequipajes delantero	Compartimento de carga trasero	Portaequipajes trasero	Opción de apilamiento superior con LinQ
<b>Caja de carga LinQ amplia</b> 715007001		NO			
<b>Caja de carga abierta LinQ de 90 litros</b> 715005274		SÍ			
<b>Caja de carga LinQ de 53 litros</b> 715006997		SÍ; no compatible con parabrisas instalado			
<b>Caja abierta LinQ de perfil bajo (63 litros)</b> 715007827		NO			
<b>Caja de carga LinQ (90 litros)</b> 715005272	SÍ	SÍ			
<b>Maleta LinQ (87 litros) - G3L</b> 715009312					
<b>Maleta LinQ de 145 litros</b> 715009471		NO			
<b>Caja de refrigeración LinQ de 35 litros</b> 715006998					
<b>Estuche de armas LinQ</b> 715009240					

## SOPORTES Y PORTAEQUIPAJES LinQ

	Compartimento de carga delantero	Portaequipajes delantero	Compartimento de carga trasero	Portaequipajes trasero	Opción de apilamiento superior con LinQ
<b>Sujeciones para equipamiento LinQ</b> 715005340					
<b>Soporte para herramientas LinQ</b> 715007358	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b>	SÍ	SÍ, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b>	SÍ	
<b>Extensión de portaequipajes LinQ</b> 715004954	NO				
<b>Soporte de motosierra LinQ</b> 715004975	SÍ	NO	NO	NO	

\*Requiere desmontaje de la tapa del compartimento de carga delantero.

# ACCESORIOS LINQ: CARGA Y DESCARGA CON MÁXIMA FACILIDAD



- Sin necesidad de herramientas: instala y desmonta accesorios a mano rápidamente.
- Equipa tu vehículo Can-Am para cualquier tarea especializada en un momento.
- Sistema de montaje resistente incluso en los terrenos más difíciles.

## G3 MAX

ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 40,6 CM	1 Compartimento de carga delantero	2 Portaequipajes delantero	3 Compartimento de carga trasero	4 Portaequipajes trasero	Opción de apilamiento superior con LinQ
<b>NUEVA</b> Caja de refrigeración LinQ rígida de 18 litros 715010491	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> Instalación exclusiva en interior* de compartimento de carga delantero	NO			
Caja de herramientas LinQ 715008111	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> Instalación exclusiva en tapa de compartimento de carga delantero				NO
Maleta LinQ SR de 21 litros 860202449		Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b>			
Maleta deportiva LinQ de 17 litros 860202447		NO			
<b>NOVEDAD</b> Caja de refrigeración LinQ semirígida de 20 litros 295101252					
Caja de carga LinQ modular de 10 litros 715005494	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> Instalación interior* o en compartimento de carga delantero				SÍ
Caja de carga LinQ modular de 20 litros 715007112					NO
Caja de carga LinQ modular de 30 litros 715006830					SÍ
Kit de herramientas LinQ 715006829					NO
Bolsa LinQ con parte superior enrollable de 40 litros 715008110	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> Instalación exclusiva en tapa de compartimento de carga delantero				
Depósito de combustible LinQ de 15 litros 860202246	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> Instalación exclusiva en interior* de compartimento de carga delantero				
Depósito de aceite LinQ de 3,78 litros 860202445					
Estuche de armas LinQ 715009240	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> Instalación en tapa de compartimento de carga delantero				
ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 91,4 CM	Compartimento de carga delantero	Portaequipajes delantero	Compartimento de carga trasero	Portaequipajes trasero	Opción de apilamiento superior con LinQ
Caja de carga abierta LinQ de 90 litros 715010173	NO			SÍ	
Caja de carga LinQ delantera de 90 litros 715005272	SÍ	SÍ		NO	NO
Caja de carga LinQ de 53 litros 715010172			NO	SÍ	
Caja abierta LinQ de perfil bajo (63 litros) 715007827		SÍ; no compatible con parabrisas instalado		SÍ; no compatible con asiento de pasajero instalado	SÍ
Maleta LinQ de 139 litros 715009472	NO	NO		NO	
Maleta LinQ de 87 litros - G3 715009499			NO	SÍ	
Caja de refrigeración LinQ de 35 litros 715006998		SÍ		NO	
Estuche de armas LinQ 715009240					
SOPORTES Y PORTAEQUIPAJES LinQ	Compartimento de carga delantero	Portaequipajes delantero	Compartimento de carga trasero	Portaequipajes trasero	Opción de apilamiento superior con LinQ
Sujeciones para equipamiento LinQ 715005340	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b>	SÍ	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b>	SÍ	
Soporte para herramientas LinQ 715007358					
Soporte de motosierra LinQ 715004975	SÍ	NO			
Extensión de portaequipajes delantero LinQ 715009281	NO	SÍ	NO	NO	
Extensión de portaequipajes trasero LinQ 715009475		NO		SÍ	

\*Requiere desmontaje de la tapa del compartimento de carga delantero.

# ACCESORIOS LINQ: CARGA Y DESCARGA CON MÁXIMA FACILIDAD



- Sin necesidad de herramientas: instala y desmonta accesorios a mano rápidamente.
- Equipa tu vehículo Can-Am para cualquier tarea especializada en un momento.
- Sistema de montaje resistente incluso en los terrenos más difíciles.

## G3L MAX

### ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 40,6 CM

	1 Compartimento de carga delantero	2 Portaequipajes delantero	3 Compartimento de carga trasero	4 Portaequipajes trasero	Opción de apilamiento superior con LinQ
<b>NUEVA Caja de refrigeración LinQ rígida de 18 litros</b> 715010491	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> Instalación exclusiva en interior* de compartimento de carga delantero	NO			
<b>Caja de herramientas LinQ</b> 715008111	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> Instalación exclusiva en tapa de compartimento de carga delantero				
<b>Maleta LinQ SR de 21 litros</b> 860202449			Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b>		NO
<b>Maleta deportiva LinQ de 17 litros</b> 860202447					
<b>NOVEDAD Caja de refrigeración LinQ semirígida de 20 litros</b> 295101252					
<b>Caja de carga LinQ modular de 10 litros</b> 715005494	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> Instalación interior* o en compartimento de carga delantero	NO			Sí
<b>Caja de carga LinQ modular de 20 litros</b> 715007112				NO	
<b>Caja de carga LinQ modular de 30 litros</b> 715006830					NO
<b>Kit de herramientas LinQ</b> 715006829					Sí
<b>Bolsa LinQ con parte superior enrollable de 40 litros</b> 715008110	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> Instalación exclusiva en tapa de compartimento de carga delantero				
<b>Depósito de combustible LinQ de 15 litros</b> 860202246	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> Instalación exclusiva en interior* de compartimento de carga delantero				
<b>Depósito de aceite LinQ de 3,78 litros</b> 860202445					
<b>Estuche de armas LinQ</b> 715009240	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> Instalación en tapa de compartimento de carga delantero				

### ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 91,4 CM

	Compartimento de carga delantero	Portaequipajes delantero	Compartimento de carga trasero	Portaequipajes trasero	Opción de apilamiento superior con LinQ
<b>Caja de carga LinQ amplia</b> 715007001		NO		Sí	
<b>Caja de carga abierta LinQ de 90 litros</b> 715005274		Sí		NO	NO
<b>Caja de carga LinQ (90 litros)</b> 715005272	Sí			Sí	
<b>Maleta LinQ (87 litros) - G3L</b> 715009312		NO		NO	
<b>Caja de carga LinQ de 53 litros</b> 715006997		Sí		Sí	
<b>Caja abierta LinQ de perfil bajo (63 litros)</b> 715007827		Sí; no compatible con parabrisas instalado		Sí; no compatible con asiento de pasajero instalado	Sí
<b>Maleta LinQ de 139 litros</b> 715009472		NO	Sí, retirar soporte trasero para la instalación	NO	
<b>Caja de refrigeración LinQ de 35 litros</b> 715006998			NO	Sí	NO
<b>Estuche de armas LinQ</b> 715009240		Sí		NO	

### SOPORTES Y PORTAEQUIPAJES LinQ

	Compartimento de carga delantero	Portaequipajes delantero	Compartimento de carga trasero	Portaequipajes trasero	Opción de apilamiento superior con LinQ
<b>Sujeciones para equipamiento LinQ</b> 715005340					
<b>Soporte para herramientas LinQ</b> 715007358	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b>	Sí	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b>	Sí	
<b>Extensión de portaequipajes LinQ</b> 715004954	NO				
<b>Soporte de motosierra LinQ</b> 715004975	Sí	NO		NO	

\*Requiere desmontaje de la tapa del compartimento de carga delantero.

# ACCESORIOS LINQ: CARGA Y DESCARGA CON MÁXIMA FACILIDAD



- Sin necesidad de herramientas: instala y desmonta accesorios a mano rápidamente.
- Equipa tu vehículo Can-Am para cualquier tarea especializada en un momento.
- Sistema de montaje resistente incluso en los terrenos más difíciles.

## 6X6

### ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 40,6 CM

	<b>1</b> Compartimento de carga delantero	<b>2</b> Portaequipajes delantero	<b>3</b> Plataforma de carga trasera	Opción de apilamiento superior con LinQ
<b>NUEVA</b> Caja de refrigeración LinQ rígida de 18 litros 715010491	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> Instalación exclusiva en interior* de compartimento de carga delantero			
<b>Caja de herramientas LinQ 715008111</b>	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> Instalación exclusiva en tapa de compartimento de carga delantero			NO
<b>Maleta LinQ SR de 21 litros</b> 860202449				
<b>Maleta deportiva LinQ de 17 litros</b> 860202447				Sí
<b>Caja de carga LinQ modular de 10 litros</b> 715005494				NO
<b>Caja de carga LinQ modular de 20 litros</b> 715007112				Sí
<b>Caja de carga LinQ modular de 30 litros</b> 715006830				NO
<b>Kit de herramientas LinQ</b> 715006829				Sí
<b>Bolsa LinQ con parte superior enrollable de 40 litros</b> 715008110	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> Instalación exclusiva en tapa de compartimento de carga delantero			
<b>NOVEDAD</b> Depósito de combustible LinQ de 20 litros 715007822		NO		
<b>Depósito de combustible LinQ de 15 litros</b> 860202246				
<b>Depósito de aceite LinQ de 3,78 litros</b> 860202445	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> Instalación exclusiva en interior* de compartimento de carga delantero			Sí
<b>Estuche de armas LinQ</b> 715004968	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> Instalación exclusiva en tapa de compartimento de carga delantero			NO

### ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 91,4 CM

	Compartimento de carga delantero	Portaequipajes delantero	Compartimento de carga trasero	Opción de apilamiento superior con LinQ
<b>Caja de carga abierta LinQ de 90 litros</b> 715005274 o 715010173	NO			NO
<b>Caja de carga LinQ delantera de 90 litros</b> 715005272	Sí			
<b>Caja de carga LinQ de 53 litros</b> 715006997 o 715010172				Sí
<b>Caja abierta LinQ de perfil bajo (63 litros)</b> 715007827				
<b>Maleta LinQ de 87 litros</b> 715009499 o 715009312				
<b>Caja de refrigeración LinQ de 35 litros</b> 715006998				
<b>Estuche de armas LinQ</b> 715004968				

### SOPORTES Y PORTAEQUIPAJES LinQ

	Compartimento de carga delantero	Portaequipajes delantero	Compartimento de carga trasero	Opción de apilamiento superior con LinQ
<b>Sujeciones para equipamiento LinQ</b> 715005340				
<b>Soporte para herramientas LinQ</b> 715007358	Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b>	Sí		NO
<b>NOVEDAD Soporte para plataforma de carga LinQ</b> 715009336	NO		Sí	Sí
<b>Soporte de motosierra LinQ</b> 715004975	Sí		NO	NO

\*Requiere desmontaje de la tapa del compartimento de carga delantero.

\*\*La caja LinQ de perfil bajo de 63 litros (715007828) no es compatible con Outlander 6x6 MAX.

Se puede instalar, de forma exclusiva, en una configuración de 40,6 cm en la parte posterior de la plataforma de carga.

## ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 40,6 CM

### NOVEDAD Caja de refrigeración LinQ rígida de 18 litros



G3, G3L

715010491

- Configuración LinQ de 40,6 cm muy versátil para adaptación a muchos vehículos.
- Construcción rígida rotomoldeada muy duradera.
- Asideros integrados por moldeo que agilizan las operaciones de instalación y desmontaje.
- Aislamiento de alta calidad para retención óptima de hielo.
- Tapa de sellado hermético para protección contra el clima.
- El sistema de cierre por retenes, ergonómico y seguro, ofrece sellado excelente.
- 18 litros de capacidad.

### NOVEDAD Depósito de combustible LinQ de 20 litros



G3 (solo modelos 6x6)  
G3L (solo modelos 6x6)

715007822

- Instalación rápida, sencilla y segura con el sistema LinQ.
- Boquilla antiderrames diseñada para uso fácil.
- 20 litros de capacidad.
- Cumple el nuevo estándar FMD de mitigación de incendios.
- Dimensiones: 30 cm (largo.) x 48 cm (ancho.) x 30 cm (alto.).
- Compatible solo con instalación bajo el soporte para plataforma de carga LinQ (715009336).
- Se debe comprobar la normativa local relativa al transporte de combustible.

### Depósito de combustible LinQ - 15 litros



G3 (excepto modelos X mr)  
G3L (excepto modelos X mr)

860202246

- Instalación rápida, sencilla y segura con sistema LinQ.
- Boquilla antiderrames diseñada para uso fácil.
- 14 litros de capacidad.
- Cumple el estándar FMD de mitigación de incendios más reciente.
- No se pueden apilar accesorios LinQ de 40,6 cm sobre el depósito de combustible LinQ de 15 litros.
- Por limitaciones de peso, no se puede instalar en la tapa posterior.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.
- Se debe comprobar la normativa local relativa al transporte de combustible.

### Depósito de aceite LinQ - 3,78 litros



G3 (excepto modelos X mr)  
G3L (excepto modelos X mr)

860202445

- 3,78 litros de capacidad.
- No se pueden apilar accesorios LinQ de 40,6 cm sobre el depósito de combustible LinQ de 3,78 litros.
- Por limitaciones de peso, no se puede instalar en la tapa posterior.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

### Soporte de motosierra LinQ



G3 (excepto modelos X mr)  
G3L (excepto modelos X mr)

715004975

- Este sistema permite instalar una motosierra verticalmente para ahorrar espacio en el portaequipajes y sirve como funda de almacenamiento.
- Oprime la hoja para lograr fijación sólida y rápida.
- Compatible con la mayoría de motosierras disponibles en el mercado y la mayoría de hojas de hasta 46 cm.
- Compatible con todos los accesorios LinQ de 40,6 cm que encajan en el compartimento de carga frontal.
- Permite instalar el soporte para herramientas LinQ.
- No compatible con la extensión de portaequipajes LinQ instalada en el portaequipajes delantero del vehículo.

### Caja modular LinQ



G3, G3L

715005494 · (10 litros)

715007112 · (20 litros)

715006830 · (30 litros)

- Permite apilamiento de otras cajas modulares para tener siempre el equipo adecuado a mano.
- Tamaño de caja siempre perfecto para guardar cualquier cosa.
- Instalación posible en cualquier base LinQ de 40,6 cm de ancho.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.
- Por limitaciones de peso, no se puede instalar en la tapa posterior.

### Inserción térmica para caja modular LinQ (10 litros)



G3, G3L

219401110

- Forro aislante.
- Integración perfecta en la caja modular LinQ (10 litros).
- Espacio para siete latas de 355 ml.
- Conserva el hielo durante un día.
- Dimensiones interiores: 23 cm (largo.) x 43 cm (ancho.) x 6,3 cm (alto.).

**Kit de herramientas LinQ**

- Incluye:
  - Alicates de corte
  - Alicates de boca larga
  - Alicates regulables
  - Llave de trinquete, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
  - Extensión de trinquete de 6 pulg.
  - Ubicación de almacenamiento de la correa de la CVT integrada (correa no incluida)
- Broca larga de 19 mm Conector de  $\frac{3}{8}$  pulg., 6 puntos
- Broca de 18 mm, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
- Broca larga de 17 mm Conector de  $\frac{3}{8}$  pulg., 6 puntos
- Broca de 15 mm, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
- Broca de 13 mm, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
- Broca de 10 mm, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
- Broca de 8 mm, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
- Broca Torx T40, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
- Broca Torx T30, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
- Broca Torx T20, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
- Llave de tubo, conector de  $\frac{3}{8}$  pulg.
- Juego de llaves combinadas:
  - Llave combinada de 19 mm
  - Llave combinada de 18 mm
  - Llave combinada de 15 mm

**715006829****Caja de herramientas LinQ**

- Fabricación de HDPE inyectado de alta precisión para ofrecer rigidez y durabilidad.
- 19 litros de capacidad (máx.).
- Hermética, resistente al clima y con cierre de seguridad en la tapa.
- Sistema sencillo de quita y pon en un segundo sin herramientas. Todas las ventajas de LinQ: sencilla, rápida y segura.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

**Bolsa LinQ con parte superior enrollable de 40 litros**

- Bolsa estanca totalmente impermeable que se dobla por la parte superior para asegurar y proteger tu equipo.
- Montaje LinQ con base de plástico rígida de alta resistencia.
- Solución de almacenamiento de alta capacidad (40 litros).
- Fondo con forro de espuma para mayor protección del equipo.
- Asa integrada para facilitar el transporte y el uso en el vehículo.
- Diseñada para uso en entorno marino en contacto con agua salada.
- Dimensiones: 36 cm (largo.) x 48 cm (ancho.) x altura ajustable.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

G3, G3L

**715008110****Maleta LinQ SR de 21 litros**

- Bolsa semirrígida ampliable.
- 21 litros de capacidad.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

G3, G3L

**860202449****Maleta deportiva LinQ de 17 litros**

- Todas las ventajas de LinQ: sencilla, rápida y segura.
- Capacidad de 17 litros.
- Base de maleta termoformada en HDPE (polietileno de alta densidad) para ofrecer rigidez y durabilidad.
- Parte inferior rígida, parte superior semirrígida.
- Sistema sencillo de quita y pon en un segundo sin herramientas.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

G3, G3L

**860202447****NOVEDAD Caja de refrigeración LinQ semirrígida de 20 litros**

- 20 litros de capacidad con aislamiento y resistencia al agua.
- Instalación rápida, sencilla y segura con el sistema LinQ.
- Se instala con un juego de sujetaciones LinQ.
- Bolso de refrigeración de tejido flexible para aventuras de un día.
- Bolsillo de malla en la parte superior de la tapa.
- Bolsillo con cremallera bajo la tapa para acceso rápido y sencillo.
- Interior extraíble para facilitar la limpieza.
- Asideros para transporte fácil.
- Espacio para 12 latas de 355 ml.
- Dimensiones: 48 cm (largo.) x 33 cm (ancho.) x 25,5 cm (alt.).

G3, G3L

**295101252****ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 91,4 CM****Maleta LinQ (145 litros)**

- Caja para maletero de polietileno que sustituye el soporte trasero para una integración perfecta y para aumentar la capacidad de carga.
- 145 litros de capacidad de almacenamiento.
- Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ.
- Los anclajes LinQ deben instalarse en el compartimento trasero de carga (4 anclajes LinQ incluidos).
- Posibilidad de instalar accesorios LinQ de 40,6 cm en la tapa para aumentar la capacidad de carga.
- El nuevo sistema de bloqueo, ergonómico y resistente, ofrece sellado excelente.
- Permite instalar soportes para herramientas LinQ (715008896) en la caja.
- Cerradura en la parte frontal de la caja (dos llaves incluidas).

G3 (excepto modelos MAX)

G3L (excepto modelos MAX)

**715009471****NOVEDAD Separador de caja de carga trasera (145 litros)**

- Instalación sencilla gracias a sujetaciones con gancho y bucle.
- Incluye separador izquierdo y derecho.
- Mide 176 mm.
- Se instala en un punto específico de la caja de carga para dividirla de forma muy práctica en 3 secciones similares.
- Requiere la maleta LinQ de 145 litros (715009471).

G3 (excepto modelos MAX y 6x6)

G3L (excepto modelos MAX y 6x6)

**715010103**

**Maleta LinQ (139 litros)**G3 (solo modelos MAX)  
G3L (solo modelos MAX)**715009472**

- Caja para maletero de polietileno que sustituye el soporte trasero para una integración perfecta y para aumentar la capacidad de carga.
- 139 litros de capacidad de almacenamiento.
- Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ.
- Los anclajes LinQ deben instalarse en el compartimento trasero de carga (4 anclajes LinQ incluidos).
- Compatible con el asiento para pasajero.

- El nuevo sistema de bloqueo, ergonómico y resistente, ofrece sellado excelente.
- Permite instalar soportes para herramientas LinQ (715008896) en la caja.
- Cerradura en la parte frontal de la caja (dos llaves incluidas).

**NOVEDAD Separador de caja de carga trasera (139 litros)**G3 (solo modelos MAX)  
G3L (solo modelos MAX)**715010111**

- Instalación sencilla gracias a sujetaciones con gancho y bucle.
- Incluye separador izquierdo y derecho.
- Mide 248 mm.
- Se instala en un punto específico de la caja de carga para dividirla de forma muy práctica en 3 secciones similares.
- Requiere la maleta LinQ de 139 litros (715009472).

**Maleta LinQ (87 litros) - G3L**

G3L

**715009312**

- Caja de carga trasera de polietileno resistente al clima.
- Instalación compatible solo con portaequipajes trasero.
- 87 litros de capacidad de almacenamiento.
- Forma optimizada de la base de la caja de carga para la adaptación perfecta al soporte trasero G2L.
- Cerradura en la parte frontal de la caja (2 llaves incluidas).
- Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ.

- Instalación en configuración LinQ de 91,4 cm.
- Compatible con el asiento para pasajero.
- Permite instalar soportes para herramientas LinQ (715008896) en la caja.
- Es posible instalar hasta 3 soportes multiuso LinQ Lite (715008087) para añadir accesorios LinQ Lite a la caja de carga.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

**Maleta LinQ (87 litros) - G3**

G3

**715009499**

- Caja de carga trasera de polietileno resistente al clima.
- Instalación compatible solo con portaequipajes trasero.
- 87 litros de capacidad de almacenamiento.
- Forma optimizada de la base de la caja de carga para la adaptación perfecta al soporte trasero G3L.
- Cerradura en la parte frontal de la caja (2 llaves incluidas).

- Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ.
- Instalación en configuración LinQ de 91,4 cm.
- Compatible con el asiento para pasajero.
- Permite instalar soportes para herramientas (715008896) en la caja.
- Es posible instalar hasta 3 soportes multiuso LinQ Lite (715008087) para añadir accesorios LinQ Lite a la caja de carga.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

**Caja de carga LinQ (90 litros)**G3 (excepto modelos X mr)  
G3L (excepto modelos X mr)**715005272**

- Hecha de polietileno.
- 90 litros de capacidad de almacenamiento.
- Instalación compatible solo con portaequipajes delantero.
- Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ.
- Es necesario retirar la tapa abatible delantera para obtener capacidad óptima.
- Cerradura en la parte frontal de la caja (2 llaves incluidas).

**Caja de carga LinQ (53 litros)**

G3

G3L

**715010172****715006997**

- Hecha de polietileno.
- 53 litros de capacidad de almacenamiento.
- Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ.
- Se puede instalar en el portaequipajes delantero o trasero.
- El nuevo sistema de bloqueo, ergonómico y resistente, ofrece sellado excelente.

- Posibilidad de instalar accesorios LinQ de 40,6 cm en la tapa para aumentar la capacidad de carga.
- Permite instalar soportes para herramientas LinQ (715008896) en la caja.
- Cerradura en la parte frontal de la caja (dos llaves incluidas).
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

**Caja abierta LinQ de perfil bajo (63 litros)**

G3, G3L

**715007827**

- Fabricada de polipropileno inyectado resistente a los impactos y al clima, esta caja tiene una capacidad de almacenamiento de 63 litros.
- Montaje LinQ que ofrece almacenamiento eficaz y seguro; queda bien sujeto con solo un cuarto de giro. Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ.
- Solo se puede instalar en configuración de 91,4 cm.
- Es posible instalar accesorios LinQ de 40,6 cm en la tapa para ampliar la capacidad de carga.

- Transporte sencillo con asidero rígido. Sistema antivibración que impide el movimiento del asidero durante la conducción.
- La caja se sostiene de forma independiente con patas de soporte al nivel de la articulación.
- El diseño compacto amplía el campo de visión trasero al máximo.
- Presenta cerradura en la parte frontal de la caja (2 llaves incluidas).
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

**Caja de carga abierta LinQ (90 litros)**G3  
G3L715010173  
715005274

- Hecha de polietileno.
- 90 litros de capacidad de almacenamiento.
- Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ.
- Se puede instalar en el portaequipajes delantero o trasero.
- Seis asideros en el contorno para instalar sujeteciones elásticas fácilmente.
- Permite instalar soportes para herramientas LinQ (715008896) en la caja abierta.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

**Caja de carga amplia**

G3L

715007001

- Plataforma trasera para transportar componentes grandes.
- Los puntos de anclaje (anilla en D), los complementos LinQ para el soporte para herramientas y las marcas permiten la instalación de un accesorio de 40,6 cm.
- Además, integra una alfombrilla en el fondo, una ranura para instalar un separador y una ranura para el uso de un separador que cierra el hueco en el borde trasero vertical.
- Se instala en plataformas de ATV mediante el sistema LinQ y ganchos que facilitan el montaje y la desinstalación.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

**Caja de refrigeración LinQ de 35 litros**

G3, G3L

715006998

- Montaje LinQ eficaz y seguro; queda bien sujetada con solo un cuarto de giro.
- Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ.
- Instalación en configuración LinQ de 91,4 cm.
- Fabricación de polietileno que proporciona rigidez y durabilidad excepcionales.
- 35 litros de capacidad de almacenamiento.
- Asegura la caja de refrigeración en el vehículo mediante el mecanismo de bloqueo LinQ (860201968).
- Aislamiento de espuma de calidad premium para retención óptima de hielo.
- Asideros integrados por moldeo que agilizan las operaciones de instalación y desmontaje.
- Posibilidad de añadir soportes multiuso LinQ Lite (5 LinQ Lite) (715008087) en el lateral y en la parte posterior de la caja de refrigeración.
- Caja estanca incluida para mantener la comida seca.
- Tapón de drenaje en la parte inferior para evacuar cualquier exceso de agua.
- El nuevo sistema de bloqueo, ergonómico y resistente, ofrece sellado excelente de la parte superior.
- Método innovador de sujeción de 12 latas (355 ml).
- Instalación no compatible con portaequipajes delantero.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

**ACCESORIOS LinQ LITE****NOVEDAD Soporte multiuso LinQ Lite (guardabarros delanteros)**

G3, G3L

715009474

- Permite la instalación de accesorios LinQ Lite determinados en guardabarros delanteros.
- Tres puntos de montaje LinQ Lite ofrecen opciones de almacenamiento/colgantes versátiles.
- Compatible con dos sujetavasos LinQ Lite (715007804) o un bolso para guardabarros LinQ Lite (715009280).

- Estilo acabado robusto.
- Incluye todos los accesorios de montaje necesarios.
- A la venta por pares.

**NOVEDAD Soporte multiuso LinQ Lite**G3 (solo modelos 6x6, excepto MAX)  
G3L (solo modelos 6x6, excepto MAX)

295100977

- Permite la instalación de accesorios LinQ Lite determinados.
- Apto para montaje en cualquier superficie plana (por ejemplo, las paredes del garaje) para almacenamiento sencillo de accesorios.
- Cinco puntos de montaje LinQ Lite ofrecen opciones de almacenamiento/colgantes versátiles.
- Estilo acabado robusto.
- Incluye todos los accesorios de montaje necesarios.
- Requerido para instalar el bolso LinQ Lite de 10 litros (715009132).

**NOVEDAD Bolso para guardabarros LinQ Lite**

G3, G3L

715009280

- Proporciona 5 litros de espacio de almacenamiento para herramientas, accesorios y objetos personales.
- Construcción con materiales de alta durabilidad para ofrecer resistencia mejorada a condiciones climáticas cambiantes.
- Diseñado para montaje en el guardabarros de Outlander, queda sujeto con toda seguridad en la barra LinQ Lite.
- Presenta bolsillo con cremallera y tapa magnética para cierre seguro.
- Incluye bolsillo de malla interior, perfecto para organizar artículos imprescindibles.
- Un bolsillo de malla delantero ofrece acceso práctico a objetos de uso frecuente.
- La instalación requiere el soporte multiuso LinQ Lite (715009474).

**NOVEDAD Bolso LinQ Lite de 10 litros**

G3, G3L

715009132

- Proporciona 10 litros de espacio de almacenamiento para herramientas, accesorios y objetos personales.
- Construcción con materiales de alta durabilidad para ofrecer resistencia mejorada a condiciones climáticas cambiantes.
- Correa para el hombro que facilita el transporte.
- Presenta bolsillo con cremallera y tapa magnética para cierre seguro.
- El interior en amarillo te ayuda a encontrar lo que buscas en cuestión de segundos.
- Incluye bolsillo de malla interior, perfecto para organizar artículos imprescindibles.
- Un bolsillo de malla a cada lado ofrece acceso práctico a objetos de uso frecuente.
- Se puede instalar en determinadas cajas de carga LinQ con el soporte multiuso LinQ Lite (715008087).
- Se puede colocar en la maleta LinQ de 87 litros (715009312 o 715009499) o en la caja de refrigeración LinQ de 35 litros (715006998).
- Requiere el soporte multiuso LinQ Lite (715008087) para la instalación o el soporte multiuso LinQ Lite (295100977) en caso de montaje en la pared de plataforma de unidades 6x6 (excepto G3L 6x6 MAX).

**NOVEDAD** Sujetavasos LinQ Lite

G3, G3L

715009406



- Tu bebida favorita, al alcance de la mano.
- Las aletas flexibles se ajustan al tamaño del envase para ofrecer sujeción segura.
- Sin puntos de instalación permanentes, podrás colocarlo prácticamente donde quieras.
- Colocación sin herramientas y reubicación sencilla.
- Requiere el soporte multiuso LinQ Lite (715008087) para la instalación en caja de carga o (715009474) para la instalación en guardabarros.

**NOVEDAD** Soporte multiuso LinQ Lite para caja de carga

G3, G3L

715008087



- Permite la instalación de accesorios LinQ Lite determinados.
- Cinco puntos de montaje LinQ Lite ofrecen opciones de almacenamiento/colgantes versátiles.
- Estilo acabado robusto.
- Incluye todos los accesorios de montaje necesarios.
- Se puede instalar en determinadas cajas de carga LinQ (hasta tres en una caja).
- Se puede colocar en la maleta LinQ de 87 litros (715009312 o 715009499) o en la caja de refrigeración LinQ de 35 litros (715006998).
- Compatible con tres sujetavasos LinQ Lite (715009406).

**NOVEDAD** Bolsa multiuso LinQ Lite

G3, G3L

295101154



- Accesorio perfecto para guardar y organizar tu equipo, o llevar cosas como la crema de protección solar, el móvil, las gafas de sol y más.
- Instalación sin herramientas en tan solo segundos con el sistema de LinQ Lite de sujeción por bloqueo a presión.
- Cinco bolsillos externos para obtener acceso rápido a pequeños objetos esenciales.
- Presenta una abertura con cremallera.
- Dimensiones: 40,5 cm (largo.) x 9 cm (ancho.) x 27 cm (alto.).
- La instalación requiere el soporte multiuso LinQ Lite (715008087).

**PORTEquipajes Y SOPORTES LinQ****NOVEDAD** Soporte para plataforma de carga LinQG3 (solo modelos 6x6)  
G3L (solo modelos 6x6)

715009336



- Soporte de acero de gran resistencia y durabilidad.
- Instalación sencilla y sin herramientas gracias al sistema LinQ.
- Permite la instalación de accesorios LinQ de 40,6 cm con kit de instalación de base deslizante LinQ incluido.
- Anclajes LinQ 36 (91,4 cm) integrados en el soporte.
- Se puede colocar en la parte delantera, central o posterior de la plataforma de carga.
- Pueden instalarse 2 soportes al mismo tiempo (posición delantera y trasera).
- Posibilita el almacenamiento de objetos en varios niveles en la plataforma de carga.
- Proporciona más espacio utilizable en la caja de carga.
- 294 mm de espacio bajo el soporte.
- Se pueden instalar 4 soportes para herramientas Bolt-On (715008896) a cada lado para un total de 8.
- Requerido para instalar el depósito de combustible LinQ de 20 litros (715007822). El depósito de combustible se debe instalar debajo del soporte para plataforma de carga LinQ.

**NOVEDAD** Portaequipajes trasero X mr

G3

715010217



- Portaequipajes trasero negro con relleno de vidrio de polipropileno que reemplaza al portaequipajes de serie.
- Anclajes LinQ 36 (91,4 cm) integrados.
- Posibilidad de instalar accesorios LinQ 16 (40,6 cm) en el almacenamiento integrable para aumentar la capacidad de carga (requiere el kit de instalación de base LinQ).
- El portaequipajes presenta seis asideros elaborados con precisión.
- Área texturizada que ofrece agarre para los pies.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

**Extensión de portaequipajes LinQ**

G3L (excepto modelos 6x6)

715004954



- Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ.
- Adaptación a la parte delantera o trasera del vehículo.
- Integra puntos de anclaje para sujetar la carga en los portaequipajes.
- Fabricación de acero con revestimiento anticorrosión y acabado pulverizado de gran durabilidad.
- Altura de 18 cm.

**Extensión de portaequipajes delantero LinQ**

G3 (excepto modelos X mr)

715009281



- Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ.
- Compatible solo con la parte delantera del vehículo.
- Integra puntos de anclaje para sujetar la carga en los portaequipajes.
- Fabricación de aluminio con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- Altura de 12,7 cm.

**Extensión de portaequipajes trasero LinQ**

G3 (excepto modelos X mr y 6x6)

715009475



- Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ.
- Compatible solo con la parte trasera del vehículo.
- Integra puntos de anclaje para sujetar la carga en los portaequipajes.
- Fabricación de aluminio con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- Altura de 18 cm.

**Sopporte para herramientas LinQ**

G3, G3L

715007358



- Soporte para herramientas de gran versatilidad.
- Práctico seguro giratorio que permite el almacenamiento de las herramientas en cualquier ángulo.
- A la venta por pares.

**Sujeciones para equipamiento LinQ**

G3, G3L

715005340



- Sujeciones resistentes y flexibles que se adaptan perfectamente a diversos objetos de 2,5 a 10 cm de diámetro.
- Diseño de gran resistencia para llevar arcos, cañas de pescar, rastillos, herramientas agrícolas y más.
- Las sujetaciones se abren rápidamente con un botón, de modo que resulta muy sencillo sacar los objetos.
- Sistema de base de gran resistencia para las aventuras más audaces.
- Transporta tus herramientas fácilmente combinando las sujetaciones para equipamiento con el sistema LinQ.
- Orientación de 360°.
- A la venta por pares.

**Sujeciones para equipamiento**

G3L

715001421



- Estas sujetaciones, resistentes y flexibles, amortiguan y protegen, y se adaptan perfectamente a diversos objetos de 2,5 a 10 cm de diámetro.
- Diseño de gran resistencia para llevar arcos, cañas de pescar, rastillos, herramientas agrícolas y más.
- Las sujetaciones se abren rápidamente con un botón, de modo que resulta muy sencillo sacar los objetos.
- Sistema de base de gran resistencia para las aventuras más audaces.
- Instalación sencilla en soportes tubulares, extensiones de portaequipajes, cajas o parachoques.
- A la venta por pares.

**Estuche para armas LinQ**

G3, G3L

715009240



- Su diseño práctico permite guardar rifles y escopetas de hasta 132 cm incluso con casi cualquier visor óptico.
- Se adapta a formas y características de armas distintas con las almohadillas de espuma que pueden cambiarse de lugar.
- El estuche para armas se monta mediante LinQ para ofrecer almacenamiento eficaz y seguro; queda bien sujetado con solo un cuarto de giro.

- El estuche para armas LinQ se debe instalar en la tapa del compartimento de carga delantero mediante el kit de instalación de base LinQ (860201806), en el soporte delantero o en el guardabarros mediante el kit de montaje de estuche para armas LinQ (715006074).
- Por limitaciones de peso, no se puede instalar en la tapa posterior.

**Kit de montaje de estuche para armas LinQ - Posición en guardabarros**

G3, G3L

715006074



- Este kit se requiere para instalar el estuche de armas LinQ en el guardabarros.
- Se instala en el lateral derecho del vehículo, y el sistema de seguridad permite al conductor o al pasajero salir rápidamente del vehículo.

- El sistema de montaje de perfil bajo se puede dejar instalado en el vehículo todo el año y no estorba cuando no está instalado el estuche de armas.

**SOPORTES****NOVEDAD Anclajes de sujeción**G3 (solo modelos 6x6)  
G3L (solo modelos 6x6)

715010487



- Fabricación de aluminio fundido de alta resistencia.
- Revestimiento anticorrosión en negro.
- Añade puntos extra en la pared de la plataforma de carga para sujetar el equipo en la parte posterior del vehículo.
- Incluye 4 unidades.

**Soporte para herramientas Bolt-On**

G3, G3L

715008896



- El soporte para herramientas está hecho para encajar en la caja de carga abierta LinQ de 90 litros (715005274), la caja de carga LinQ (53 litros) (715006997), la maleta LinQ de 139 litros (715006097 y 715009472), el soporte para plataforma de carga LinQ (715009336) y la maleta LinQ de 145 litros (715005273 y 715009471).
- Práctico seguro giratorio que permite el almacenamiento de herramientas de todo tipo en la orientación correcta.
- A la venta por pares.
- Varios grados de ajuste.

**Soporte multiuso**

G3L

**715002354** • Sencillo**715001945** • Doble

- Soporte en U abierto para herramientas (pala, hacha) y armas de caza (rifle, arco) que ofrece seguridad y acceso fácil al mismo tiempo.
- Instalación sencilla en soporte tubular, extensiones de portaequipajes, caja abierta o parachoques.
- A la venta por pares.

**MONTAJE LinQ****NOVEDAD Kit de instalación de base deslizante LinQ**G3 (solo modelos 6x6)  
G3L (solo modelos 6x6)**715009123**

- Este kit de instalación de base deslizante LinQ viene en 2 piezas.
- La primera, la placa de montaje deslizante LinQ, puede permanecer instalada en el vehículo de forma permanente sin interferir con las operaciones de carga, gracias a su diseño plano.
- Cuando se necesita la segunda pieza, la base deslizante LinQ, basta con instalarla mediante sujetaciones a presión en menos de 2 segundos.

- Por lo tanto, la base deslizante LinQ se puede retirar con facilidad, y podrás reubicar y cambiar anclajes sin problema.
- A la venta por pares.
- Incluye la placa de montaje deslizante LinQ, la base deslizante LinQ y los accesorios.

**Kit de instalación de base LinQ**

G3, G3L

**860201806**

- Exclusiva sujeción de montaje para utilizar en cualquier accesorio del sistema LinQ.
- Incluye: 2 bases de carga LinQ y accesorios.

**Base LinQ**

G3L

**715002350**

- Fabricación de fibra de vidrio de polipropileno.
- Permite la instalación de los accesorios LinQ.
- A la venta en packs de 4 unidades.

# CARGA / ALMACENAMIENTO

**Repuestos LinQ****715010798**

- Exclusiva sujeción de montaje para utilizar en cualquier accesorio del sistema LinQ.
- Instalación y desmontaje sin necesidad de herramientas.
- A la venta por pares.

**Mecanismo de bloqueo LinQ**

G3, G3L

**860201968**

- Modo sencillo de bloquear de forma segura la mayoría de los accesorios LinQ.
- Incluye tapa que protege el mecanismo de bloqueo contra los elementos.
- Resistente a la corrosión.
- Pack de 1 unidad con 2 llaves.
- No compatible con la caja de refrigeración LinQ de 16 litros, la caja de herramientas LinQ, el soporte para herramientas LinQ ni las sujetaciones para equipamiento LinQ.

**Bolsa de almacenamiento flexible (70 litros)**

G3L

**715007002**

- Transporta tu equipo en una bolsa resistente al clima.
- Bolsa flexible con 70 litros de capacidad diseñada para maximizar el espacio en la parte frontal o trasera del vehículo.
- Bolsa de 3 compartimentos con separadores extraíbles.
- De fácil instalación con sistema de correas.
- Modelos X mr: instalación solo en portaequipajes trasero.

# ELIJE EL ESTILO DE MONTAJE ADECUADO


Un parabrisas hace mucho más que bloquear el viento: contribuye a reducir la fatiga, mejorar el confort y mantener la suciedad y los residuos en el exterior. Los modelos Outlander G3 y G3L ofrecen dos estilos de montaje inteligente para adaptación a diversas preferencias de conducción y necesidades funcionales.



## MONTAJE EN MANILLAR      MONTAJE EN CONSOLA

De instalación rápida, este tipo de parabrisas se mueve con el manillar para ofrecer cobertura dinámica en cada giro. Opción simple y flexible que ofrece protección contra el viento sobre la marcha.

Este tipo de parabrisas se mantiene fijo en el bastidor para ofrecer protección contra el viento y posibles residuos estable y constante, independientemente del movimiento del manillar. Además, como no está montado en el manillar, no afectará al control ni al manejo.



# PARABRISAS

## Deflectores laterales Adventure



- Deflectores laterales para mayor protección contra el viento.
- Fácil de instalar.
- La instalación requiere la extensión de consola (715005368).
- Compatibles con parabrisas Adventure (715005860, 715005377, 715007268).
- No compatibles con el sistema de audio integrado (715005354).
- Con aprobación para categoría T.

**715005862**

## Parabrisas Adventure alto - Con recubrimiento protector



- Parabrisas Adventure con altura ajustable en tres posiciones.
- 36 cm de alto para ofrecer protección contra el viento y el clima del invierno.
- Fabricación de policarbonato inyectado de 4 mm de grosor con revestimiento Quantum<sup>1</sup> ultrarrresistente.
- Proporciona excelente claridad óptica y resistencia superior a la abrasión.
- La instalación requiere la extensión de consola (715005368).
- Hay disponibles deflectores laterales (715005862) para mayor protección.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

G3L (excepto modelos X mr y Electric)

**715007268**

## Parabrisas Adventure alto



- Parabrisas Adventure con altura ajustable en tres posiciones.
- 36 cm de alto para ofrecer protección contra el viento y el clima.
- Fabricación de policarbonato inyectado de 4 mm de grosor.
- La instalación requiere la extensión de consola (715005368).
- Hay disponibles deflectores laterales (715005862) para mayor protección.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

G3L (excepto modelos X mr y Electric)

**715005377**

## Parabrisas Adventure bajo



- Parabrisas Adventure con altura ajustable en tres posiciones.
- 25 cm de alto para ofrecer protección contra el viento.
- Fabricación de policarbonato inyectado de 4 mm de grosor.
- La instalación requiere la extensión de consola (715005368).
- Hay disponibles deflectores laterales (715005862) para mayor protección.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

G3L (excepto modelos X mr y Electric)

**715005860**

## Extensión de consola



- Compartimento de almacenamiento integrado (2 litros) con seguro magnético de montaje para tu dispositivo electrónico.
- El robusto diseño en polipropileno inyectado reforzado con fibra hace que sea sencillo de colocar e instalar.
- 25 veces más fuerte que el peso de cualquier smartphone, para que puedas conducir por terreno escabroso con confianza.
- Das opciones de orientación para tu dispositivo electrónico: vertical y horizontal.
- Incluye todo lo necesario para la instalación en tus dispositivos electrónicos favoritos: una placa Can-Am preensamblada con adhesivo multisuperficie 3M.
- Incluye enganches guía integrados en la puerta para pasar el cable de carga.
- Opción de instalar una toma USB en el compartimento de almacenamiento (salida de alimentación USB de venta por separado).
- Se requiere para la instalación del parabrisas Adventure y los deflectores laterales.
- No es compatible con el kit de esnórquel.
- Incluye cordón de seguridad para mayor tranquilidad.
- Con aprobación para categoría T.

G3 (excepto modelos X mr)

**715009218**

## Deflectores laterales Adventure



- Deflectores laterales para mayor protección contra el viento.
- Fácil de instalar.
- Puntos de ventilación controlables para gestionar el flujo de aire.
- La instalación requiere la extensión de consola (715009218).
- Compatibles con parabrisas Adventure (715009219, 715009453, 715009458).
- No compatibles con el sistema de audio integrado (715005354).
- Con aprobación para categoría T.

G3 (excepto modelos X mr)

**715009462**

## Parabrisas Adventure alto - Con recubrimiento protector



- Cambia rápidamente el grado de protección: acciona las dos palancas para protegerte contra el viento.
- 36 cm de alto para ofrecer protección contra el viento y el clima del invierno con un ajuste de 5 cm.
- Fabricación de policarbonato inyectado de 4 mm de grosor con revestimiento Quantum<sup>1</sup> ultrarrresistente.
- Proporciona excelente claridad óptica y resistencia superior a la abrasión.
- La instalación requiere la extensión de consola (715009218).
- Hay disponibles deflectores laterales (715009462) para mayor protección.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

G3 (excepto modelos X mr)

**715009458**

**Parabrisas Adventure alto**

G3 (excepto modelos X mr)

**715009453**

- Cambia rápidamente el grado de protección: acciona las dos palancas para protegerte contra el viento.
- 36 cm de alto para ofrecer protección contra el viento y el clima con un ajuste de 5 cm.
- Fabricación de policarbonato inyectado de 4 mm de grosor.
- La instalación requiere la extensión de consola (715009218).
- Hay disponibles deflectores laterales (715009462) para mayor protección.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

**Parabrisas Adventure bajo ajustable**

G3 (excepto modelos X mr)

**715009219**

- Cambia rápidamente el grado de protección: acciona las dos palancas para protegerte contra el viento.
- 25 cm de alto, para protección contra el viento con un ajuste de 5 cm.
- Fabricación de policarbonato inyectado de 4 mm de grosor.
- La instalación requiere la extensión de consola (715009218).
- Hay disponibles deflectores laterales (715009462) para mayor protección.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

**NOVEDAD Kit de parabrisas alto**G3 (excepto X mr, Backcountry y XT-P)  
G3L (excepto modelos X mr)**715006480**  
**715010902**

- 28 cm de alto, para protección contra el viento y aplicaciones de invierno.
- El parabrisa está hecho de policarbonato de 3 mm de grosor.
- Cubremanos de plástico inyectado integrado con logotipo de Can-Am.
- La instalación en unidades sin cubremanos de fábrica requiere el kit de bastidor para cubremanos (715010295).
- No compatible con el sistema de audio integrado (715005354) ni con la extensión de consola (715009218).

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

**NOVEDAD Kit de parabrisas ultra alto**G3 (excepto X mr, Backcountry y XT-P)  
G3L (excepto modelos X mr)**715006481**  
**715010947**

- 41 cm de alto, para protección contra el viento y aplicaciones de invierno.
- El parabrisa está hecho de policarbonato de 3 mm de grosor.
- Cubremanos de plástico inyectado integrado con logotipo de Can-Am.
- La instalación en unidades sin cubremanos de fábrica requiere el kit de bastidor para cubremanos (715010295).
- No compatible con el sistema de audio integrado (715005354) ni con la extensión de consola (715009218).

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

**Extensión de consola**

G3L (excepto modelos X mr y Electric)

**715005368**

- Compartimento de almacenamiento integrado (4 litros) con seguro magnético de montaje para tu dispositivo electrónico.
- El robusto diseño en polipropileno inyectado reforzado con fibra hace que sea sencillo de colocar e instalar.
- Montura magnética 25 veces más fuerte que el peso de cualquier smartphone, para que puedas conducir por terreno escabroso con confianza.
- Dos opciones de orientación para tu dispositivo electrónico: vertical y horizontal.
- Incluye todo lo necesario para la instalación en tus dispositivos electrónicos favoritos: dos placas Can-Am preensambladas con adhesivo multisuperficie 3M.
- Incluye enganches guía integrados en la puerta para pasar el cable de carga.
- Opción de instalar una toma USB en el compartimento de almacenamiento (salida de alimentación USB de venta por separado).
- Se requiere para la instalación del parabrisas Adventure y los deflectores laterales.
- No es compatible con el kit de esnorquel.
- Incluye cordón de seguridad para mayor tranquilidad.
- Con aprobación para categoría T.

**Salida de alimentación USB para la extensión de consola**G3 (excepto modelos X mr y Electric)  
G3L (excepto modelos X mr y Electric)**715008750**

- Útil para la extensión de consola (715005368 y 715009218) para conectar el cargador de tu dispositivo electrónico en el compartimento.
- Puertos USB-A y USB-C.
- El tapón de goma protege los puertos cuando no se necesitan.
- Con retroiluminación para destacar los puertos USB.
- La instalación requiere la extensión de consola (715005368 o 715009218).

# MANILLARES Y RETROVISORES

**NOVEDAD Kit de bastidor para cubremanos**

G3 (excepto modelos X mr 1000R), G3L

**715010295**

- Bastidor en aluminio fundido con recubrimiento completo negro y ligero.
- El sistema de montaje deja libre el manillar.
- Incluye todos los accesorios.
- Requiere los cubremanos Can-Am (715010293 / 715010294) o los cubremanos XT (715010296) o los cubremanos deportivos (715010297).
- Requerido para instalar el kit de parabrisa alto y ultra alto (715006480 y 715006481) en unidades sin cubremanos de fábrica.
- Con aprobación para categoría T.

**NOVEDAD** Cubremanos de turismo


G3 (excepto modelos X mr 1000R), G3L

■ 715010293 • Negro■ 715010294 • Neo Yellow

- Protege contra el viento, ramas, suciedad y residuos.
- Deflectores resistentes de plástico inyectado con logotipo de Can-Am.
- El nuevo diseño ergonómico ofrece confort superior para las manos y aumenta la protección.
- Incluye todos los accesorios.
- Requiere el kit de bastidor para cubremanos (715010295).
- Con aprobación para categoría T.

**NOVEDAD** Cubremanos XT

G3 (excepto modelos X mr 1000R), G3L

**715010296**

- Protege contra el viento, ramas, suciedad y residuos.
- Deflectores resistentes de plástico inyectado con logotipo de Can-Am.
- El nuevo diseño ergonómico ofrece confort superior para las manos y aumenta la protección.
- Incluye todos los accesorios.
- Requiere el kit de bastidor para cubremanos (715010295).
- Con aprobación para categoría T.

**NOVEDAD** Cubremanos deportivos

G3 (excepto modelos X mr 1000R), G3L

**715010297**

- Da a tu ATV una apariencia deportiva con el diseño de perfil bajo.
- Deflectores resistentes de plástico inyectado con logotipo de Can-Am.
- Incluye todos los accesorios.
- Requiere el kit de bastidor para cubremanos (715010295).
- Con aprobación para categoría T.

**NOVEDAD** Manoplas para manillar

G3 (excepto modelos X mr 1000R), G3L

**715009288**

- Manoplas ultracálidas para condiciones de frío extremo.
- La construcción termoformada retiene la forma de las manoplas y proporciona más espacio para el movimiento de las manos.
- Fáciles de instalar y retirar sin herramientas.
- Amplia sección transparente que ofrece visibilidad de los interruptores de control.
- Nota: Con estas manoplas para manillar, se deben instalar siempre los cubremanos XT o de turismo Can-Am completos.
- Se requiere el kit de bastidor para cubremanos integrales (715010295) con cubremanos de turismo (715010293 o 715010294) o cubremanos XT (715010296).
- No compatibles con cubremanos deportivos (715010297).
- La instalación de las manoplas sin las piezas de plástico grandes de los cubremanos puede dar lugar a interferencias con los controles.

**Cubremanos integrales para conductor**G3 (solo modelos Base y DPS)  
G3L (solo modelos Base y DPS)■ 715005361 • Negro■ 715005362 • Neo Yellow

- Protege contra el viento, ramas, suciedad y residuos.
- Deflectores resistentes de plástico inyectado con logotipo de Can-Am.
- Bastidor en aluminio fundido con recubrimiento completo negro y ligero.
- El nuevo diseño ergonómico ofrece confort superior para las manos y aumenta la protección.
- El sistema de montaje deja libre el manillar.
- Incluye todos los accesorios.
- Con aprobación para categoría T.

**Cubremanos para pasajero**G3 (solo modelos MAX)  
G3L (solo modelos MAX)**715001669**

- Estos cubremanos se instalan en los asideros para el pasajero, que disfrutará de comodidad superior durante la conducción.
- Fácil de instalar y retirar.


**Retrovisores para manillar**

G3, G3L

**715005366**

- Espejos convexos de montaje en manillar con capacidad de ajuste.
- Superficie convexa que ofrece visibilidad mejorada en un campo de visión más amplio.
- No se requiere parabrisas ni carenado para el montaje.
- Compatible con todas las opciones de parabrisas.
- Con aprobación para categoría T.

# PROTECTORES DE CHASIS



Nuestros protectores de chasis proporcionan la durabilidad, resistencia y fiabilidad que exigen tus aventuras. Protege los bajos de tu vehículo de delante atrás, con extremos plegados en los huecos para los pies que ofrecen incluso protección extra. Combinan materiales que resultan en protección óptima: con trapecios de aluminio y chasis inferior de plástico, tu vehículo avanzará por terreno escabroso con confianza.

- Instalación por pernos rápida y fácil.
- Sin necesidad de retirar protectores de chasis de fábrica.
- Sin remaches ni tuercas remachables.
- Protectores de chasis inferior más gruesos (10 mm).

## OUTLANDER

G3		G3L		ELÉCTRICO	
2025 y posteriores	2023 y posteriores	2026			
Excepto modelos MAX	Solo modelos MAX	Excepto modelos MAX	Solo modelos MAX	Excepto modelos MAX	Solo modelos MAX


### KIT DE PROTECCIÓN DE CHASIS (con aprobación para categoría T)

715009216 715009217 715010280 715010281

### PROTECTORES DE CHASIS INDIVIDUALES (con aprobación para categoría T)

<b>1</b> Protectores de trapecios delanteros de aluminio	715009214 (excepto modelos G3 X mr y Backcountry)	715009214 (excepto modelos G3 X mr y Backcountry)	715005305	715005305	715005305	715005305
<b>2</b> Protectores de trapecios traseros de aluminio (a la venta por pares)	715009215 (excepto modelos G3 X mr y Backcountry)	715009215 (excepto modelos G3 X mr y Backcountry)	715005308	715005308	715005308	715005308
<b>3</b> Protectores de reposapiés y chasis inferior de HMWPE	715009864	715009865	715009864	715009865		

# PROTECTORES DE CHASIS



Nuestros protectores de chasis proporcionan la durabilidad, resistencia y fiabilidad que exigen tus aventuras. Protege los bajos de tu vehículo de delante atrás, con extremos plegados en los huecos para los pies que ofrecen incluso protección extra. Combinan materiales que resultan en protección óptima: con trapecios de aluminio y chasis inferior de plástico, tu vehículo avanzará por terreno escabroso con confianza.

- Instalación por pernos rápida y fácil.
- Sin necesidad de retirar protectores de chasis de fábrica.
- Sin remaches ni tuercas remachables.
- Protectores de chasis inferior más gruesos (10 mm).

## OUTLANDER 6X6

G3 6X6		G3L 6X6	
2026		2026	
Excepto modelos MAX	Solo modelos MAX	Excepto modelos MAX	Solo modelos MAX

### KIT DE PROTECCIÓN DE CHASIS (con aprobación para categoría T)

715009343 715009344 715009341 715009342

### PROTECTORES DE CHASIS INDIVIDUALES (con aprobación para categoría T)

<b>1</b> Protectores de trapecios delanteros de aluminio	715009214	715009214	715005305	715005305
<b>2</b> Protectores de trapecios traseros de aluminio (a la venta por pares)	715009215	715009215	715005308	715005308
<b>3</b> Protectores de reposapiés y chasis inferior de HMWPE	715009339	715009340	715009339	715009340

# PARACHOQUES Y PROTECTORES

## NOVEDAD Parachoques delantero XT



G3 (excepto X mr)

715009289

- La resistente construcción de tubos de acero perfilados ofrece la protección más completa para tu vehículo.
- Construcción robusta y ancha con acabado pulverizado en negro y esquinas metálicas.
- Puntos de montaje para luces y ganchos de remolque integrados.
- Protege las luces y las esquinas del vehículo.
- Compatible con cabrestante.
- Con aprobación para categoría T.

## Parachoques delantero XU



G3L

715006614

- La resistente construcción tubular te ofrece la protección más completa para tu vehículo.
- Protege las luces y las esquinas del vehículo.
- Compatible con cabrestante.
- Gancho de remolque integrado.
- Similar al parachoques de los modelos XU.
- Con aprobación para categoría T.

## Parachoques delantero XT




G3L

715004952

- Protección adicional contra los elementos para tu vehículo.
- Fuerte y resistente.
- Tubos de diseño sobredimensionado con acabado pulverizado negro.
- Similar al parachoques de serie de los modelos XT.
- Placa de montaje incluida para el gancho de remolque.
- Con aprobación para categoría T.

## Placas de parachoques delantero Xtreme




G3 (excepto modelos X mr)

715009293

- La construcción ultrarrrobusta de acero ofrece protección adicional para la parte frontal del vehículo en terrenos difíciles.
- Compatible con todos los parachoques delanteros.
- Revestimiento con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- No es compatible con sistemas de oruga.
- Con aprobación para categoría T.

## Placa de parachoques delantero Extreme



G3L (excepto modelos X mr)

715005439

- La construcción ultrarrrobusta ofrece protección adicional para la parte frontal del vehículo en terrenos difíciles.
- Compatible con todos los parachoques delanteros.
- No es compatible con sistemas de oruga.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

## Gancho de remolque delantero



G3L

715008842

- Ofrece anclaje sólido durante el remolcado o para transportar el vehículo.
- Compatible con la mayoría de ganchos y correas.
- Este gancho de remolque ofrece capacidad de remolcado de 1587 kg.
- Fabricación de acero forjado.
- La instalación requiere el parachoques delantero XT (715004952).
- No compatible con el parachoques de serie de Outlander XT.

## NOVEDAD Parachoques trasero XT



G3 (excepto modelos 6x6)

715009292

- Construcción de tubos de acero perfilados para proporcionar protección total a la parte trasera del vehículo.
- Protección adicional contra obstáculos para tu vehículo.
- Protege las luces traseras del vehículo sin taparlas.
- Construcción robusta y ancha con acabado pulverizado en negro y esquinas metálicas.
- Con aprobación para categoría T.

## NOVEDAD Parachoques trasero



G3 (solo modelos 6x6)

G3L (solo modelos 6x6)

715009770

- Construcción tubular de acero de alta resistencia.
- Revestimiento anticorrosión con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- Proporciona protección extra a la parte posterior.
- Requerido para la instalación de los protectores laterales para plataforma de carga (715009345).

**NOVEDAD** Protectores laterales para plataforma de cargaG3 (solo modelos 6x6)  
G3L (solo modelos 6x6)

715009345



- Construcción de tubo de acero de 3,8 cm de diámetro.
- Revestimiento anticorrosión con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- 3 puntos de enganche integrados a cada lado para asegurar la carga.
- La instalación requiere el parachoques trasero (715009770).
- No compatibles con la caja de carga abierta LinQ de 90 litros (715010173 y 715005274), la maleta LinQ de 87 litros (715009499) ni la caja de carga LinQ de 53 litros (715010172 y 715006997).

**Parachoques trasero completo**

G3L (excepto modelos 6x6)

715008738



- Protección adicional contra obstáculos para tu vehículo.
- Protege las luces traseras del vehículo sin taparlas.
- Resistente y duradero, se debe añadir al parachoques trasero XT (de serie u opcional) para disfrutar de protección completa.
- Construcción tubular robusta y ancha con acabado pulverizado en negro y esquinas metálicas.
- Con aprobación para categoría T.

**Parachoques trasero XT**

G3L (solo modelos STD, DPS y X mr)

715004953



- Construcción tubular robusta.
- Protege el vehículo contra obstáculos.
- De serie en Outlander XT y Outlander PRO.
- Se ajusta a los modelos básicos con solo barra de agarre.
- Requerido para instalar el parachoques trasero integral.
- Con aprobación para categoría T.

**Aletas de guardabarros**

G3L (excepto modelos Electric y de categoría T)

715005349

G3L (solo modelos de categoría T)

715006336



- Kit diseñado para proteger aún más tu vehículo contra restos y suciedad. Imprescindible si te gusta conducir por el barro.
- Fabricación de plástico inyectado que se adapta perfectamente a los guardabarros del vehículo.
- Dota al vehículo de estilo añadido con una apariencia sólida y deportiva.
- Incluyen extensiones delantera y trasera junto con todos los accesorios de montaje.
- Con aprobación para categoría T.

# ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

## LUCES

**Luces LED para conducción de 9 cm (2 x 14 W)**

G3L, G3 (excepto modelos X mr)

715010094



- Luces LED de 14 W y 1260 lumens.
- Con 6 LED de alta potencia en una carcasa de aluminio fundido de gran resistencia.
- 2 puntos de sujeción: si uno de ellos falla como resultado de una colisión, basta con pasar al punto siguiente del canal y reinstalar la luz.
- A la venta por pares.
- Con certificación ECE.
- Foco direccional que produce un haz de luz largo y estrecho, ideal para la conducción a alta velocidad.
- Parachoques delantero XT o XU (715004952, 715009289 y 715006614) y cable de alimentación para luces (715005353) requeridos para la instalación.
- Opción de instalación en parachoques delanteros de serie (XT y XU).
- Con aprobación para categoría T como luz para trabajo

**Luces LED tipo foco de 9 cm (2 x 14 W)**

G3L, G3 (excepto modelos X mr)

715010093



- Luces LED de 14 W y 1260 lumens.
- Con 6 LED de alta potencia en una carcasa de aluminio fundido de gran resistencia.
- 2 puntos de sujeción: si uno de ellos falla como resultado de una colisión, basta con pasar al punto siguiente del canal y reinstalar la luz.
- A la venta por pares.
- Con certificación ECE.
- Reflector que produce un haz de luz ancho, ideal para aplicaciones de trabajo (por ejemplo, durante el uso de la pala), en los giros, en entornos polvorientos o en condiciones de niebla.
- Parachoques delantero XT o XU (715004952, 715009289 y 715006614) y cable de alimentación para luces (715005353) requeridos para la instalación.
- Opción de instalación en parachoques delanteros de serie (XT y XU).
- Con aprobación para categoría T como luz para trabajo

**NOVEDAD** Barra de iluminación LED SMART de 25 cm

G3 (excepto modelos X mr), G3L

715008745



- La combinación perfecta de potentes LED blancos con opción de LED en amarillo seleccionable.
- La opción en amarillo es ideal para conducción en condiciones de visibilidad reducida.
- La luz se compone de 16 LED blancos y 8 LED amarillos.
- Luz combinada foco/reflector.
- El diseño de lente lateral proporciona iluminación en ángulo ancho altamente efectiva.
- Los LED blancos producen 8100 lumens brutos, y se obtienen 2640 lumens brutos con la opción de LED en amarillo, es decir, iluminación impresionante.
- La lente presenta fabricación en policarbonato con recubrimiento protector.
- Certificaciones IP67 y IP69k: producto sumergible y apto para limpieza con agua a presión.
- Opciones de iluminación por interruptor: apagada, baja, alta. Cambio de color mediante accionamiento rápido del interruptor.
- La instalación requiere cableado (715010044). De venta por separado.
- Te lo advertimos: para esto, vas a necesitar un parachoques.
- Con certificación ECE.

<b>Barra de iluminación LED doble de 25 cm (60 W)</b>	G3L, G3 (excepto modelos X mr)	715010065
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con 12 LED Cree de 5 W.</li> <li>5400 lumens.</li> <li>Resistente e impermeable.</li> <li>Gran potencia en tamaño compacto.</li> <li>Con certificación ECE.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parachoques delantero XT o XU (715004952, 715009289 y 715006614) y cable de alimentación para luces (715005353) requeridos para la instalación.</li> <li>Opción de instalación en parachoques delanteros de serie (XT y XU).</li> <li>Con aprobación para categoría T como luz para trabajo.</li> </ul>
<b>Barra de iluminación LED doble de 38 cm (90 W)</b>	G3L, G3 (excepto modelos X mr)	715010066
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con 18 LED Cree de 5 W. 8400 lumens.</li> <li>Completa los bastidores de iluminación y la mayoría de los parachoques.</li> <li>Resistente e impermeable.</li> <li>Illumina más de 580 m por delante del vehículo y 20 m a cada lado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con certificación ECE.</li> <li>Parachoques delantero XT (715004952 y 715009289) y cable de alimentación para luces (715005353) requeridos para la instalación.</li> <li>Opción de instalación en parachoques delanteros de serie (solo XT).</li> <li>Con aprobación para categoría T como luz para trabajo</li> </ul>
<b>NOVEDAD Arnés para barra de iluminación LED</b>	G3, G3L	715010044
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Requerido para la instalación de la barra de iluminación LED SMART de 25 cm (715008745).</li> <li>Instalación sencilla.</li> <li>Incluye arnés y accesorios.</li> </ul>	
<b>Cable de alimentación para luces</b> (No se ilustra.)	G3, G3L	715005353
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Requerido para la instalación de barras de iluminación LED de 25 cm y 38 cm, y luces LED de 9 cm.</li> </ul>	
<b>Foco LED RAM<sup>†</sup></b>	G3, G3L	710005423
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foco LED de 540 lumens (9 W) de alta resistencia, equipado de serie con mecanismo de casquillo y rótula doble de 2,5 cm de diámetro con cobertura de caucho.</li> <li>Sin homologación ECE.</li> </ul>	
<b>COMPONENTES ELÉCTRICOS</b>		
<b>NOVEDAD Plataforma de inclinación eléctrica</b>	G3 (solo modelos 6x6) G3L (solo modelos 6x6)	715009338
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potente sistema de inclinación de caja de carga con interruptor integrado en tablero.</li> <li>Para llevar hasta 453 kg de carga.</li> <li>Integra un robusto actuador eléctrico de inclinación rápida.</li> </ul>	
<b>Conjunto integrado de puños y acelerador de pulgar con calefacción</b>	G3 (excepto X mr 1000R), G3L	715009284
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los niveles de calor en los puños y el pulgar se muestran en la pantalla del vehículo.</li> <li>Botón ergonómico integrado en puño izquierdo.</li> <li>Botón único para ambos puños y selección del nivel de calor en el pulgar.</li> <li>Cinco ajustes de temperatura para el pulgar y los puños.</li> <li>Relación de calor ajustable entre el calentador de pulgar y puños.</li> <li>Mantén pulsado el botón para alcanzar la temperatura máxima rápidamente.</li> <li>Recuerda tu último ajuste de temperatura.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sellado IP67 impermeable para garantizar protección contra los elementos.</li> <li>En conformidad con ECE.</li> <li>Instalación sencilla.</li> <li>Puños de instalación a presión, sin necesidad de adhesivo.</li> <li>Los modelos con pantalla táctil o a color ofrecen interfaz de usuario mejorada con selección del nivel de calor en pulgar y puños independiente.</li> <li>Con aprobación para categoría T.</li> </ul>
<b>Salida de visera y puños calefaccionados para pasajero</b>	G3 (solo modelos MAX), G3L (solo modelos MAX)	715005358
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reemplaza los puños de serie del pasajero.</li> <li>Interruptor de temperatura dual integrado en el brazo del asiento para disfrutar de asideros y puños con tres zonas térmicas.</li> <li>Salida de visera calefaccionada integrada en el brazo del asiento.</li> </ul>	
<b>Calefactor para asiento</b>	G3L, G3 (excepto modelos MAX con asiento de pasajero extraíble)	715007211
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Calefactor para asiento de 25 W que ofrece confort térmico durante la conducción.</li> <li>Una única opción de temperatura.</li> <li>Solo almohadillas con calefacción y arnés eléctrico.</li> <li>Funda de asiento de alto rendimiento (715008311) requerida para la instalación en modelos monoplaza.</li> <li>Funda de asiento de alto rendimiento (715008313) requerida para la instalación en modelos biplaza.</li> </ul>	

**Salida de visera calefaccionada**

G3, G3L

715001246



- Colocación estratégica en el vehículo para que no pierdas agilidad.
- Salida de visera opcional que elimina el vaho durante la conducción.
- Instalación fácil y rápida.
- De venta individual.
- No incluye visera calefaccionada.

**Kit de toma de corriente USB**

G3, G3L

219400510



- Recarga dispositivos electrónicos durante la conducción\* (smartphone, MP3, sistemas de calefacción, etc.).
- Conectores USB de puerto dual.
- Kit de conexión sencilla.
- Sustituye a la toma de corriente de 12 V del vehículo.

\*La salida de alimentación no admite la carga de todos los tipos de dispositivos durante la conducción.

**Kit de salida de alimentación inteligente USB**

G3, G3L

715009117



- Suministra alimentación a todos tus dispositivos electrónicos con este conector USB fácil de montar.
- Ofrece un puerto USB-A 3.0 y un puerto USB-C (PD).
- Potencia: 36 vatios.
- Cargador USB inteligente que ofrece carga rápida cuando el nivel de la batería es bajo.
- Sustituye a la toma de corriente de 12 V del vehículo.

**NOVEDAD Protector de pantalla táctil a color de 10,25 pulg. (26 cm)**

Vehículo equipado con pantalla táctil a color de 10,25 pulg. (26 cm)

860202680



- Vidrio templado de 0,3 mm de grosor.
- Rigidz 9H para ofrecer máxima protección.
- Adhesivo sin burbujas.
- Antirarañazos, antirreflejos y antihuellas.
- Mantiene la claridad al 99,99 %.
- De fácil limpieza.
- Incluye herramientas de limpieza: toallita húmeda, toallita seca, quitapolvo y paño suave.

**Soporte para móvil**

G3, G3L

715008786



- Puerta resistente al agua que permite posicionamiento perfecto del teléfono.
- Integra tecnología de pantalla táctil capacitiva y resistiva.
- Sistema de resorte en placa posterior que realiza ajustes automáticos según grosor.
- Adaptación a móviles con dimensiones hasta 185 mm x 85 mm x 15 mm.
- Funciona prácticamente con cualquier cable de cargador.
- No incluye cables para móvil ni cargador.

- Requiere el sistema de montaje RAM para soporte de teléfono (715001985) o la extensión de consola (715005368) para la instalación.
- Si la instalación se realiza en la extensión de consola, se necesita la salida de alimentación USB para extensión de consola (715008750) para cargar el móvil.
- Si la instalación se realiza en la extensión de consola, no se pueden utilizar cubremanos integrales para el conductor.

**Sistema de montaje RAM<sup>†</sup> para soporte de teléfono**

G3, G3L

715001985



- Práctica montura para instalar el soporte de teléfono (715008786) (no incluido) en el manillar del vehículo.

**Sistema de audio integrado**

G3, G3L

715005354



- Sistema de audio totalmente integrado y resistente al clima.
- Incluye dos altavoces Bluetooth de 16,5 cm en el guardabarros delantero para que tengas siempre el control de tu música al alcance de la mano.
- Resistencia Can-Am integrada en diseño para uso sin problemas incluso en las condiciones de conducción más exigentes.
- Sintonización profesional para ofrecer sonido excepcional, incluso sobre la marcha en tu Outlander.
- Viene con dos altavoces, cada uno con 50 W de potencia dinámica, es decir, un total de 100 W.
- Operación e integración sin fisuras desde cualquier dispositivo compatible con Bluetooth o a través de un puerto auxiliar.

- Sistema de audio de conexión sencilla diseñado especialmente para no agotar la batería.
- Compatible con la extensión de consola (715005368 o 715009218) y parabrisas Adventure.
- No compatible con los deflectores laterales Adventure (715005862 o 715009462).
- No compatible con kits de parabrisas (715006481, 715006480, 715010902 y 715010947)
- En conformidad con estándares CE.

Nota: Se recomienda el uso de formatos WAV, AIFF o AAC (192-256 kbps) - MP3 (20 kbps) para aprovechar todo el potencial del altavoz. El uso de formatos más comprimidos podría resultar en degradación de la calidad del sonido.

**Barra de sonido Bluetooth para manillar de MTX**G3 (excepto modelos X mr y Electric)  
G3L (excepto modelos Electric)

219400840



- Altavoz Bluetooth con la comodidad inmejorable del control al alcance de la mano.
- Altavoz de construcción robusta y resistente al clima según estándares IP66 diseñado para uso en exteriores.
- 150 vatios de potencia de audio de calidad.
- Integración y funcionamiento sin fisuras con dispositivos Bluetooth.

- Incluye: cables de entrada, conexión a masa y encendido, puerto auxiliar y cable de conector de 8,89 cm.
- No compatible con kit de protección de manillar XT.
- En conformidad con estándares CE.

Nota: Se recomienda el uso de formatos WAV, AIFF o AAC (192-256 kbps) - MP3 (320 kbps) para aprovechar todo el potencial del altavoz. El uso de formatos más comprimidos podría resultar en degradación de la calidad del sonido.



- CTEK, fabricante de los cargadores de baterías más inteligentes del mundo, ha creado un cargador exclusivo para BRP y todos sus productos.
- El cargador se ha diseñado para utilización incluso en condiciones árticas.
- Pide los detalles a tu concesionario.

## Llave RFID D.E.S.S.™ verde



- Protección antirrobo de alta seguridad para tu vehículo.
- La tecnología de cifrado mediante chip restringe el acceso al sistema de arranque electrónico de la unidad.
- Código exclusivo para cada vehículo.
- Diseño de rótula resistente a los impactos y las vibraciones para garantizar una conexión fiable.
- 3 modos programables: Modo de trabajo: limita la velocidad del vehículo a 40 km/h sin restringir el par motor.
- Modo normal: limita la velocidad del vehículo a 70 km/h y reduce el par en un 50 %.
- Modo de alto rendimiento: sin limitaciones.

## NOVEDAD Cable de carga Tipo 2 Modo 2



- Presenta tamaño compacto, mecanismo de protección contra sobrecalentamiento y clasificación de protección mediante sellado IP67.
- Diseño de panel claro y organizado con indicadores LED integrados.
- Operación compatible con amplio intervalo de temperaturas (de -30°C a 50°C).
- Incluye:
  - 1 conector móvil - Cable de 3 m.
  - 1 estuche de almacenamiento.
  - Tipo de conector CA:
    - NEMA 5-15 para 219401227 (EE.UU.).
    - CE Tipo G para 219401266 (Reino Unido).
    - CE Tipo E para 219401260 y 219401310 (Europa).
- Voltaje: 120 V (219401227) o 240 V (219401266, 219401260, 219401310).
- Corriente de carga: 12 A (219401227, 219401266, 219401260) u 8 A (219401310).

## Cable de carga Modo 3 Tipo 2



- La conexión entre la estación de carga y la motocicleta eléctrica requiere un cable de carga de Modo 3.
- Clasificación de protección mediante sellado IP55.
- Operación compatible con amplio intervalo de temperaturas (de -40°C a 50°C).
- Incluye:
  - 1 conector móvil - Cable de 7 m.
  - 1 estuche de almacenamiento.
  - Voltaje: 480 V
  - Corriente de carga: 32 A

# CABRESTANTES

## CABRESTANTES CAN-AM HD

## Cabrestante Can-Am HD 2500



- Palanca de embrague ergonómica.
- Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par motor y durabilidad superiores.
- Freno de retención de carga 100 % automático.
- Se puede usar con el mando a distancia inalámbrico para cabrestante (715008286) o el mando a distancia con cable para Can-Am HD (715008121) (de venta por separado).
- Fuerza de tracción de 1134 kg.
- 15,2 m de cable de acero de 4,8 mm.
- Guiacabos de rodillos de 4 direcciones y alta resistencia.
- Interruptor montado en manillar con sellado de protección contra el clima.
- Solenoide con sellado de protección contra el clima.
- Cableado de conexión sencilla.
- En conformidad con estándares CE y UKCA.
- Con aprobación para categoría T.

## Cabrestante Can-Am HD 3500



- Palanca de embrague ergonómica.
- Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par motor y durabilidad superiores.
- Freno de retención de carga 100 % automático.
- Se puede usar con el mando a distancia inalámbrico para cabrestante (715008286) o el mando a distancia con cable para Can-Am HD (715008121) (de venta por separado).
- Fuerza de tracción de 1588 kg.
- 15,2 m de cable de acero de 5,6 mm.
- Guiacabos de rodillos de 4 direcciones y alta resistencia.
- Interruptor montado en manillar con sellado de protección contra el clima.
- Solenoide con sellado de protección contra el clima.
- Cableado de conexión sencilla.
- En conformidad con CE y UKCA.
- Con aprobación para categoría T.

**Cabrestante Can-Am HD 2500**

G3L de 2024 y anteriores

**715006973**

- Palanca de embrague ergonómica.
- Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par motor y durabilidad superiores.
- Freno de retención de carga 100 % automático.
- Se puede usar con el mando a distancia inalámbrico para cabrestante (715008286) o el mando a distancia con cable para Can-Am HD (715008121) (de venta por separado).
- Fuerza de tracción de 1134 kg.
- 15,2 m de cable de acero de 4,8 mm.
- Guiacabos de rodillos de 4 direcciones y alta resistencia.
- Interruptor montado en manillar con sellado de protección contra el clima.
- Solenoide con sellado de protección contra el clima.
- Cableado de conexión sencilla.
- En conformidad con CE y UKCA.
- Con aprobación para categoría T.

**Cabrestante Can-Am HD 3500**

G3L de 2024 y anteriores

**715006974**

- Palanca de embrague ergonómica.
- Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par motor y durabilidad superiores.
- Freno de retención de carga 100 % automático.
- Se puede usar con el mando a distancia inalámbrico para cabrestante (715008286) o el mando a distancia con cable para Can-Am HD (715008121) (de venta por separado).
- Fuerza de tracción de 1588 kg.
- 15,2 m de cable de acero de 5,6 mm.
- Guiacabos de rodillos de 4 direcciones y alta resistencia.
- Interruptor montado en manillar con sellado de protección contra el clima.
- Solenoide con sellado de protección contra el clima.
- Cableado de conexión sencilla.
- En conformidad con CE y UKCA.
- Con aprobación para categoría T.

**Cabrestante Can-Am HD 3500-S**

G3L de 2024 y anteriores

**715008285**

- Palanca de embrague ergonómica.
- Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par motor y durabilidad superiores.
- Freno de retención de carga 100 % automático.
- Se puede usar con el mando a distancia inalámbrico para cabrestante (715008286) o el mando a distancia con cable para Can-Am HD (715008121) (de venta por separado).
- Fuerza de tracción de 1588 kg.
- 15,2 m de cuerda sintética de 4,8 mm.
- Guiacabos con escobén de alta resistencia.
- Interruptor montado en manillar con sellado de protección contra el clima.
- Solenoide con sellado de protección contra el clima.
- Cableado de conexión sencilla.
- En conformidad con CE y UKCA.
- Con aprobación para categoría T.

**Cabrestante Can-Am HD 3500-S**

G3 (excepto modelos X mr), G3L de 2025 y posteriores

**715009799**

- Palanca de embrague ergonómica.
- Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par motor y durabilidad superiores.
- Freno de retención de carga 100 % automático.
- Se puede usar con el mando a distancia inalámbrico para cabrestante (715008286) o el mando a distancia con cable para Can-Am HD (715008121) (de venta por separado).
- Fuerza de tracción de 1588 kg.
- 15,2 m de cuerda sintética de 4,8 mm.
- Guiacabos con escobén de alta resistencia.
- Interruptor montado en manillar con sellado de protección contra el clima.
- Solenoide con sellado de protección contra el clima.
- Conexión sencilla.
- En conformidad con CE y UKCA.
- Con aprobación para categoría T.

**Kit de cabrestante trasero**

G3L (excepto modelos 6x6 y Electric)

**715010087**

- Kit completo, incluido el cabrestante Can-Am HD 2500.
- Efectos nulos en distancia del chasis al suelo.
- Soporte de enganche incluido (barra de enganche disponible por separado).
- Protector termoaislante que protege el cabrestante del calor del escape.

**ACCESORIOS PARA CABRESTANTES****NOVEDAD Extensión de correa de cabrestante X mr para pala de trabajo**

G3 X mr

**715010174**

- Cinta negra de poliéster de alta resistencia con protección contra la abrasión de PVC.
- Material resistente a la radiación UV y al moho que no se deforma.
- Proporciona un limitador de altura física para mejorar la protección del bastidor al evitar el contacto entre el bastidor de empuje y el vehículo.
- Añade instantáneamente longitud considerable al gancho del cabrestante.

**NOVEDAD Mando a distancia inalámbrico para cabrestante**

Todos los cabrestantes Can-Am HD

**715008286**

- Botones para encender/apagar, soltar/recoger cable con indicador LED.
- Botones para soltar/recoger cable grandes para uso sencillo con guantes.
- Mando a distancia de diseño ergonómico con protuberancia tipo disparador.
- Instalación fácil y rápida gracias a un arnés de cables con antena integrada y todos los accesorios de montaje.
- Permite utilizar el cabrestante desde cualquier posición dentro de un radio de 15,2 m, con lo que aumentan tus opciones de recuperación.
- Todos los componentes con sellado IP67.
- El mando ofrece capacidad de flotación, por si se te cae durante alguna recuperación en agua profunda.
- Opciones de montaje en tablero y manillar.
- Compatible con todos los cabrestantes Can-Am HD.

**NOVEDAD Dispositivo de bloqueo del cable de cabrestante**

Todos los cabrestantes Can-Am HD

**715009921**

- Fabricación de EPDM, un caucho sintético de alta durabilidad.
- El dispositivo de bloqueo del cable de cabrestante es un accesorio muy eficaz. Amplía la vida útil del cabrestante, el cable, el gancho y el guiacabos con escobén.
- Además, el diseño segmentado facilita la instalación.

**NOVEDAD Arnés para cabrestante**

G3L (solo modelos Electric)

**715009917**

- Requerido para instalar un cabrestante en unidades Outlander Electric sin cabrestante de fábrica.

**Mando a distancia con cable Can-Am HD**

Cabrestantes Can-Am HD

**715008121**

- Este kit permite añadir un mando a distancia a tu cabrestante o a un cabrestante de serie.
- Funciona con el interruptor montado en el manillar.
- Se incluye cable y toma para el mando.
- 3 m de cable.

**Kit de accesorios de cabrestante****715002409**

- Saca el máximo partido de tu cabrestante.
- Duplica la potencia de tracción, cambia la dirección de arrastre y mantén el cabrestante en óptimo estado de funcionamiento.
- Incluye correas, pasteca, perno de enganche y guantes.

# ENGANCHES

## ENGANCHES

**Receptor de enganche delantero**

G3, G3L

**715004977**

- Fácil instalación. Sin necesidad de taladrar orificios.
- Este enganche ofrece una capacidad de remolcado de 680 kg.
- Permite maniobrar fácilmente el remolque en zonas cerradas y estrechas.
- Barra de enganche de venta por separado.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

**Kit de barra de enganche trasera**

G3, G3L

**715006230**

- Compatible con receptor de enganche de 5 cm estándar.
- Ofrece capacidad de remolcado de 750 kg.
- Bola de enganche de 50 mm incluida.
- Acero forjado.
- Solo para vehículos europeos.
- Con aprobación para categoría T.

## ACCESORIOS PARA ENGANCHES

**Tapón de goma para receptor****705204503**

- Tapón de goma para receptor de enganche de 5 cm.

**Multitráiler****619590024**

- Ruedas de vagoneta mejoradas para reducir ruido. Además, ahora integran boquillas de lubricación.
- Producto desarrollado para uso intensivo.
- 100 % acero galvanizado.
- Especificaciones: base de Polywood de 12 mm, soporte resistente, puntos de conexión móviles (4), plataforma inclinable, laterales extraíbles y soporte para 4 troncos.
- Bastidor y parte inferior de vagoneta diseñados para uso en terreno pedregoso y desplazamiento sobre obstáculos (sin bordes afilados).
- Longitud de plataforma: 182 cm
- Anchura de plataforma: 66 cm en parte inferior / 95 cm en parte superior
- Altura de plataforma: 60 cm
- Peso: 200 kg con laterales y soportes para troncos

# ALTO RENDIMIENTO

## ALTO RENDIMIENTO

<b>NOVEDAD</b> Elevador fijo - 38 mm	G3 (excepto modelos X mr, XT-P y Backcountry), G3L, 6x6 DPS	<b>715009919</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 38 mm de altura.</li><li>• Fabricación de aluminio mecanizado ligero.</li><li>• Revestimiento pintado pulverizado en negro.</li><li>• Con aprobación para categoría T.</li></ul>	
<b>NOVEDAD</b> Kit de barra estabilizadora de alto rendimiento	G3 de 2025 y posteriores (excepto XT, XT-P, X mr, 6x6 y Limited)	<b>715010580</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fabricación de acero de alta resistencia para ofrecer durabilidad y precisión.</li><li>• Los casquillos de caucho dobles en las barras estabilizadoras reducen el ruido y el mantenimiento, e incrementan la durabilidad.</li><li>• Incluye todos los accesorios.</li></ul>	
<b>NOVEDAD</b> Filtro de aire de espuma de TwinAir <sup>†</sup>	G3L (excepto modelos Electric) G3 (excepto modelos Electric)	<b>715004944</b> <b>715009125</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Espuma de filtro con lubricación para capacidad superior de retención de polvo con flujo de aire elevado.</li><li>• Lavable y reutilizable.</li></ul>	
<b>Kit de esnórquel</b>	G3L (excepto modelos Electric)	<b>715005073</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kit de esnórquel completo para ampliación de admisión de aire y escape de CVT.</li><li>• Salida de CVT integrada en cubierta de indicadores.</li><li>• Ideal para la conducción en condiciones de barro.</li><li>• No compatible con parabrisas.</li><li>• Se puede instalar con el sistema de audio integrado (715005354).</li><li>• Con aprobación para categoría T.</li></ul>	
<b>Kit de reubicación del radiador</b>	G3L (excepto modelos Electric)	<b>715004943</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reubica el radiador a una posición de montaje superior.</li><li>• Evita pérdidas de rendimiento de la refrigeración en condiciones de barro.</li><li>• Permite abrir la cubierta del kit de reubicación para facilitar la limpieza del radiador.</li><li>• Diseñado para la purga y el mantenimiento sencillos del sistema de refrigeración.</li><li>• Incluye soporte, accesorios y conductos. Utiliza el radiador existente: radiador no incluido.</li><li>• Con aprobación para categoría T.</li></ul>	
<b>Correa para conducción por barro</b>	G3, G3L	<b>715003053</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asidero práctico y resistente.</li><li>• Permite al conductor redistribuir su peso para obtener tracción mejorada en condiciones exigentes.</li></ul>	
<b>Protector de radiador</b>	G3 (excepto modelos X mr) G3L (excepto modelos X mr)	<b>715005333</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• El resguardo metálico se monta sobre el frontal del radiador y protege el vehículo de piedras y ramas.</li><li>• Extracción fácil del soporte que simplifica la limpieza.</li></ul>	
<b>Kit de muelles de alto rendimiento</b>	G3L (excepto modelos MAX y X mr)	<b>715008202</b> - Delante <b>715004942</b> - Detrás
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permite al usuario integrar la configuración de la suspensión de los modelos HD5/HD7 estándar en el Outlander 500/700 (monoplaza).</li><li>• Los muelles de alto rendimiento mejoran el manejo y proporcionan rigidez superior, cualidades perfectas para operaciones de eliminación de nieve y transporte de cargas pesadas.</li><li>• Dos muelles incluidos en el kit.</li><li>• Con aprobación para categoría T.</li></ul>	
<b>Kit de estribos de aluminio</b>	G3, G3L	<b>715008199</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ofrece niveles máximos integrados de agarre y estabilidad durante la conducción dinámica.</li><li>• El extremo articulado ofrece agarre añadido a los usuarios en las curvas cerradas.</li><li>• Fabricación de aluminio. A la venta por pares.</li></ul>	

## ACCESORIOS DE EMERGENCIA

### Kit de emergencia



715006102

- Kit de emergencia completo con todo el equipo y los artículos necesarios para resolver las situaciones más desagradables en que pueden verse los aficionados a los deportes motorizados.
- Incluye cables de alto voltaje, compresor de aire, kit de reparación de neumáticos, botiquín, correa de sujeción con trinquete, cinta adhesiva de sellado, correa para remolcado (1500 kg), sujetacables y paños.

# FUNDAS / ACCESORIOS

### Funda de asiento de alto rendimiento



G3 (excepto modelos MAX)  
G3L (excepto modelos MAX)

715008311

- Materiales de alto rendimiento para cubrir y proteger el asiento.
- Diseñada para adaptarse perfectamente a las líneas del vehículo.
- Antiabrasión y antidesgarros.
- Instalación sencilla al extenderse y adaptarse al asiento original. El elástico sujeta la funda en su sitio.

### Funda de asiento de alto rendimiento



G3L (modelos MAX sin asiento de pasajero extraíble)

715008313

- Materiales de alto rendimiento para cubrir y proteger el asiento.
- Diseñada para adaptarse perfectamente a las líneas del vehículo.
- Antiabrasión y antidesgarros.
- Instalación sencilla al extenderse y adaptarse al asiento original. El elástico sujeta la funda en su sitio.

### NOVEDAD Funda para remolcado



G3, G3L (excepto modelos MAX)  
G3, G3L (solo modelos MAX)

715010578  
715010579

- Funda para remolcado resistente a los efectos del clima que protege tu vehículo durante el almacenamiento o el transporte.
- Acceso al depósito de combustible mediante abertura con cremallera.
- Tejido de alto rendimiento hecho de poliéster teñido resistente a la radiación UV.
- Forro interior suave que protege el parabrisas y los paneles en color contra la abrasión.
- Instalación mediante clips rápida y fácil.
- Diseñada con el vehículo para adaptarse perfectamente a sus líneas y reducir la resistencia al viento y la acumulación de agua.
- Se puede instalar con o sin accesorios Can-Am.

### Bandera



715000277 · Amarillo

- Asegúrate de que todos sepan lo que conduces.
- Ideal para travesías por dunas y para nuevos conductores.
- 2,4 m de longitud.
- Incluye soporte para la bandera (715000127).

### Correas de sujeción con trinquete

■ 715008309 · Negro / Gris



- Capacidad de soporte seguro de 181 kg.
- Correa de 2,5 cm x 3 m con logotipos de Can-Am, Sea-Doo y Ski-Doo.
- Trinquete Deluxe con asidero de caucho.
- Ganchos en S revestidos.
- Pack de 2.

### Correa de sujeción con trinquete de alto rendimiento

715008308



- Capacidad de sujeción segura de 454 kg.
- Correa de 38 mm x 1,8 m con marcas BRP.
- Trinquete Deluxe con asidero de caucho.
- Ganchos tipo clip con revestimiento en negro.
- Cinta de 300 mm incluida.
- Pack de 2.

¿Necesitas tracción? No hay problema. Los sistemas de oruga Apache XC están diseñados para afrontar terreno complicado. Con cualidades de flotación y estabilidad superiores, superan cualquier obstáculo, desde nieve profunda a barro. Con ingeniería que proporciona ángulos ofensivos optimizados, nivel de ruido reducido y durabilidad incomparable, este sistema garantiza dominio en todas las temporadas.

## DISEÑO DE RENDIMIENTO ÓPTIMO

Diseño robusto de púas que ofrece tracción máxima sin compromisos en el manejo. El bastidor de acero reforzado incrementa la resistencia, y el deslizador central mejora la alineación y reduce el riesgo de desenganche de las orugas. Junto con la colocación de las ruedas, los niveles de ruido, vibración y aspereza reducidos garantizan entrega de potencia uniforme y silenciosa. Además, los cojinetes de las ruedas reemplazables amplían la durabilidad de las ruedas.



## SISTEMAS DE ORUGA APACHE

### APACHE XC Y XC LT

#### Sistema de oruga Apache XC LT



- |   | G3 (excepto modelos 6x6)<br>G3L (2023 y posteriores) (excepto modelos 6x6)  | 715007719 |
|---|---|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Versión de oruga larga.</li><li>• Diseño de oruga totalmente nuevo para optimizar la conducción incluso en condiciones de nieve profunda.</li><li>• Menos esfuerzo dedicado a la dirección gracias a las 4 ruedas en tandem.</li><li>• Reducción de las vibraciones mediante la alineación de las ruedas con la banda de rodaje de la oruga y el tandem montado en el amortiguador del eje.</li><li>• La alineación de las ruedas y la oruga resulta en precisión de manejo mejorada debido al buen contacto con el terreno.</li><li>• Púas de 3,17 cm delante y detrás para ofrecer niveles superiores de tracción y estabilidad lateral.</li><li>• Anchura de la oruga: 31,75 cm delante, 38 cm detrás.</li><li>• Añade 7,62 cm en distancia del chasis al suelo en comparación con los neumáticos de 69 cm (27 pulg.).</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Los amortiguadores de eje adicionales, los amortiguadores de tandem, el diseño de la oruga y la disposición de las ruedas reducen significativamente los niveles de ruido, vibración y aspereza.</li><li>• Guía central que ofrece alineación óptima y riesgo reducido de desenganche de la oruga.</li><li>• Disposición de orugas optimizada con ángulo ofensivo ampliado para ofrecer capacidad de superación de obstáculos mejorada y rendimiento superior en nieve.</li><li>• Bastidor de acero soldado y estampado para ofrecer resistencia y durabilidad mejoradas.</li><li>• Mantenimiento sencillo con cubos y cojinetes de las ruedas reemplazables.</li><li>• Cubo principal lubricado por aceite con 3 cojinetes internos para garantizar lubricación uniforme.</li><li>• Módulo DPS y prefiltro para entradas de aire de CVT y motor requeridos.</li><li>• El kit de montaje se vende por separado.</li></ul> |           |

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

## Sistema de oruga Apache XC



- Diseño de oruga totalmente nuevo para optimizar la conducción incluso en condiciones de nieve profunda.
- Menos esfuerzo dedicado a la dirección gracias a las 4 ruedas en tandem.
- Reducción de las vibraciones mediante la alineación de las ruedas con la banda de rodaje de la oruga y el tandem montado en el amortiguador del eje.
- La alineación de las ruedas y la oruga resulta en precisión de manejo mejorada debido al buen contacto con el terreno.
- Púas de 3,17 cm delante y detrás para ofrecer niveles superiores de tracción y estabilidad lateral.
- Anchura de la oruga: 31,75 cm delante, 38 cm detrás.
- Añade 8,25 cm en distancia del chasis al suelo en comparación con los neumáticos de 63,5 cm (25 pulg.).
- Los amortiguadores de eje adicionales, los amortiguadores de tandem, el diseño de la oruga y la disposición de las ruedas reducen significativamente los niveles de ruido, vibración y aspereza.

G3 (excepto modelos 6x6)  
G3L (2023 y posteriores) (excepto modelos 6x6)

**715008664**

- Guía central que ofrece alineación óptima y riesgo reducido de desenganche de la oruga.
  - Disposición de orugas optimizada con ángulo ofensivo ampliado para ofrecer capacidad de superación de obstáculos mejorada y rendimiento superior en nieve.
  - Bastidor de acero soldado y estampado para ofrecer resistencia y durabilidad mejoradas.
  - Mantenimiento sencillo con cubos y cojinetes de las ruedas reemplazables.
  - Cubo principal lubricado por aceite con 3 cojinetes internos para garantizar lubricación uniforme.
  - Módulo DPS y prefiltro para entradas de aire de CVT y motor requeridos.
  - El kit de montaje se vende por separado.
- La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

## Kit de montaje Apache XC y XC LT

(No se ilustra.)

G3 (excepto modelos 6x6)  
G3L (2023 y posteriores) (excepto modelos 6x6)

**715008264**

- Requerido para la instalación de los sistemas de oruga Apache XC y XC LT.
- Módulo DPS para sistema de oruga y prefiltro no incluidos.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

## APACHE BACKCOUNTRY

### Sistema de oruga Apache Backcountry



- Diseñado para ofrecer las mejores prestaciones de flotación y rendimiento en nieve profunda del mercado.
- Superficie de contacto 23 % más amplia que la ofrecida por Apache 360 LT.
- Impresionante distancia al suelo ampliada de 18 cm para mantener el vehículo fuera de la nieve.
- Diseño de oruga robusto con púas de 5 cm para ofrecer tracción óptima en la nieve.

G3  
G3L (excepto modelos Electric)

**715005247**

- Kit de montaje Apache Backcountry y prefiltros para entrada de aire y motor requeridos.
- Solo para invierno.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

### Kit de montaje Apache Backcountry

(No se ilustra.)

G3 (excepto modelos 6x6)  
G3L (excepto modelos 6x6 y Electric)

**715010045**

- Necesario para la instalación del sistema de oruga Apache Backcountry.
- Módulo DPS y prefiltro no incluidos.
- Tiempo de instalación mejorado y cambios de temporada más rápidos que nunca.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

## APACHE 360 Y 360 LT

### Sistema de oruga Apache 360



- Orugas multifuncionales perfectas para cualquier ATV Can-Am.
- Distancia al suelo media de 41 cm.
- Púas de 2,5 cm en la parte delantera y de 3,2 cm en la parte trasera.
- Kit de montaje de Apache 360 y 360 LT, y prefiltros para entrada de aire y motor requeridos.
- En conformidad con estándares CE.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

G3L (excepto modelos Electric)

**715006323**

### Sistema de oruga Apache 360 LT

- Sistemas de oruga multifuncionales diseñados para soportar cargas pesadas y adaptarse a la mayoría de los vehículos Can-Am Off-Road.
- El ajuste de la altura de las ruedas delanteras proporciona un ángulo ofensivo mejorado y rendimiento superior en terreno escabroso en posición elevada o superficie de contacto ampliada para obtener flotación superior en posición inferior.
- Distancia al suelo media de 41 cm.
- Púas de 2,5 cm en la parte delantera y de 3,2 cm en la parte trasera.

- Construcción fiable de gran resistencia.
- En conformidad con estándares CE.
- Superficie de contacto de 7 a 9 % más amplia que la ofrecida por Apache 360.
- Kit de montaje de Apache 360 y 360 LT, módulo DPS para sistema de oruga y prefiltros para entrada de aire y motor requeridos.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

G3L (excepto modelos Electric)

**715005103**

### Kit de montaje Apache 360 y 360 LT

(No se ilustra.)

G3L (excepto modelos Electric)

**715004992**

- Requerido para la instalación de los sistemas de oruga Apache 360 y 360 LT.
- Módulo DPS y prefiltro no incluidos.
- Tiempo de instalación mejorado y cambios de temporada más rápidos que nunca.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

## ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE ORUGA APACHE

<b>Módulo DPS para sistema de oruga</b> (No se ilustra.)	G3 (sin iTC) G3L (sin iTC) (excepto modelos Electric)	<b>715007338</b> <b>715006266</b>
	G3 (con iTC) G3L (con iTC)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un innovador módulo DPS que garantiza la precisión del velocímetro y dirección asistida optimizada, lo que se traduce en control perfecto y conducción sencilla.</li> <li>• Requerido para la instalación de los sistemas de oruga Apache y Backcountry.</li> </ul> <p><i>La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.</i></p>		
<b>Prefiltro de admisión de aire del motor</b>	G3 G3L (excepto modelos Electric)	<b>715008314</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protección adicional para el motor en condiciones de conducción extremas.</li> <li>• El filtro bloquea las partículas de más de 0,1 mm.</li> <li>• Requerido con orugas instaladas.</li> </ul>		
<b>Kit de rueda guía</b>	Sistema de oruga Apache Backcountry (solo orugas traseras)	<b>860201230</b> • 141 mm
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduce la resistencia al avance y la rodadura.</li> <li>• Incluye 2 ruedas, soportes y accesorios de montaje.</li> <li>• Pueden añadirse 2 kits por oruga trasera.</li> <li>• Puede incrementar la durabilidad de los deslizadores en condiciones de nieve endurecida.</li> </ul>		
<b>Deslizadores con insertos Vespel<sup>†</sup></b>	Sistema de oruga Apache Backcountry	<b>503194815</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insertos DuPont Vespel que ofrecen fricción reducida.</li> <li>• Durabilidad superior.</li> <li>• Se pueden cortar a la longitud deseada.</li> <li>• Se necesitan 8 por vehículo.</li> <li>• De venta individual.</li> </ul>		
<b>Rascadores de hielo</b>	Sistema de oruga Apache Backcountry	<b>860201728</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporcionan lubricación adicional en condiciones extremas y de hielo.</li> <li>• Montaje en barra, compactos y ligeros.</li> <li>• El diseño aprovecha el concepto de bobina para posibilitar la conducción en marcha atrás sin causar daños.</li> <li>• Fáciles de guardar cuando no se necesitan.</li> </ul>		

## GUÍA DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE ORUGA APACHE

### APACHE BACKCOUNTRY

Año de modelo / Modelo	Oruga	Montaje de oruga	Módulo DPS para sistema de oruga	Prefiltro de motor	Prefiltro de CVT
2023 y posteriores	G3L	715005247	715010045	715007338 (sin iTC) O 715006266 (con iTC)	715008314
	G3				No requerido

### APACHE XC Y XC LT

Año de modelo / Modelo	Oruga	Montaje de oruga	Módulo DPS para sistema de oruga	Prefiltro de motor	Prefiltro de CVT
2023 y posteriores	G3L	715007719 (Apache XC LT) y 715008664 (Apache XC)	715008264	715006266 (con iTC) O 715007338 (sin iTC)	715008314
	G3				No requerido

### APACHE 360 Y APACHE 360 LT

Año de modelo / Modelo	Oruga	Montaje de oruga	Módulo DPS para sistema de oruga	Prefiltro de motor	Prefiltro de CVT
2023	G3L	715006323 (Apache 360) O 715005103 (Apache 360 LT)	715004992	715007338 (sin iTC) O 715006266 (con iTC)	715008314

Las palas de trabajo para Outlander G3 y G3L se hacen cargo de la nieve y son fáciles de instalar. Con pasadores de montaje ProMount, no hace falta taladrar orificios; la instalación es sencilla. Es un sistema de adaptación perfecta que se puede dejar instalado todo el año sin afectar a la distancia del chasis al suelo. Rápido de preparar, diseñado para trabajar.

## CREA UN KIT QUE TRABAJE DURO

Combina un kit de montaje, un bastidor de empuje y una hoja. Después, personaliza el sistema con accesorios como el kit de orientación para pala de trabajo, extensiones de hoja o marcadores de bordes. Fáciles de instalar, diseñados para durar y resistentes incluso para uso extremo en invierno. Esta gama puede con cualquier tarea que requiera el uso de una pala.



## PALAS DE TRABAJO PROMOUNT

### KITS DE PALA DE TRABAJO PROMOUNT

#### ACERO - TABLA DE REFERENCIA

	137 cm Acero negro	152 cm Acero negro	168 cm Acero negro	183 cm Acero negro
Kit de pala de trabajo	<b>715006202</b>	<b>715006203</b>	<b>715006205</b>	—
Hoja	<b>715004472</b>	<b>715004202</b>	<b>715009881</b>	<b>715009877</b>
Bastidor de empuje	<b>715004980</b>	<b>715004980</b>	<b>715004980</b>	<b>715004980</b>
Kit de montaje	<b>715009483</b>	<b>715009483</b>	<b>715009483</b>	<b>715009483</b>

#### FLEX2 - TABLA DE REFERENCIA

	152 cm Flex2	168 cm Flex2	183 cm Flex2
Kit de pala de trabajo	<b>715006204</b>	<b>715008206</b>	—
Hoja	<b>715004203</b>	<b>715009883</b>	<b>715009868</b>
Bastidor de empuje	<b>715004980</b>	<b>715004980</b>	<b>715004980</b>
Placa de montaje	<b>715009483</b>	<b>715009483</b>	<b>715009483</b>

## PALAS DE ACERO

### Kit de pala de trabajo de acero Can-Am ProMount de 137 cm



G3, G3L

■ 715006202 • Negro

El kit incluye:

- Hoja de acero Can-Am ProMount
- Bastidor de empuje con sistema de colocación rápida
- Kit de montaje
- Guiacabos de rodillos de pala de trabajo

### Kit de pala de trabajo de acero Can-Am ProMount de 152 cm



G3, G3L

■ 715006203 • Negro

El kit incluye:

- Hoja de acero Can-Am ProMount
- Bastidor de empuje con sistema de colocación rápida
- Kit de montaje
- Guiacabos de rodillos de pala de trabajo

### Kit de pala de trabajo de acero Can-Am ProMount de 168 cm



G3, G3L

■ 715006205 • Negro

El kit incluye:

- Hoja de acero Can-Am ProMount
- Bastidor de empuje con sistema de colocación rápida
- Kit de montaje
- Guiacabos de rodillos de pala de trabajo

### Hojas de acero Can-Am ProMount Hoja de 137 cm



Compatible con bastidor de empuje  
ProMount

■ 715004472 • Negro

- Hojas individuales disponibles, para que puedas crear tu propio kit.
- Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala (algunos accesorios para pala de trabajo no son compatibles con palas de 137 cm).
- No compatible con alerones laterales, extensiones de hoja y marcadores de bordes ProMount.
- Despeja una superficie de 127 cm con la pala totalmente en ángulo.
- Altura de la hoja de 37 cm.

### Hojas de acero Can-Am ProMount Hoja de 152 cm



Compatible con bastidor de empuje  
ProMount

■ 715004202 • Negro

- Hojas individuales disponibles, para que puedas crear tu propio kit.
- Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala.
- Despeja una superficie de 137 cm con la pala totalmente en ángulo.
- Altura de la hoja de 43 cm.

### Hojas de acero Can-Am ProMount Hoja de 168 cm



Compatible con bastidor de empuje  
ProMount

■ 715009881 Negro

- Ahora, diseño de deslizador mejorado para aumentar la flotación, con ajuste sin herramientas fácil y rápido.
- Hoja de pala de trabajo en acero de calibre 12.
- Hoja reemplazable.
- Pasador de gran tamaño diseñado para facilitar el giro de la hoja y evitar la acumulación de nieve en el punto de rotación.
- El diseño de la hoja permite desplazar con gran comodidad la nieve en cualquier ángulo.
- Despeja una superficie de 152 cm con la pala totalmente en ángulo.
- Altura de la hoja de 43 cm.
- Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala.

### Hojas de acero Can-Am ProMount Hoja de 183 cm



Compatible con bastidor de empuje  
ProMount

■ 715009877 • Negro

- Ahora, diseño de deslizador mejorado para aumentar la flotación, con ajuste sin herramientas fácil y rápido.
- Hoja de pala de trabajo en acero de calibre 12.
- Hoja reemplazable.
- Pasador de gran tamaño diseñado para facilitar el giro de la hoja y evitar la acumulación de nieve en el punto de rotación.
- El diseño de la hoja permite desplazar con gran comodidad la nieve en cualquier ángulo.
- Despeja una superficie de 168 cm con la pala totalmente en ángulo.
- Altura de la hoja de 43 cm. Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala.

## KIT DE PALA CAN-AM ProMount FLEX2

Kit de pala de trabajo Flex2  
Can-Am ProMount de 152 cm

G3, G3L

■ 715006204 • Negro



El kit incluye:

- Hoja Can-Am ProMount Flex2
- Bastidor de empuje con sistema de colocación rápida
- Kit de montaje
- Guiacabos de rodillos de pala de trabajo

Kit de pala de trabajo Flex2  
Can-Am ProMount de 168 cm

G3, G3L

■ 715008206 • Negro



El kit incluye:

- Hoja Can-Am ProMount Flex2
- Bastidor de empuje con sistema de colocación rápida
- Kit de montaje
- Guiacabos de rodillos de pala de trabajo

## PALAS CAN-AM ProMount FLEX2

Hoja para Can-Am ProMount Flex2 de 152 cm

Compatible con bastidor de empuje  
ProMount

715004203



- Hoja de pala de trabajo de UHMWPE, un material flexible que absorbe los impactos para evitar daños en la pala.
- Hoja reemplazable.
- Pasador de gran tamaño diseñado para facilitar el giro de la hoja y evitar la acumulación de nieve en el punto de rotación.

- El diseño de la hoja permite desplazar con gran comodidad la nieve en cualquier ángulo.
- Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala.
- Despeja una superficie de 137 cm con la pala totalmente en ángulo.
- Altura de la hoja de 43 cm.

Hoja para Can-Am ProMount Flex2 de 168 cm

Compatible con bastidor de empuje  
ProMount

715009883



- Ahora, diseño de deslizador mejorado para aumentar la flotación, con ajuste sin herramientas fácil y rápido.
- Hoja de pala de trabajo de UHMWPE, un material flexible que absorbe los impactos para evitar daños en la pala.
- Hoja reemplazable.

- Pasador de gran tamaño diseñado para facilitar el giro de la hoja y evitar la acumulación de nieve en el punto de rotación. El diseño de la hoja permite desplazar con gran comodidad la nieve en cualquier ángulo.
- Despeja una superficie de 152 cm con la pala totalmente en ángulo.
- Altura de la hoja de 43 cm.
- Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala.

Hoja para Can-Am ProMount Flex2 de 183 cm

Compatible con bastidor de empuje  
ProMount

715009868



- Ahora, diseño de deslizador mejorado para aumentar la flotación, con ajuste sin herramientas fácil y rápido.
- Hoja de pala de trabajo de UHMWPE, un material flexible que absorbe los impactos para evitar daños en la pala.
- Hoja reemplazable.
- Pasador de gran tamaño diseñado para facilitar el giro de la hoja y evitar la acumulación de nieve en el punto de rotación.

- El diseño de la hoja permite desplazar con gran comodidad la nieve en cualquier ángulo.
- Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala.
- Despeja una superficie de 168 cm con la pala totalmente en ángulo.
- Altura de la hoja de 43 cm.

## PALAS ANGULARES

Hojas angulares Can-Am ProMount

Hoja de pala de trabajo unidireccional de acero de 152 cm

G3, G3L

715007261



- Simplifica el trabajo con las herramientas adecuadas. Despeja el camino y lanza la nieve más lejos.
- El extremo mayor mide 63 cm de altura; la hoja se estrecha hasta una altura de 43 cm en el extremo menor.
- Hoja unidireccional asimétrica diseñada para evacuar la nieve a mayor altura.
- Aleta de goma (715007299) para mantener la nieve alejada del conductor ofrecida como accesorio (de venta por separado).
- Con marca Can-Am.

Hojas angulares Can-Am ProMount

Hoja unidireccional de acero de 183 cm

G3, G3L

715009879



- Ahora, diseño de deslizador mejorado para aumentar la flotación, con ajuste sin herramientas fácil y rápido.
- El extremo mayor mide 67 cm de altura; la hoja se estrecha hasta una altura de 43 cm en el extremo menor.
- Hoja unidireccional asimétrica diseñada para evacuar la nieve a mayor altura.
- Aleta de goma (715007299) para mantener la nieve alejada del conductor ofrecida como accesorio (de venta por separado).
- Con marca Can-Am.

**Aleta de goma para hoja unidireccional ProMount**  
(No se ilustra.)

715007299

- Permite dirigir y acumular la nieve de forma más eficaz en distintas condiciones de nieve.

## ACCESORIOS PARA PALA DE TRABAJO CAN-AM ProMount

**Bastidor de empuje Can-Am ProMount con sistema de colocación rápida**

G3, G3L

715004980



- Tubos de acero de alta resistencia diseñados para condiciones de uso intensivo.
- La ubicación de montaje ofrece tracción y fuerza de empuje sin par.
- Diseñado para ofrecer altura máxima de elevación de la pala.
- Presenta sistema de conexión rápida y alineación automática, pedal para desenganche de operación sencilla y palanca ergonómica para ajustar el ángulo de la pala.
- Permite el giro de la hoja a izquierda o derecha, en cinco posiciones.
- Compatible con todas las hojas Can-Am ProMount.
- Guicabos de rodillos e interruptor de protección recomendados para ampliar la vida útil del cable.
- La instalación requiere el kit de montaje Can-Am ProMount.
- Los modelos G3 X mr requieren la extensión de correa de cabrestante X mr para pala de trabajo (715010174).

**NOVEDAD Sistema de orientación para pala de trabajo Can-Am ProMount**

G3, G3L

715010904



- Convierte tu sistema de pala de trabajo en una unidad fácil de controlar desde el asiento del operador.
- Con una sola mano, podrás controlar todos los movimientos de la pala. Esto te permitirá concentrarte en la operación de la pala con toda tranquilidad.
- Compatible con hoja ProMount.
- Se requiere bastidor de empuje (715004980).
- Extensión de bastidor de empuje (715006257) requerida para la instalación con el parachoques delantero Rancher.
- El cabrestante y la pala se venden por separado.
- No compatible con el sistema de oruga Apache Backcountry LT.

**Extensión de bastidor de empuje Can-Am ProMount**

G3, G3L

715006257



- Extensión de bastidor de empuje de 30 cm.
- Requerida con la pala instalada en un sistema de oruga Apache.

**Kit de montaje Can-Am ProMount**

G3, G3L

715009483



- Requerido para la instalación del bastidor de empuje Can-Am ProMount con sistema de colocación rápida.
- Las varas de montaje de 20 mm están diseñadas para permanecer instaladas todo el año sin afectar a la distancia del chasis al suelo.
- Sin necesidad de taladrar orificios.
- Instalación rápida directamente en el chasis.
- Guicabos de rodillos de pala de trabajo incluido.

**NOVEDAD Deslizadores de ajuste rápido para hoja de pala de trabajo**

Hojas Flex2 y de acero ProMount de 152 cm (todos los modelos), 168 cm y 183 cm (de 2025 y anteriores)

715009751



- Fabricación de acero zincado para garantizar resistencia a la corrosión.
- Ajuste sin herramientas fácil y rápido.
- Ajuste predefinido para distintas alturas.
- Diámetro de deslizador más amplio que ofrece contacto superior con el suelo.
- Diseño de deslizador mejorado para aumentar la flotación.

**NOVEDAD Extensión de correa de cabrestante X mr para pala de trabajo**

G3 X mr

715010174



- Cinta negra de poliéster de alta resistencia con protección contra la abrasión de PVC.
- Material resistente a la radiación UV y al moho que no se deforma.
- Proporciona un limitador de altura física para mejorar la protección del bastidor al evitar el contacto entre el bastidor de empuje y el vehículo.
- Añade instantáneamente longitud considerable al gancho del cabrestante.

**Marcadores de bordes Can-Am ProMount**

G3, G3L

715004206



- No perderás de vista los bordes de la pala.
- Altura: 60 cm.
- A la venta por pares.
- Compatibles con hojas Flex2 y de acero Can-Am ProMount con o sin extensiones (excepto para las hojas de acero Can-Am ProMount de 137 cm).

**Alerones laterales Can-Am ProMount**

G3, G3L

**715006258**

- Ayudan a mantener la nieve en la pala.
- Dimensiones: 43,2 cm x 33 cm.
- A la venta por pares.
- Compatibles con hojas Flex2 y de acero Can-Am ProMount con o sin extensiones (excepto para las hojas de acero Can-Am ProMount de 137 cm).

**Hoja protectora de plástico Can-Am ProMount**

G3, G3L

**715004480** • 137 cm  
**715004481** • 152 cm  
**715004482** • 168 cm

- Para evitar arañazos y marcas en pavimentos y superficies.

**Hoja protectora de diseño curvado Can-Am ProMount**

G3, G3L

**715007791** • 152 cm  
**715007792** • 168 cm  
**715007793** • 183 cm

- Hoja protectora diseñada con borde inferior plegado.
- La superficie ampliada permite reducir el clavado de la pala durante el uso en superficies desiguales.
- Ideal para gravilla, hierba, adoquín y otras superficies no sólidas con cobertura de nieve.

**Extensiones de hoja para pala Can-Am ProMount**

G3, G3L

**715004205** • Negro  
**715005319** • Amarillo

- 8 cm más a cada lado.
- Compatibles con hojas Can-Am ProMount (excepto hoja de acero Can-Am ProMount de 137 cm).
- Se puede instalar una hoja protectora más larga sobre la longitud adicional ya proporcionada por las extensiones.
- Compatibles con hojas Flex2 y de acero Can-Am ProMount (excepto hojas de acero Can-Am ProMount de 137 cm).

**Hoja de arrastre quitanieves**

Palas de trabajo ProMount (a partir de 152 cm)

**715007794**

- Raspador basculante de acero de 6 mm de espesor.
- Se levanta cuando el vehículo avanza para no afectar el raspado.
- Mayor capacidad para retirar nieve.
- Raspado más agresivo en modo inverso.
- Levanta la hoja del suelo para que raspe de manera uniforme.
- Longitud ajustable para adaptarse a las hojas de 152, 168 y 183 cm.
- Compatible con hojas ProMount (Flex y de acero).

**Guiacabos de rodillos de pala de trabajo**

G3, G3L

**705009222**

- El mayor diámetro del rodillo inferior reduce el desgaste del cable metálico en aplicaciones con pala de trabajo.
- Compatible con todas las palas de trabajo ProMount.
- Incluido en el kit de montaje Can-Am ProMount (715009483).

**Kit de polea para pala de trabajo Alpine Super-Duty**

G3, G3L

**715000279**

- Este kit de polea se usa con el cabrestante cuando se utiliza una pala quitanieves.
- Se recomienda para aumentar la eficacia del cabrestante.
- Se utiliza con el parachoques delantero XT.

**Interruptor limitador de pala de trabajo  
(No se ilustra.)**

G3, G3L

**715006319**

- Para controlar la tensión del cable al elevar el sistema de pala de trabajo.
- Evita daños en el vehículo, el cabrestante y el bastidor de empuje de la pala de trabajo.

**Cable sintético de cabrestante para pala de trabajo****715000540**

- Diseñado especialmente para aplicaciones con pala de trabajo.
- Cuerda sintética de 2,4 m, duradera y de gran resistencia.
- Soporta tracciones repetidas en ángulo para elevar las hojas de pala pesadas.
- Sustituye el cable de cabrestante durante la temporada de uso de la pala de trabajo para proteger el cable del desgaste.

# REPUESTOS Y MANTENIMIENTO



# REPUESTOS Y MANTENIMIENTO

Presta atención a estos componentes	92
Filtros de aire	94
Filtros de aceite	94
Baterías	95
Bujías	95
Ejes	97
Juntas esféricas	99
Frenos	100
Correas de transmisión	100
Neumáticos XPS	103
Lubricantes / Kit de cambio de aceite	105
Productos de mantenimiento	106





# ATV CAN-AM G2, G2L, G2S



Para garantizar que tu ATV rinde como esperas, **presta atención a estos componentes:**<sup>\*\*</sup>

<b>FILTRO DE ACEITE</b>	420256188	
<b>ACEITE DE MOTOR*</b>		
Aceite sintético 4T 10W-50	1 qt / 946 ml	9779234
	1 gal / 3,78 l	9779235
Aceite sintético 4T 0W-40	1 qt / 946 ml	9779139
	1 gal / 3,78 l	9779140
Aceite sintético completo 4T 5W-40	1 qt / 946 ml	9779492
	1 gal / 3,78 l	9779493
<b>KIT DE CAMBIO DE ACEITE*</b>		
Aceite sintético 5W-40	Motor bicilíndrico en V de 500 cc o superior	9779488
Aceite sintético 0W-40	Motor bicilíndrico en V de 500 cc o superior	9779259
Aceite sintético 10W-50	Motor bicilíndrico en V de 500 cc o superior	9779252
Aceite sintético 5W-40	Motor de 450 cc o inferior	9779487
Aceite sintético 0W-40	Motor de 450 cc o inferior	9779257
<b>CONTROL DE EMISIONES</b>		
Filtro de ventilación del depósito de combustible	Modelos no EVAP	709001120
Prefiltro de ventilación del cartucho de vapores de combustible	Modelos CARB y EVAP	709001109
<b>FILTRO DE AIRE</b>		
Filtro de aire de alto rendimiento de Twin Air <sup>†</sup>		715001333
Filtro de aire premium		707800371
<b>FILTRO DE ADMISIÓN DE CVT</b>		
G2S		707001786
G2, G2L		715003483
<b>CORREA DE TRANSMISIÓN</b>		
450 cc		422280283
500 cc Y superior		422280366
<b>PASTILLAS DE FRENO</b>		
Izquierda, delante y detrás	G2 - Metálicas	715900248
Derecha, delante y detrás	G2 - Metálicas	715900249
Izquierda, delante y detrás	G2, G2L, G2S - Orgánicas (excepto modelos X mr)	715601015
Derecha, delante y detrás	G2, G2L, G2S - Orgánicas (excepto modelos X mr)	715601014
<b>KITS DE MANGUITOS DE JUNTAS HOMOCINÉTICAS</b>		
Lado de rueda delantera	G2, G2L, G2S (excepto modelos X mr)	705401345
Lado de diferencial delantero	G2, G2L, G2S (excepto modelos X mr)	705401346
Detrás	G2, G2L, G2S (excepto modelos X mr)	705501864
Lado de rueda delantera	Modelos X mr	705401354
Lado de diferencial delantero	Modelos X mr	705401355
Detrás	Modelos X mr	705501864
<b>COJINETES DE LAS RUEDAS</b>		
<b>KIT DE CASQUILLOS DE TRAPECIOS DELANTEROS</b>		
<b>JUNTAS ESFÉRICAS</b>		
Inferior		703501262
Superior		703501264
<b>BUJÍA</b>		
Motores 450, 850, 1000R		715900352
Motores 570, 650, 1000		715900642
<b>BATERÍA</b>		
Yuasa YTX20L de 18 Ah, activación de fábrica		410301203

\*Para Europa, consulta los números de referencia correspondientes en la página 105.

\*\*La tabla de mantenimiento periódico indica los intervalos adecuados.

# ATV CAN-AM G3, G3L



Para garantizar que tu ATV rinde como esperas, **presta atención a estos componentes:**<sup>\*\*</sup>

<b>FILTRO DE ACEITE</b>	420256188	
<b>JUNTA TÓRICA PARA TAPA DEL FILTRO DE ACEITE</b>	420230922	
<b>JUNTA DE SELLADO PARA TAPÓN DE DRENAJE</b>	420552280	
<b>ACEITE DE MOTOR*</b>		
Aceite sintético 4T 10W-50	1 qt / 946 ml	9779234
	1 gal / 3,78 l	9779235
Aceite sintético 4T 0W-40	1 qt / 946 ml	9779139
	1 gal / 3,78 l	9779140
Aceite sintético completo 4T 5W-40	1 qt / 946 ml	9779492
	1 gal / 3,78 l	9779493
<b>KIT DE CAMBIO DE ACEITE*</b>		
Aceite sintético 5W-40	Motor bicilíndrico en V de 500 cc o superior	9779488
Aceite sintético 5W-40	ACE monocilíndrico de 650 cc	9779480
Aceite sintético 0W-40	Motor bicilíndrico en V de 500 cc o superior	9779259
Aceite sintético 0W-40	ACE monocilíndrico de 650 cc	9779481
Aceite sintético 10W-50	Motor bicilíndrico en V de 500 cc o superior	9779252
<b>CONTROL DE EMISIONES</b>		
Filtro de ventilación del depósito de combustible	Modelos no EVAP	709001120
Prefiltro de ventilación del cartucho de vapores de combustible	Modelos CARB y EVAP	709001109
<b>FILTRO DE AIRE</b>		
G3		703501249
G3L		703501247
<b>CORREA DE TRANSMISIÓN</b>		
G3L 500 cc		422280226
G3, G3L 700 cc y superior		422280225
<b>KITS DE MANTENIMIENTO DE PDRIVE</b>		
Kit de mantenimiento de rodillos de par		420629224
Kit de mantenimiento de rodillos de rampa		420629237
<b>PASTILLAS DE FRENO METÁLICAS</b>		
Kit de pastillas de freno izquierda/derecha*	(4 pastillas por kit/ accesorios incluidos) *Para uso delante/detrás en G3 1000 y 850 Xmr, y delante en G3L.	705602167
Kit de pastillas de freno trasero**	(2 pastillas por kit/ accesorios incluidos) **Para uso detrás en todos los modelos G3 850, excepto Xmr y G3L.	705602168
<b>KITS DE MANGUITOS DE JUNTAS HOMOCINÉTICAS</b>		
Kit de bota CV exterior delantera	G3-G3L	715500456
Kit de bota CV interior delantera	G3-G3L	715500457
Kit de bota CV exterior trasera	G3-G3L	715500464
Kit de bota CV interior trasera	G3-G3L	715500465
<b>COJINETES DE LAS RUEDAS</b>		
<b>JUNTAS ESFÉRICAS</b>		
Inferior		703501262
Superior		703501264
<b>BUJÍA</b>		
<b>BATERÍA</b>		
De 20 Ah, activación de fábrica	G3	715900973
Yuasa YTX20L de 18 Ah, activación de fábrica	G3L	410301203

\*Para Europa, consulta los números de referencia correspondientes en la página 105.

\*\*La tabla de mantenimiento periódico indica los intervalos adecuados.

Los filtros de aire Can-Am están hechos para uso en condiciones difíciles; ofrecen filtración superior sin reducir el rendimiento. Fabricados para cumplir especificaciones exactas y proteger el motor contra el polvo, el barro y los residuos, son la primera línea de defensa cuando la conducción es extrema.

# CONSTRUCCIÓN ROBUSTA. FILTRACIÓN INTELIGENTE.

Cada filtro presenta medio plisado de alta densidad para ofrecer capacidad máxima de retención de suciedad, sellado moldeado para garantizar ajuste preciso y construcción duradera para evitar fallos en condiciones extremas. Diseñados para funcionar en sincronización con motores Can-Am, sin dudas y sin compromisos.



## FILTROS DE AIRE

### Filtro de aire premium

- Filtro de calidad premium.
- Evita la entrada de sustancias contaminantes del aire en el motor.
- Protege los componentes internos contra el desgaste prematuro.



#### Modelos

G3, todos los packs, 2025-2026	<b>703501249</b>
G3L 2023-2026	<b>703501247</b>
G2, G2L, G2S 2011-2026	<b>707800371</b>

## FILTROS DE ACEITE

### Filtros de aceite

#### Modelos

G2, G2L, G2S, G3 y G3L

#### Filtro de aceite

**420256188**



## BATERÍAS

Baterías	Modelos	Nº BRP	TIPO	AMPERIOS-HORAS
	G3	<b>715900973</b>	ACTIVACIÓN DE FÁBRICA	<b>20</b>
	G3L	<b>410301203</b>	YUASA YTX20L, ACTIVACIÓN DE FÁBRICA	<b>18</b>
	G2, G2L, G2S	<b>410301203</b>	YUASA YTX20L, ACTIVACIÓN DE FÁBRICA	<b>18</b>
	DS 70/90	<b>V31500MAA020</b>	ACTIVACIÓN DE FÁBRICA	<b>6</b>
	DS 250	<b>715900710</b>	YUASA YTX12, ACTIVACIÓN DE FÁBRICA	<b>10</b>
	DS 450	<b>715500305</b>	YUASA YT7B-BS	<b>6,5</b>
	RENEGADE 70/110	<b>V31500MAA020</b>	ACTIVACIÓN DE FÁBRICA	<b>6</b>

## BUJÍAS

Bujías	Modelos
	G3, G3L (todos los motores) <b>715900785</b>
	G2, G2L, G2S (450, 850, 1000R) <b>715900352</b>
	G2, G2L, G2S (570, 650, 1000) <b>715900642</b>
	DS 70/90 <b>219703175</b>
	DS 250 <b>219703176</b>
	DS 450 <b>278002297</b>
	DS 650/Traxter <b>707000008</b>
	Renegade 70/110 <b>A9807639A00A</b>

**LOS EJES CAN-AM ESTÁN DISEÑADOS CON LAS TOLERANCIAS EXACTAS, PROBADOS PARA SOPORTAR CARGAS EXTREMAS Y FABRICADOS CON MATERIALES DE ALTO GRADO PARA RESISTIR CALOR, FLEXIÓN Y ABUSO SIN COMPROMISOS.**

Los ejes originales Can-Am ofrecen adaptación perfecta a las geometrías del tren motriz, la dirección y la suspensión para reducir el esfuerzo dedicado al manejo, desgaste prematuro y cargas no deseadas en los componentes, por ejemplo, las juntas esféricas, las barras de acoplamiento y los cojinetes.

Los ejes Can-Am hacen mucho más que transmitir potencia. Salvaguardan el vehículo con límites de esmerada ingeniería y gran capacidad de absorción de la tensión mecánica para proteger el resto del tren motriz.

Cada eje Can-Am presenta mecanizado de precisión, cromo con tratamiento térmico y acero de aleación de molibdeno, en combinación con manguitos de juntas homocinéticas de elastómero termoplástico y grasa que reduce la fricción y el calor, lo que amplía la vida útil de las juntas.



## **MANTÉN LA POTENCIA. DISFRUTA LA RESISTENCIA.**

Los ejes actúan como puntos de presión en el sistema motriz: absorben la tensión mecánica para proteger componentes más complejos y costosos. Sin debilidades. Solo ingeniería inteligente.



## EJES

Modelo / Pack / Motor*	Años	Delante				Detrás			
		Eje derecho	Eje izquierdo	Manguito (lado de diferencial)	Manguito (lado de rueda)	Eje derecho	Eje izquierdo	Manguito (lado de diferencial)	Manguito (lado de rueda)
<b>G3L</b>									
<b>Base / DPS / XT / Pro (inc. modelos MAX)</b>	Base y DPS 500 Pro y Pro XU HD5 Base, DPS y XT 700 Pro y Pro XU HD7	2023-2024	705402250	705402251	715500457	715500456	705502928	715500465	715500464
	Base y DPS 500 Pro y Pro XU HD5 Base, DPS y XT 700 Pro y Pro XU HD7	2025-2026	705402250	705402251	715500457	715500456	705503679	715500465	715500464
<b>XMR</b>	XMR 700	2023-2024	705402250	705402251	715500457	715500456	705502928	715500465	715500464
	XMR 700	2025-2026	705402250	705402251	715500457	715500456	705503679	715500465	715500464
<b>Vehículos EV</b>	Eléctrico	2026	705402250	705402251	715500457	715500456	705503679	715500465	715500464
<b>6x6</b>							2º (central)   3º (trasero)		
	6x6 DPS 700	2026	705402250	705402251	715500457	715500456	705503679	715500465	715500464

## G3

<b>DPS / XT / XTP / LTD (incluidos modelos MAX)</b>	DPS 1000 DPS 1000R	2025-2026	705403312	705403313	715500528	715500464	705503459	715500532	715500531
	XT 1000 XT 1000R	2025-2026	705403312	705403313	715500528	715500464	705503459	715500532	715500531
	XTP 1000 XTP 1000R	2025-2026	705403312	705403313	715500528	715500464	705503459	715500532	715500531
	LTD 1000 LTD 1000R	2025-2026	705403312	705403313	715500528	715500464	705503459	715500532	715500531
<b>XMR</b>	XMR 850 XMR 1000 y 1000R Backcountry 1000R	2025-2026	705403316	705403317	715500530	715500529	705503461	715500532	715500531
<b>Base / DPS / XT (inc. MAX)</b>	Base, DPS y XT 850	2025-2026	705403561	705403562	715500457	715500456	705503679	715500465	715500464
<b>6x6 (inc. MAX)</b>							2º (central)   3º (trasero)		
	6x6 Backcountry 1000R	2026	705403316	705403317	715500530	715500529	705503461	705503461	715500532   715500531
	6x6 DPS 850	2026	705403561	705403562	715500457	715500456	705503679	715500465	715500464

## G2L

<b>Base / DPS / XT / STD+ / Mossy Oak (inc. modelos MAX)</b>	Base 450 DPS 450	2015-2023	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	Mossy Oak 450	2021-2023	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	STD+ 450	2022	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	Base 500 DPS 500	2015	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	Base 570 DPS 570	2016-2023	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	Mossy Oak 570	2016-2023	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	XT 570	2017-2023	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	STD+ 570	2022	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
<b>XMR/MR</b>	2016-2023	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345	705501864
	2022-2023	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345	705501864
<b>6x6 (inc. modelos MAX)</b>			2019-2024	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346   705401345
	6x6 DPS 450							3º (derecho)   3º (izquierdo)		705501898
							705501898		705501897	

## G2 / G2S

<b>Base / DPS / XT / X XC / XTP / LTD / Mossy Oak / Winter (inc. modelos MAX)</b>	Base, DPS, XT 650	2015-2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	Base, DPS, XT, X XC y XTP 800R	2015	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	Base, DPS, XT, X XC, XTP y LTD 1000	2015-2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	Base, DPS, XT, X XC y XTP 850	2016-2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	Mossy Oak 850	2017	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	Mossy Oak 1000R	2017-2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	Winter Edition 650	2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	Winter Edition 850	2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
<b>Base / DPS / XT (inc. modelos MAX)</b>	Base, DPS y XT 500	2015	705401428	705401429	715900299	715900298	705501486	705501485	705501864	705501864
	DPS y XT 570	2016	705401428	705401429	715900299	715900298	705501486	705501485	705501864	705501864
	Base 570	2016-2018	705401428	705401429	715900299	715900298	705501486	705501485	705501864	705501864
	DPS y XT 570	2018	705401428	705401429	715900299	715900298	705501486	705501485	705501864	705501864
<b>XMR</b>	XMR 650	2015-2018	705401703	705401704	705401355	705401354	705501848	705501847	705501864	705501864
	XMR 800R	2015	705401703	705401704	705401355	705401354	705501848	705501847	705501864	705501864
	XMR 1000	2015	705401703	705401704	705401355	705401354	705501848	705501847	705501864	705501864
	XMR 1000R	2016-2018	705401703	705401704	705401355	705401354	705501848	705501847	705501864	705501864
	XMR 650	2019-2026	705402238	705403009	705401355	705401354	705503024	705503025	705501864	705501864
	XMR 850	2019-2024	705402238	705403009	705401355	705401354	705503024	705503025	705501864	705501864
	XMR 1000R	2019-2026	705402238	705403009	705401355	705401354	705503024	705503025	705501864	705501864

**EJES**

Modelo / Pack / Motor*	Años	Delante				Detrás				
		Eje derecho	Eje izquierdo	Manguito (lado de diferencial)	Manguito (lado de rueda)	Eje derecho	Eje izquierdo	Manguito (lado de diferencial)	Manguito (lado de rueda)	
<b>G2 / G2S (cont.)</b>										
Base / DPS / XT / XTP / XXC / XMR / Winter, North, Mossy Oak y Hunting Edition (inc. MAX)	Renegade 570	2019-2022	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Renegade XMR 570	2019-2021	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	DPS y XT 650	2019-2022	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Base 650	2019-2025	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Winter Edition 650	2019	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Mossy Oak 650	2020-2022	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Winter Edition 850	2019	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	XXC 850	2019-2022	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Base, DPS, XT, XTP 850	2019-2024	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	North Edition 850	2020-2021	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Hunting Edition 850	2023-2024	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Base y DPS 1000R	2019	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Mossy Oak 1000R	2019	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	XT, XTP y LTD 1000R	2019-2024	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	XXC 1000R	2019-2026	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
<b>6x6 (inc. modelos MAX)</b>					2º (central) 3º (trasero)					
	6x6 XT 650	2015-2016	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	6x6 DPS 650	2017-2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	6x6 XT 1000	2015-2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	6x6 DPS 650	2019-2025	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	6x6 XT 1000	2019-2025	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
					3º (derecho) 3º (izquierdo)					
	6x6 XT 650						705501485	705501486		
	6x6 DPS 650						705501485	705501486		
	6x6 XT 1000						705501485	705501486		
	6x6 DPS 650						705502710	705502711		
	6x6 XT 1000						705502710	705502711		

## JUNTAS ESFÉRICAS

### Junta esférica de brazo de la suspensión con accesorios

<b>Superior</b>	Todos los modelos y packs 2015-2026
<b>Inferior</b>	Todos los modelos y packs 2015-2026

**703501264**  
**703501262**

- Diseño robusto para uso todoterreno y sellado para durabilidad prolongada.



Resistencia, estabilidad y control. Los trapecios y las juntas esféricas de Can-Am se han diseñado para mantener la suspensión bloqueada y los neumáticos bien plantados. Con ingeniería que garantiza articulación máxima, resistencia a los impactos y durabilidad en terreno escabroso, ayudan a mantener la máquina en funcionamiento y al usuario en movimiento.

# FLEXIÓN POR DISEÑO. RESISTENCIA POR FABRICACIÓN.


Las juntas esféricas de alta resistencia absorben impactos brutales y ofrecen movimiento en cualquier ángulo sin trabarse. Con sellado y lubricación superiores, mantienen la suciedad fuera y el alto rendimiento dentro. Su diseño favorece contacto óptimo con el terreno, porque tracción significa control, y control significa confianza.



Estas son las mismas pastillas de alto rendimiento instaladas de fábrica, ahora disponibles en kits completos para posibilitar reemplazos rápidos. Ingeniería de Can-Am, en colaboración con Brembo, para proporcionar capacidad de parada fiable, incluso en las condiciones todoterreno más duras.

# DESARROLLADAS PARA PARADAS BRUTALES

Estas pastillas están optimizadas para resistir abuso todoterreno, fabricadas para soportar calor, residuos e impactos repetidos. Cada kit incluye los componentes necesarios para realizar el reemplazo completo de las pastillas, y disfrutar de capacidad de parada que nunca se amedrenta.



## FRENOS

### Kit de pastillas de freno metálicas

- Compuesto sinterizado que ofrece un equilibrio óptimo entre durabilidad, capacidad de frenado y ruido.
- Cada uno de nuestros compuestos de fricción es resultado de nuestra colaboración en investigación y desarrollo con Brembo, líder de industria.
- Ahora, 1 SKU incluye las pastillas izquierda y derecha, y todos los accesorios necesarios.



Modelos	Delante	Izquierda, detrás	Derecha, detrás
Outlander 500/700 G3L		<b>N/A</b>	<b>715900248</b>
Outlander Pro G3L	<b>705602167</b>		
Outlander G3	<b>705602167</b>		<b>705602167</b>

Contacta con tu concesionario o visita nuestra tienda online en [canamoffroad.com](http://canamoffroad.com) para informarte sobre la adaptación recomendada.

## CORREAS DE TRANSMISIÓN

### Correa de transmisión

- Diseño de alto rendimiento ideal para uso todoterreno.
- Calibración especial de BRP de ajuste específico para tu vehículo Can-Am.



Modelos	Correa de transmisión CVT
G3L (500 cc)	<b>422280226</b>
G3, G3L (700 cc y superior)	<b>422280225</b>
G2, G2L, G2S (450 cc)	<b>422280283</b>
G2, G2L, G2S (500 cc y superior)	<b>422280366</b>
DS70/90	<b>V23100CJF020</b>
DS250	<b>S23100RB1000</b>
Renegade 70/110	<b>A2310018S000</b>



Con ingeniería que garantiza la adaptación a cada modelo Can-Am, las correas de transmisión de BRP están calibradas con exactitud para actuar en sincronía con los sistemas de embrague y ofrecer transferencia óptima, cero pérdidas de revoluciones y respuesta de aceleración incomparable. Probadas en condiciones reales y en competición, están hechas para resistir el calor. ¡Sin compromisos!

# DISEÑADAS PARA RENDIR. PROBADAS PARA GANAR.

Tanto en el laboratorio como en el desierto, las correas de transmisión de BRP se han probado en condiciones reales y de competición brutales.

**1**

## EL PIÑÓN SUPERIOR

añade resistencia y limita la deformación. Está hecho de un compuesto distinto al piñón inferior para la adaptación a funciones de transferencia de potencia diferentes.

**2**

## LAS CAPAS DE ADHESIÓN

favorecen la fusión entre el compuesto del cordón dentado y el tensor de aramida.

**3**

## EL TENSOR

está hecho de cordones de aramida ligeros de alta resistencia, con cada capa adaptada a las exigencias de rendimiento y potencia específicas de tu vehículo.



**1**

**2**

**3**

**2**

**4**

**5**

**4**

## EL CORDÓN DENTADO

presenta una mezcla especial de caucho natural/sintético y materiales de alto rendimiento, con diseño para favorecer flexión y accionamiento del embrague de máxima precisión.

**5**

## EL TEJIDO IMPREGNADO

incrementa la resistencia al desgaste tanto para la correa como para los embragues.



**UN NEUMÁTICO  
PARA CADA FIN**



# NEUMÁTICOS XPS

Hechos para ofrecer a tu vehículo no solo adaptación, sino también funcionamiento en perfecta sincronización.

## DISEÑO

Diseñados y desarrollados especialmente para Can-Am, todos los aspectos de los neumáticos, incluido el dibujo, se han elaborado según especificaciones XPS exactas, lo que resulta en un neumático exclusivo diseñado para rendir como ningún otro.

## COMPROBACIÓN

Cada neumático XPS se somete a pruebas de alta rigurosidad (por ejemplo, relativas a pinchazos, kilometraje, velocidad nominal y peso) para cumplir los mismos estándares de rendimiento que tu vehículo Can-Am.

## GAMA COMPLETA

La gama de neumáticos XPS, en rápido crecimiento, incluye una amplia gama de tamaños y especificaciones populares. ATV o SSV, de 6 u 8 capas, radial o no,... XPS tiene el neumático ideal para tu entorno de conducción.

# NEUMÁTICOS XPS

## COMPRA SEGÚN USO



GRAVILLA Y  
SUPERFICIES SÓLIDAS



ROCA



BARRO

### NOVEDAD XPS Recon Force



- Neumático dedicado a usos de servicio.
- Profundidad del dibujo superficial para conducción en terreno compacto y durabilidad ampliada del dibujo.
- Dibujo apretado para ofrecer conducción suave con efectos mínimos en el terreno y sin compromisos en rendimiento.
- Diseñado para garantizar eficacia.
- Profundidad del dibujo: 15 mm.

**705403520** • 26X8R14

**705503616** • 26X10R14

### NOVEDAD XPS Iron Force



- Construcción de 6 capas.
- Corona de radios múltiples para ofrecer una apariencia cuadrada, reducir vibraciones en el manejo y mejorar el agarre y el rendimiento en las curvas.
- Profundidad del dibujo: 16 mm.

**705403823** • 30X9R14

### XPS Trail Force



- Neumático radial todoterreno.
- Construcción de 6 capas.
- Versátil y adecuado para muchos tipos de terreno.
- Dibujo muy pronunciado para mejorar la tracción en terrenos con tierra, barro y rocas.
- Profundidad del dibujo: 20 mm.

**705403026** • 26X8R14

**705503322** • 26X10R14

### XPS TRAIL KING



- Neumático radial todoterreno.
- Construcción de 6 capas.
- Dibujo muy pronunciado para terrenos más accidentados.
- Un dibujo central casi continuo ofrece una conducción más cómoda en pista.
- Profundidad del dibujo: 22 mm.

**705402713** • 26X8R12

**705503073** • 26X10R12

**705403464** • 27X8R14

**705503579** • 27X10R14

**705403730** • 28X8R14

**705503813** • 28X10R14

### XPS TRAIL KING 2



- Neumático radial todoterreno.
- Construcción de 6 capas.
- Este neumático ofrece rendimiento excelente en diversos terrenos, desde tierra suelta a superficies sólidas.
- Diseño de dibujo no direccional con construcción optimizada para proporcionar manejo preciso, máximo agarre y resistencia a rodadura reducida.
- Profundidad del dibujo: 20 mm.

**705403398** • 26X8R14

**705503518** • 26X10R14

**705403397** • 27X8R14

**705503517** • 27X10R14

### XPS SWAMP KING



- Neumáticos diagonales para barro y pista.
- Construcción de 6 capas.
- Rendimiento óptimo en barro sin reducción de capacidades de manejo en pista.
- Profundidad del dibujo: 38 mm.

**705403674** • 28X8X14

**705503762** • 28X10X14

### XPS SWAMP KING XL



- Neumáticos diagonales para barro y pista.
- Construcción de 6 capas.
- Nuestro mejor neumático para barro que rinde sin compromisos también en pista.
- Púas estriadas en V profunda con dibujo ampliado en el borde exterior para ofrecer tracción máxima en surcos profundos y eyección del barro más rápida.
- Profundidad del dibujo: 38 mm en el centro, 52 mm de profundidad máxima.

**705403381** • 30X9X14

**705503687** • 30X10X14



Los motores dedicados a los deportes motorizados se encuentran entre los más potentes de su clase de tamaño. Esta realidad crea altos grados de presión y tensión mecánica en todos los componentes, incluidos aceites y lubricantes. Determinar el equilibrio perfecto entre la lubricación y la durabilidad es difícil, pero eso es exactamente lo que encontrarás en cada envase XPS. Nuestra química evolucionó durante miles de horas de comprobaciones para proporcionar potencia y durabilidad como solo XPS puede hacerlo.



**ACEITE QUE VA  
MÁS ALLÁ**



# ACEITES XPS

Desarrollados como parte integral del motor y el vehículo, los lubricantes XPS no se conforman con una certificación. La búsqueda incansable de potencia y par superiores es parte de nuestro ADN. Esta sed de rendimiento dio lugar a nuestra necesidad de utilizar lubricantes de ingeniería especial.

# LUBRICANTES / KIT DE CAMBIO DE ACEITE

## LUBRICANTE

### Aceite sintético XPS 4T 10W-50



- Diseñado para motores de 4 tiempos de uso intensivo y alto rendimiento, incluidos motores turbo, con sobrealimentación y de competición.
- Formulado a partir de materiales base y aditivos especiales cuidadosamente seleccionados y minuciosamente probados.
- Ofrece alta viscosidad para proteger los cojinetes y detergencia probada a altas temperaturas para minimizar la acumulación de residuos, evitar el corte, proporcionar estabilidad térmica y combatir la dilución del combustible a fin de garantizar el rendimiento óptimo del motor.

**9779234** (EE.UU.) • 1 qt / 946 ml

**9779240** (Europa) • 1 qt / 946 ml

**9779235** • 3,78 litros

### Aceite sintético XPS 4T 0W-40



- Fórmula para deportes motorizados con aditivos premium antidesgaste y anticorrosión.
- La mejor elección para motores de 4 tiempos de alto rendimiento utilizados en climas fríos en ATV, SSV y motonieves.
- Proporciona protección superior al motor y la transmisión contra el calor, el óxido y la corrosión.
- Proporciona rendimiento óptimo a temperaturas altas o bajas.

**9779139** (EE.UU.) • 1 qt / 946 ml

**9779286** (Europa) • 1 qt / 946 ml

**9779140** (EE.UU.) • 3,78 litros

**9779287** (Europa) • 3,78 litros

### Aceite sintético XPS 4T 5W-40



- Fórmula off-road con aditivos premium antidesgaste y anticorrosión.
- Diseñado para motores de 4 tiempos en vehículos off-road, on-road y motos acuáticas de alto rendimiento, incluidos motores para uso en deportes motorizados con turbo o sobrealimentación.
- Proporciona protección superior al motor y la transmisión contra el óxido y la corrosión incluso en condiciones extremas.

**9779492** (EE.UU.) • 1 qt / 946 ml

**9779900** (Europa) • 1 qt / 946 ml

**9779493** (EE.UU.) • 3,78 litros

**9779901** (Europa) • 3,78 litros

## KIT DE CAMBIO DE ACEITE

### Kit de cambio de aceite de motor



#### Modelos

#### Producto

Motor Rotax® de 450 cc o inferior	Kit de cambio de aceite sintético 4T 5W-40	<b>9779487</b> (EE.UU.) <b>9779954</b> (Europa)
Motor Rotax® de 450 cc o inferior	Kit de cambio de aceite sintético 4T 0W-40	<b>9779257</b> (EE.UU.) <b>9779409</b> (Europa)
Motor ACE monocilíndrico de 650 cc	Kit de cambio de aceite sintético 4T 5W-40	<b>9779480</b> (EE.UU.) <b>9779952</b> (Europa)
Motor ACE monocilíndrico de 650 cc	Kit de cambio de aceite sintético 4T 0W-40	<b>9779481</b> (EE.UU.) <b>9779417</b> (Europa)
Motor Rotax® bicilíndrico en V de 500 cc o superior	Kit de cambio de aceite sintético 4T 5W-40	<b>9779488</b> (EE.UU.) <b>9779953</b> (Europa)
Motor Rotax® bicilíndrico en V de 500 cc o superior	Kit de cambio de aceite sintético 4T 0W-40	<b>9779259</b> (EE.UU.) <b>9779406</b> (Europa)
Motor Rotax® bicilíndrico en V de 500 cc o superior	Kit de cambio de aceite sintético 4T 10W-50	<b>9779252</b> (EE.UU.) <b>9779401</b> (Europa)

- Práctico kit de cambio de aceite de motor "todo en uno" para ahorrar tiempo y dinero.

- Incluye aceite sintético XPS, filtro de aceite, juntas tóricas y arandela.

# PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO

## Aceite sintético para engranajes



75W-90  
75W-140

9779158 (EE.UU.) • 1 qt / 946 ml  
9779212 (Europa) • 1 qt / 946 ml  
9779160 (EE.UU.) • 1 qt / 946 ml  
9779215 (Europa) • 1 qt / 946 ml

## Refrigerante premezclado de vida útil ampliada



- Usa aditivos especiales para proporcionar el mejor rendimiento en diferenciales Visco-Lok™ y Smart-Lok™.
- Permite cargas más altas, estabilidad al corte superior y oxidación reducida.
- Protección excepcional contra el desgaste y rendimiento superior en todas las temperaturas de funcionamiento.

## Lubricante anticorrosión



9779701 • 14 oz / 400 g  
619590733 (Escandinavia) • 1 qt / 946 ml

- El refrigerante/anticongelante presenta la dilución correcta y los aditivos necesarios para evitar la corrosión e inhibir la cavitación en los sistemas de refrigeración de BRP.
- Fórmula de 5 años de larga duración desarrollada especialmente para vehículos BRP.
- Transferencia térmica superior.
- Ideal como repuesto para vehículos que suelen utilizar refrigerante/anticongelante de 2 años (verde).
- 5 años (naranja).

## Grasa XPS de suspensión para uso extremo



9779708 • 400 g

- Desarrollada especialmente para los componentes de los sistemas de suspensión integrados en los vehículos Can-Am.
- Es altamente estable y ofrece lubricación óptima a temperaturas extremas, bajas y altas, al tiempo que protege los componentes de la suspensión contra la suciedad y la humedad, y también contra la corrosión en condiciones de agua abundante.

## Grasa XPS para ejes nervados



9779704 • 3 fl oz / 118 ml

- Formulada con disulfuro de molibdeno y grafito sintético para ofrecer máxima durabilidad y protección a largo plazo.
- Fórmula de alto rendimiento que ofrece protección contra desgaste, agarrotamiento, óxido, corrosión y temperaturas extremas.
- Garantiza montaje y desmontaje sin dificultades, con rendimiento uniforme de baja fricción.

## Líquido de frenos DOT 4



9779151 (EE.UU.) • 12 fl oz / 355 ml  
9779207 (Europa) • 12 fl oz / 355 ml

- Cumple o supera los requisitos de líquido de frenos DOT3 y DOT4.
- Fórmula de alta temperatura que resiste la pérdida de eficacia y acondiciona los retenes y las juntas tóricas del sistema de frenos.

## Líquido de frenos de competición RS600



9779152 • 355 ml

- Supera los requisitos de líquido de frenos DOT4 para condiciones extremas y uso en competición.
- Temperatura de punto de ebullición extrema (304°C) ideal para las exigentes condiciones de competición que requieren combatir la pérdida de eficacia en el frenado.
- No causará daños en las juntas ni en los componentes del sistema de freno.
- Debe añadirse solo en un sistema limpio, no lleno, para evitar posible dilución y rendimiento reducido.
- Fórmula de baja humedad que retarda la absorción de vapor de agua mediante múltiples ciclos térmicos.
- Recomendado para el uso en aplicaciones de competición de Ski-Doo y Can-Am.

## Estabilizador de combustible



9779171 (EE.UU.) • 8 fl oz / 236 ml  
9779183 (Europa) • 8 fl oz / 236 ml

- Compatible con etanol. Estabilizará el combustible en el depósito para evitar su descomposición, lo que provocaría arranques difíciles, aceleración imprecisa y rendimiento deficiente.
- Dado que el etanol atrae la humedad, este producto contiene potentes aditivos anticorrosión para proteger los componentes del sistema de combustible.
- Evita problemas asociados a los combustibles E10.

# ROPA Y EQUIPAMIENTO CAN-AM

Cuadro de tallas	108
Sistemas de comunicación	110
Cascos y gafas protectoras	112
Ropa para barro	116
Prendas impermeables	116
Guantes	117
Can-Am x Fasthouse	119
Prendas para uso diario	126
Colección Signature	130
Protección UV y diversión	135
Productos para juego y productos de licencia	136
Repuestos	137

---

Utiliza siempre la versión digital del libro de especificaciones de productos para disponer de la información más actualizada.


---





# CUADRO DE TALLAS

## CÓMO DEBEN TOMARSE LAS MEDIDAS



- Para obtener los mejores resultados, otra persona deberá tomar las medidas.
- Las medidas deben tomarse en ropa interior.
- La cinta debe estar ajustada pero no excesivamente tirante.
- Si la medida queda entre dos tallas, solicita la talla mayor.

<b>1 CABEZA</b>	Rodeando la cabeza, desde el centro de la frente, por encima de las orejas y del hueso que sobresale en la parte posterior de la cabeza.
<b>2 LONGITUD DEL BRAZO</b>	Deja que los brazos cuelguen a los lados, en posición ligeramente curvada. Mide desde el centro de la nuca, recorriendo la longitud del brazo hasta la muñeca.
<b>3 PECHO</b>	La medida debe tomarse por debajo de los brazos y alrededor de la parte más amplia del tórax.
<b>4 CINTURA</b>	Mide tu talle natural, manteniendo un dedo entre la cinta y el cuerpo.
<b>5 CADERAS</b>	Mide la parte más ancha del asiento.
<b>6 ENTREPIERNA</b>	Sin calzado, de la entrepierna al suelo.

## ¿SABÍA QUE...?

Hemos redefinido el ajuste de todas nuestras nuevas colecciones. Ahora hay tres categorías de equipamiento de conducción y prendas deportivas. Puedes encontrar el ajuste de cada estilo en su descripción. Así, sabrás exactamente lo que recibirás.

### GUÍA DE AJUSTE

Prendas deportivas

ESTRECHO  NORMAL  RELAJADO

Equipo de conducción

CEÑIDO  NORMAL  RELAJADO

# ¿Qué código representa tu estilo?

- 1 Elige la talla y el color.
- 2 El código correspondiente es EL CÓDIGO que se utiliza para completar el número de referencia en el pedido.

Ejemplo:  
440975 (número de estilo para la chaqueta de cordura Sythe para él CE/UKCA)  
06 (código de la talla M)  
90 (código del color negro)

**SKU completo:** 440975 06 90

## CÓDIGO DE TALLA

Adulto		Adulto		Adulto		Adulto		Adulto		Adulto		Juvenil/Infantil	
Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código
Talla única	00	XL	13	X	26	5	24	13	33	36	40	3-4	79
XS	02	2XL	14	1X	86	6	25	14	34	38	41	5-6	52
S	04	2XL	15	X2	87	7	27	16	35	40	42	6-8	48
M	06	3XL	16	3X	95	8	28	18	78	42	43	7-8	54
MT	07	3XL	17	1	20	9	29	28	36			10-12	49
L	09	4XL	18	2	21	10	30	30	37	S/M	72		
LT	10	4XL	19	3	22	11	31	32	38	M/L	91		
XL	12	5XL	88	4	23	12	32	34	39	L/XL	73		

## CÓDIGO DE COLOR

Nombre	Código	Nombre	Código	Nombre	Código	Nombre	Código
Transparente	00	Gris claro	15	Hielo	38	Azul claro	81
Blanco	01	Rojo lava	17	Violeta	41	Añil	82
Marrón	04	Colores mixtos	18	Morado intenso	42	Azul Royal	83
Gris marengo	07	Plata espejo	22	Tintado	57	Azul marino	89
Plata	08	Magnesio	24	Verde	70	Negro	90
Gris	09	Lila	25	Azul verdoso	74	Negro con gráficos	94
Amarillo	10	Amarillo de alta visibilidad	26	Turquesa	76	Ámbar	95
Oro	11	Marengo brezo	29	Verde militar	77	Marfil	97
Naranja	12	Rojo	30	Azul vaquero	79		
Coral	13	Rosa	36	Azul	80		

## ROPA Y EQUIPAMIENTO / ROPA DEPORTIVA

### PARA ÉL 170 - 182 CM

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Código de talla	02	04	06	09	12	14	16
Pecho	81-86	88-92	96-101	107-112	117-122	127-132	137-142
Cintura	66-71	74-79	81-86	91-97	101-107	112-117	122-127
Cadera (asiento)	81-86	88-92	96-101	107-112	117-122	127-132	137-142
Longitud del brazo	76	79	81	84	86	89	89
Entrepieerna	79	80	81	81	81	81	81

### PARA ELLA 160 - 176 CM

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Código de talla	02	04	06	09	12	14	16
Pecho	83-88	88-92	94-99	101-107	112-117	122-127	132-142
Cintura	69-74	74-79	79-84	86-91	96-101	107-112	117-127
Cadera (asiento)	91-97	96-101	101-107	109-114	112-124	122-135	140-150
Longitud del brazo	74	76	76	79	79	81	81
Entrepieerna	76	76	76	76	76	76	76

Información sobre tallas de guantes en la página 116.

## CASCOS

### PARA ÉL Y PARA ELLA

	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Código de talla	01	02	04	06	09	12	14	16
Cabeza (pulgadas)	20 1/8-21 1/4	21 1/8-22	22 1/8-22 3/4	23 1/8-23 3/4	24-24 1/8	24 1/8-25 1/8	24 1/8-25 1/8	25 1/8-25 1/8
Cabeza (cm)	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62	63-64	63-64	65-66

# VIBE EN CUALQUIER CASCO

El sistema de comunicación Vibe ofrece niveles incomparables de conectividad y versatilidad durante la conducción. Totalmente compatible con la mayoría de los cascos de BRP, puede considerarse una extensión del ecosistema del vehículo. ¡Esta maravilla te permite charlar, escuchar y conducir todo el día en pleno confort independientemente del frío!

CONEXIÓN CON UN SOLO CLIC CON OTROS USUARIOS DEL SISTEMA

TIEMPO DE USO INCOMPARABLE HASTA 12 HORAS (8 HORAS A -18°C)

SONIDO DE HARMAN KARDON®

MESH INTERCOM ABIERTO

AJUSTE UNIVERSAL Y MONTAJE SENCILLO SIN HERRAMIENTAS

COMPATIBILIDAD TOTAL CON LA MAYORÍA DE LOS CASCOS



## ¿SABES QUE VIBE Y LA APLICACIÓN BRP GO! SE LLEVAN MUY BIEN?

¡Preparados, listos, ya! Configura y gestiona el sistema de comunicación Vibe en tan solo un instante directamente desde la aplicación móvil gratuita BRP GO! Puedes consultar el nivel de carga de la batería, cambiar la configuración del audio y mucho más.



MESH INTERCOM ABIERTO: SIN LÍMITE



COMANDOS DE VOZ EN VARIOS IDIOMAS



MESH INTERCOM DE GRUPO: HASTA 24 USUARIOS



ALCANCE INTERCOM HASTA 2 KM EN TERRENO ABIERTO

## SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

### Sistema de comunicación universal Vibe de BRP

929105 • Tamaño único

Negro mate (93)

VARIOS




- Sistema de comunicación UNIVERSAL VIBE con calidad de audio superior para la mayoría de los cascos de BRP.
- Sonido de Harman Kardon®.
- Sistema exclusivo para Mesh: Fiabilidad sólida compatible con todos los dispositivos Sena Mesh.
- Capacidad de batería: hasta 12 horas de uso (8 horas a -18°C).
- Simplicidad de conexión con un solo clic con otros usuarios del sistema.
- Mesh Intercom™ ofrece calidad de sonido superior.
- Hasta 2 km en terreno abierto. El alcance puede ser superior con varios usuarios.
- Protocolo multicanal en Open Mesh que permite elegir entre 9 canales de comunicación.
- Facilidad de acceso a asistente digital activado por voz ("Hola Google"/"Hola Siri").
- Carga rápida.
- Interfaz compatible con guantes.
- Compatible con todos los cascos de BRP.
- Tras emparejamiento con la aplicación BRP GO!, es posible modificar diversos ajustes, por ejemplo, el sonido, las opciones del canal Mesh, actualizaciones del software, el nivel de la batería, el control del manillar y más.
- Cableado y micrófonos de brazo incluidos.
- 3 años de garantía limitada.

Por motivos de seguridad, la batería no se puede cargar durante la conducción. En consideración a los riesgos inherentes a la carga de baterías y, con el fin de garantizar seguridad máxima para el usuario, BRP ha decidido NO posibilitar esta acción.

# PYRA Y FLINT: ¡MEJOR QUE NUNCA!

Cascos Can-Am Pyra: fusión de estilo y rendimiento. El casco más ligero de nuestra colección ofrece alto flujo de aire y protección ERT, de modo que... ¡lo tendrás todo bien cubierto!



## PROTECCIÓN

Tecnología de reducción de energía (ERT) que desvía la fuerza de la cabeza en situaciones de caída.

## LIGERO

Nuestro casco más ligero, a partir de 1240 g.

## FLUJO DE AIRE

Olvídate del sudor durante la conducción con la barbilla abierta, el deflector de viento extraíble y las ventilaciones posteriores.

LIGERO



ACCESIBLE



DOT/ECE



# ¡ADAPTACIÓN PERFECTA!

Experimenta confort y adaptación sin igual con las gafas protectoras Flint y el casco Pyra: la combinación ideal para tus salidas.



Casco Can-Am Pyra Phantom

GRIS  
929159\_09

Gafas con protección UV Can-Am Flint Phantom

ROJO  
286834\_30

Casco Can-Am Pyra Phantom

NEGRO  
929159\_90



Gafas con protección UV Can-Am Flint Phantom

TINTADO  
286834\_57

Las gafas protectoras Can-Am Flint integran una lente de PC inyectado que es antiarañazos y antivaho, y ofrece una óptica sin distorsiones.

- ✓ Protección UV
- ✓ Antivaho
- ✓ Antiarañazos

- ✓ Sin montura
- ✓ Diseño adaptado a casco Pyra

Lente adicional incluida



# CASCOS Y GAFAS PROTECTORAS

<b>Casco Can-Am Pyra Phantom</b>	DOT ECE 22.06	<b>929159</b> • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Negro (90), Gris (09)
		<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 años de garantía limitada.</li><li>• Calota de compuesto plástico avanzado con tecnología de reducción de energía (ERT).</li><li>• Visera ajustable en dos posiciones.</li><li>• Sistema de ventilación Hi-Max delante y detrás para maximizar el confort térmico.</li><li>• Forro lavable, extraíble y recambiable con acción antihumedad.</li><li>• Correa ligera para la barbilla con sistema de anilla doble.</li><li>• Peso: 1270 g (aprox.) en la talla L.</li><li>• Con certificación DOT/ECE 2206.</li></ul>	
<b>Casco Can-Am Pyra Fade</b>	DOT ECE 22.06	<b>929078</b> • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Beis (02), Turquesa (76), Blanco (01)
		<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 años de garantía limitada.</li><li>• Calota de compuesto plástico avanzado con tecnología de reducción de energía (ERT).</li><li>• Visera ajustable en dos posiciones.</li><li>• Sistema de ventilación Hi-Max delante y detrás para maximizar el confort térmico.</li><li>• Forro lavable, extraíble y recambiable con acción antihumedad.</li><li>• Correa ligera para la barbilla con sistema de anilla doble.</li><li>• Peso: ±1310 g en la talla L.</li><li>• Con certificación DOT/ECE 2206.</li></ul>	
<b>Casco Can-Am Pyra</b>	DOT ECE 22.06	<b>929038</b> • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Gris marengo (07)
		<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 años de garantía limitada.</li><li>• Calota de compuesto plástico avanzado con tecnología de reducción de energía (ERT).</li><li>• Visera ajustable en dos posiciones.</li><li>• Sistema de ventilación Hi-Max delante y detrás para maximizar el confort térmico.</li><li>• Forro lavable, extraíble y recambiable con acción antihumedad.</li><li>• Correa ligera para la barbilla con sistema de anilla doble.</li><li>• Peso: ±1310 g en la talla L.</li><li>• Con certificación DOT/ECE 2206.</li></ul>	
<b>Gafas con protección UV Can-Am Flint Phantom</b>		<b>286834</b> • Tamaño único	Rojo (30), Tintado (57)
		<p>Las gafas protectoras Can-Am Flint Phantom integran una lente de PC inyectado que es antiarañazos y antivaho, y ofrece una óptica sin distorsiones.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Espuma facial termoformada de 3 capas que ofrece adaptación óptima.</li><li>• La correa de silicona antideslizante mantiene las gafas protectoras en su sitio.</li><li>• La lente cilíndrica de PC moldeada por inyección ofrece visión sin distorsiones y mayor resistencia a los impactos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lentes tintadas antiarañazos y antivaho, con revestimiento de espejo.</li><li>• Lente ultraclara incluida para condiciones de luz deficiente.</li><li>• Cubrenariz extraíble para desviar la suciedad.</li></ul>

UNISEX

## Gafas protectoras Can-Am Flint fotocromáticas

448779 • Tamaño único

Gris marengo (07)



- Espuma facial termoformada de 3 capas que ofrece adaptación óptima.
- La correa de silicona antideslizante mantiene las gafas protectoras en su sitio.
- La lente cilíndrica de PC moldeada por inyección ofrece visión sin distorsiones y mayor resistencia a los impactos.

- Lentes VLT del 80 % al 28 % con tratamiento antiarañazos y antivaho, y revestimiento de espejo.
- Cubrenariz extraíble para desviar la suciedad.

## Gafas con protección UV Can-Am Trench

448696 • Tamaño único

Gris marengo (07), Blanco (01)



- Las gafas protectoras Can-Am Trench integran una lente de PC inyectado que es antiarañazos y antivaho, y ofrece una óptica sin distorsiones.
- Espuma facial termoformada de 3 capas que ofrece adaptación óptima.
  - La correa de silicona antideslizante mantiene las gafas protectoras en su sitio.

- La lente cilíndrica de PC moldeada por inyección ofrece visión sin distorsiones y mayor resistencia a los impactos.
- Lente individual con tratamiento antiarañazos y antivaho.
- Cubrenariz extraíble para desviar la suciedad.

## Gafas protectoras Can-Am Trench OTG

448792 • Tamaño único

Negro mate (93)



- Las gafas protectoras Can-Am Trench OTG integran una lente de PC inyectado que es antiarañazos y antivaho, y ofrece una óptica sin distorsiones.
- Espuma facial termoformada de 3 capas que ofrece adaptación óptima.
  - La correa de silicona antideslizante mantiene las gafas protectoras en su sitio.
  - La lente cilíndrica de PC moldeada por inyección ofrece visión sin distorsiones y mayor resistencia a los impactos.

- Lente individual con tratamiento antiarañazos y antivaho.
- Cubrenariz extraíble para desviar la suciedad.
- Se ajusta a la mayoría de las gafas correctoras del mercado con lentes de altura hasta 51 mm y anchura hasta 146 mm.



# ACCESIBILIDAD INTEGRAL

## Cascos abiertos

Diseñados para ofrecer libertad y visibilidad. Ofrecen un amplio campo de visión, para que disfrutes más del paisaje mientras te mantienes al tanto de tus alrededores. Estos cascos elegantes y ultraligeros te garantizan comodidad.

### LIGERO

Calota de compuesto avanzado de plástico ligero. Ideal para salidas cortas o escapadas prolongadas.

### CASCO ABIERTO

Perfecto para disfrutar de accesibilidad integral.

### CONFORT

Forros lavables de alto confort.



### NOVEDAD Casco abierto Can-Am Retro

DOT

929150 • S, M, L, XL, 2XL

Negro con gráficos (94),  
Negro mate (93)



- Calota de termoplástico avanzado.
- Espuma EPS multidensidad.
- 2 tamaños de calota y 3 tamaños de EPS para ofrecer adaptación y confort superiores.
- Visera extraíble.
- Forros de alto confort, extraíbles y lavables a mano.
- Correa para la barbilla de desenganche rápido.
- Compatible con gafas.

- Compatible con sistema de comunicación.
- Ajuste: medio oval.
- Con certificación DOT.
- No disponible en Europa.
- Peso
  - XS-L: 1140 g (aprox.).
  - XL-XXL: 1200 g (aprox.).
- No disponible en Europa.

### Casco Can-Am Exome

DOT ECE22.06

929040 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Arena (03), Gris marengo (07)



- Perfecto para la aventura en pista o allí donde prefieras.
- Casco modular con calota de compuesto plástico avanzado.
- Visera antiarañazos y multiposición compatible con Pinlock.
- Visera para el sol retráctil intercambiable.
- Pico aerodinámico extraíble.
- Forros lavables de alto confort.
- Aberturas de ventilación y escape ajustables.
- Con certificación DOT/ECE 2206.

### Casco abierto Can-Am Exome

DOT

929140 (EE.UU.)  
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Gris (09), Negro mate (93)



- Perfecto para la aventura en pista o allí donde prefieras en condiciones de verano.
- Calota de compuesto avanzado de plástico.
- Visera ámbar antiarañazos.
- Visera para el sol retráctil intercambiable.
- Visera aerodinámica fija.
- Forros lavables de alto confort.
- Aberturas de ventilación y escape ajustables.
- Con certificación DOT.
- No disponible en Europa.

### NOVEDAD Casco abierto Can-Am Exome

ECE22.06

929185 (Europa)  
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro mate (93)



- Perfecto para la aventura en pista o allí donde prefieras en condiciones de verano.
- Calota de compuesto avanzado de plástico.
- Visera ámbar antiarañazos.
- Visera para el sol retráctil intercambiable.
- Visera aerodinámica fija.
- Forros lavables de alto confort.
- Aberturas de ventilación y escape ajustables.
- Con certificación ECE 2206.

## CASCOS

### PARA ÉL Y PARA ELLA

	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Código de talla	01	02	04	06	09	12	14	16
Cabeza (pulgadas)	20 1/8-21 1/4	21 1/8-22	22 1/8-22 3/4	23 1/8-23 1/2	24-24 1/2	24 1/4-25 1/8	24 1/4-25 1/8	25 1/2-25 1/2
Cabeza (cm)	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62	63-64	63-64	65-66

# PHANTOM

## Presentamos la popular colección Phantom

Creada para quienes exigen más. Incluye chaqueta y pantalones 100 % impermeables, y también equipamiento de protección, como casco y gafas protectoras. Todos los artículos alardean del llamativo gráfico Phantom. Protección total. Estilo al máximo.



Gafas con protección  
UV Can-Am Flint  
Phantom

TINTADO  
286834\_57

Casco Can-Am  
Pyra Phantom  
NEGRO  
929159\_90

Chaqueta Can-Am  
impermeable para  
conducción por barro  
unisex

CAMO  
456046\_37

Pantalones Can-Am  
impermeables para  
conducción por barro unisex  
NEGRO  
456067\_90

Chaqueta Can-Am  
impermeable para  
conducción por barro  
unisex

NEGRO  
456046\_90

# ROPA PARA BARRO

UNISEX

Chaqueta Can-Am impermeable para conducción por barro

456046 • S, M, L, XL, 2XL

Negro (90), Camo (37)



Chaqueta para conducción por barro de PVC 100 % impermeable.  
• 98,5 % policloruro de vinilo (PVC), 1,5 % poliéster de malla.  
• Costuras soldadas electrónicamente.  
• Panel de ventilación en la espalda (con malla).  
• Elástico en puños, dobladillo y capucha.  
• Logotipo de Can-Am.

Pantalones Can-Am impermeables para conducción por barro

456067 • S, M, L, XL, 2XL

Negro (90), Camo (37)



Pantalones ultragrandes de PVC 100 % impermeable.  
• 100 % policloruro de vinilo (PVC).  
• Costuras soldadas electrónicamente.  
• Elástico en cintura y tobillo.  
• Logotipo de Can-Am.

## PRENDAS IMPERMEABLES

UNISEX

**NOVEDAD** Chaqueta impermeable ligera Can-Am Seil unisex

456072 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Amarillo de alta visibilidad (26)



Chaqueta unisex ligera con protección contra el clima, sencilla pero de diseño esmerado y fabricación distinguida. 100 % impermeable. Tallas inteligentes: para llevar por encima de equipamiento de conducción, tallas en consonancia.  
• Material principal: 100 % poliéster laminado.  
• Ajuste: Relajado.  
• Impermeable/traspirable: 10K / 3K, membrana de 2,5 capas.  
• Material de alta visibilidad en las mangas.  
• Sellado integral de costuras.  
• Cierre delantero con tapeta de protección doble y cremallera unidireccional.

- Capucha ajustable plegable (almacenamiento en cuello).
- Detalles y logotipo reflectantes.
- Puño elástico con sujeción de silicona interior.
- Panel de ventilación en la espalda.
- Dobladillo ajustable.
- Ligera.
- Tallas unisex para uso por encima de la ropa.
- Para ella, una talla menos.

**NOVEDAD** Sobrepañalón impermeable ligero Can-Am Seil unisex

442457 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90)



Sobrepañalón unisex ligero con protección contra el clima, sencillo pero de diseño esmerado y fabricación distinguida. 100 % impermeable. Tallas inteligentes: para llevar por encima de equipamiento de conducción, tallas en consonancia.  
• Material principal: 100 % poliéster laminado.  
• Ajuste: Relajado.  
• Impermeable: 10K / 3K, membrana de 2,5 capas.  
• Cintura elástica con sujeción de silicona integral.

- Sujeción de silicona en dobladillo inferior.
- Sellado integral de costuras.
- Logotipo reflectante.
- Abertura con cremallera en dobladillo.
- Correas elásticas para botas.
- Ligero.
- Tallas unisex para uso por encima de la ropa.
- Para ella, una talla menos.

# GUANTES

PARA ÉL

## NOVEDAD Guantes Can-Am Rally

286836 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90)



Nuestros nuevos guantes Can-Am Rally son altamente transpirables para conducción en condiciones de calor. Sección superior de malla y microgamuza perforada ligera en el interior de la palma para ofrecer flujo de aire y agarre perfecto.

- 92 % poliéster, 8 % Spandex.
- Construcción superior de tejido de malla con ventilación.
- Panel de refuerzo en pulgar para ofrecer durabilidad ampliada.
- Palma de microgamuza de una capa con acolchado mínimo.
- Refuerzos elásticos en los dedos.
- Puño de neopreno en relieve, ampliable y de uso fácil.
- Compatibles con pantalla táctil.

## GUANTES (mide la anchura de la palma)

UNISEX

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Código de talla	02	04	06	09	12	14	16
Palma (pulgadas)	3	3 1/4	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2
Palma (cm)	7,5	8	9,5	10	11,5	13	14



# CAN-AM x FASTHOUSE

La competición en desierto es una tradición arraigada en Fasthouse. Su pasión está forjada por el compañerismo, los buenos momentos y el legado de los pioneros que nos precedieron. Fasthouse se creó a partir del patrimonio heredado de sus precursores pero, al mismo tiempo, labra su propia historia como **Purveyors of Good Times®**.

Esta colección combina la estética de Fasthouse con la destreza de Can-Am Off-Road, una colaboración que produce nuevos estándares de estilo de vida off-road, capta la esencia de sus valores compartidos y deja a su paso un legado que todos pueden disfrutar.



Camiseta Can-Am x FH  
Ride Out para él  
**NEGRO**  
288225\_90



Camiseta Can-Am x FH  
Adventure de manga  
larga para él  
**BLANCO**  
288226\_01  
**NEGRO**  
288226\_90



Guantes  
Can-Am x FH  
Dust unisex  
**NEGRO**  
446389\_90



Camiseta Can-Am x FH  
Mav para él  
**ARENA**  
288218\_03  
**NEGRO**  
288218\_90



Camiseta Can-Am x FH  
Adventure para ella  
**NEGRO**  
288228\_90

# CAN-AM x FASTHOUSE

<b>PARA ÉL</b>	<b>NOVEDAD</b> Guantes CAN-AM x FH Dust unisex	446389 · XS, S, M, L, XL, 2XL	Negro (90)																								
		<p>Los guantes Dust integran materiales de alta calidad y estilo de conducción clásico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 77 % poliamida, 15 % poliuretano, 7 % elastano, 1 % policloropreno.</li> <li>• Material duradero adaptable y elástico en 2 direcciones.</li> <li>• Protecciones perforadas de Clarino® en palma y pulgar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tejido compatible con pantalla táctil en índice y pulgar.</li> <li>• Nudillos con refuerzo para ofrecer destreza superior.</li> <li>• Puño de perfil bajo en neopreno moldeado.</li> <li>• Refuerzos de malla en los dedos y secciones de silicona que mejoran el agarre.</li> <li>• TPR e inscripciones de adorno.</li> </ul>																								
	<b>NOVEDAD</b> Pantalones Can-Am x FH Dust	288018 · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	Negro (90)																								
		<p>Los pantalones Dust se han diseñado para quienes no se dejan intimidar por la aventura en rutas menos concurridas. Presentan estilo clásico con bolsillos tipo cargo, rodilleras interiores de cuero de plena flor y construcción de panel principal en poliéster de 600 denier, todo ello diseñado para afrontar condiciones extremas y mejorar tu rendimiento durante la aventura.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 69 % poliéster, 27 % nylon, 4 % Spandex.</li> <li>• Ajuste: Ajuste ceñido</li> <li>• Bolsillos tipo cargo con cremallera.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolsillos de malla con cremallera en ambos muslos.</li> <li>• Cremallera frontal que agiliza las paradas.</li> <li>• Poliéster de 600 denier y tejido de cuerpo elástico en las cuatro direcciones.</li> <li>• Hilo de nylon de alta resistencia con costuras dobles y triples.</li> <li>• Forro optimizado de soporte en rodilla en tricot suave como la seda de <math>\frac{3}{4}</math> de longitud.</li> <li>• Con textura y adecuado para todo tipo de usuario.</li> </ul>																								
	<p>Consulta el cuadro de tallas a continuación:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>Talla</th><th>Código</th><th>Talla</th><th>Código</th><th>Talla</th><th>Código</th><th>Talla</th><th>Código</th></tr> <tr> <td>28</td><td>36</td><td>32</td><td>38</td><td>36</td><td>40</td><td>40</td><td>42</td></tr> <tr> <td>30</td><td>37</td><td>34</td><td>39</td><td>38</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td></tr> </table>			Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código	28	36	32	38	36	40	40	42	30	37	34	39	38	41	42	43
Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código																				
28	36	32	38	36	40	40	42																				
30	37	34	39	38	41	42	43																				
<b>NOVEDAD</b> Sudadera tipo jersey Can-Am x FH Mav	288227 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Oro (11)																									
	<p>Sudadera tipo jersey de entretiempo con capucha para él.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 % algodón, 20 % poliéster.</li> <li>• Material suave de peso intermedio (280 gsm).</li> <li>• Ajuste: normal.</li> <li>• Dos bolsillos delanteros con ribete.</li> <li>• Ojales metálicos y cordón ajustable en capucha.</li> <li>• Gráficos en serigrafía.</li> <li>• Puños y dobladillo en cintura con elástico.</li> </ul>																										
<b>NOVEDAD</b> Camiseta Can-Am x FH Triad	288236 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Negro (90), Marengo brezo (29)																									
	<p>Camiseta de colaboración Can-Am x Fasthouse con gráficos y logotipos de las marcas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 % algodón, 40 % poliéster.</li> <li>• Ajuste: ceñido.</li> <li>• Cuello elástico.</li> </ul>																										
<b>Peto Can-Am x FH Motorall</b>	441716 · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	Negro (90)																									
	<p>Motorall® es nuestro popular y genuino pantalón Grindhouse para conducción en estilo peto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 69 % poliéster, 27 % nylon, 4 % Spandex.</li> <li>• Ajuste: Ajuste ceñido.</li> <li>• Bolsillos con cremallera en pecho y ambos muslos.</li> <li>• Bolsillos de malla con cremallera en ambos muslos.</li> <li>• Cremallera frontal que agiliza las paradas.</li> <li>• Tirantes elásticos ajustables muy cómodos que simplifican el uso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poliéster de 600 denier y tejido de cuerpo elástico en las cuatro direcciones.</li> <li>• Tiras Molle en parte superior de pecho para llevar radios, herramientas y accesorios.</li> <li>• Hilo de nylon de alta resistencia con costuras dobles y triples.</li> <li>• Forro optimizado de soporte en rodilla en tricot suave como la seda de <math>\frac{3}{4}</math> de longitud.</li> <li>• Con textura y adecuado para todo tipo de usuario.</li> </ul>																									
<p>Consulta el cuadro de tallas a continuación:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>Talla</th><th>Código</th><th>Talla</th><th>Código</th><th>Talla</th><th>Código</th><th>Talla</th><th>Código</th></tr> <tr> <td>28</td><td>36</td><td>32</td><td>38</td><td>36</td><td>40</td><td>40</td><td>42</td></tr> <tr> <td>30</td><td>37</td><td>34</td><td>39</td><td>38</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td></tr> </table>				Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código	28	36	32	38	36	40	40	42	30	37	34	39	38	41	42	43
Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código																				
28	36	32	38	36	40	40	42																				
30	37	34	39	38	41	42	43																				

**NOVEDAD Jersey Can-Am x FH Dust**

288234 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Verde militar (77), Negro (90)



Jersey de alto rendimiento de material transpirable y corte clásico.

- 100 % poliéster.
- Ajuste: normal.
- Gráficos de serigrafía de alta calidad.
- Materiales que repelen la humedad para mantenerse seco.
- Paneles de malla en laterales y bajo las mangas que favorecen el flujo de aire.
- Parte trasera más larga para mantener el jersey en su sitio.
- Estilo deportivo, de ceñido moderado en cuerpo y mangas.
- Costuras overlock para ofrecer durabilidad superior.

**NOVEDAD Camiseta Can-Am x FH High Country**

288235 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Bronce (92)



Camiseta de colaboración Can-Am x Fasthouse con amplio gráfico en tinta Plastisol por detrás y pequeño gráfico a la altura del pecho.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: ceñido.
- Cuello redondo en tejido de punto.
- Etiqueta Can-Am x Fasthouse tejida en la manga derecha.

**Camiseta Can-Am x FH Mav**

288218 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90), Arena (03)



Camiseta de colaboración Can-Am x Fasthouse con amplio gráfico artístico de vehículo en la espalda.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: ceñido.
- Cuello elástico.
- Inscripción en la sección izquierda del pecho y gráfico amplio en la espalda.

**Camiseta Can-Am x FH Off-Road Crew**

288224 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Verde militar (77), Negro (90)



Camiseta de colaboración Can-Am x Fasthouse con amplio gráfico Off-Road en la espalda.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: ceñido.
- Cuello elástico.
- Inscripción en la espalda y la sección izquierda del pecho.

**Camiseta Can-Am x FH Ride Out**

288225 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90), Blanco (01)



Camiseta de colaboración Can-Am x Fasthouse con gráfico artístico de paisaje en la espalda.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: ceñido.
- Cuello elástico.
- Logotipo de la marca en la parte delantera central y amplio gráfico en la espalda.

**Camiseta Can-Am x FH Adventure de manga larga**

288226 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90), Blanco (01)



Camiseta de colaboración Can-Am x Fasthouse de manga larga con logotipos de las marcas y líneas emblemáticas de Can-Am.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: ceñido.
- Cuello elástico.
- Logotipos de las marcas en la parte delantera central y en la espalda.

## Camiseta Can-Am x FH Coilover



288065 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90)

Camiseta ultrasuave 100 % de algodón hilado peinado.

- 100 % algodón hilado peinado.
- Ajuste: ceñido.
- Material suave y ligero.
- Cuello redondo.
- Gráficos en serigrafía con tinta Plastisol.

## NOVEDAD Sudadera tipo jersey Can-Am x FH Off-Road Crew



288229 · S, M, L, XL, 2XL

Marfil (97)

Sudadera tipo jersey de entretiempo con capucha para ella.

- 80 % algodón, 20 % poliéster.
- Ajuste: normal.
- Material suave de peso intermedio (280 gsm).
- Dos bolsillos delanteros con ribete.
- Ojales metálicos y cordón ajustable en capucha.
- Gráficos en serigrafía.
- Puños y dobladillo en cintura con elástico.

## Camiseta Can-Am x FH Adventure



288228 · XS, S, M, L, XL, 2XL

Negro (90), Arena (03)

Camiseta de colaboración Can-Am x Fasthouse con logotipos de las marcas y líneas emblemáticas de Can-Am para ella.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: ceñido.
- Cuello elástico.
- Logotipos de las marcas en la parte delantera central y en la espalda.

## NOVEDAD Gorro Can-Am x FH Adventure



288231 · Talla única

Verde militar (77), Negro (90)

Gorro de colaboración Can-Am x Fasthouse con dobladillo de punto denso.

- 100 % acrílico.
- Material antipicor ultrasuave.
- Parche Can-Am x Fasthouse frontal tejido.
- Pequeña etiqueta Can-Am x Fasthouse doblada en la parte posterior.

## NOVEDAD Sombrero de paja Can-Am x FH



448814 · Talla única

Caqui (05)

Sombrero de paja de ala ancha con correa para la barbilla ajustable.

- 100 % paja.
- Parche en la parte delantera.
- Talla única de ajuste prácticamente universal.

## NOVEDAD Protector de cuello Can-Am x FH



288232 · Talla única

Negro (90), Rojo vino (32)

Accesorio para la cabeza tubular, multiuso, elástico y cómodo.

- 92 % poliéster, 8 % Spandex.
- 12 configuraciones distintas: pañuelo, banda para la cabeza, sotocasco y más.

<b>Gorra de malla Can-Am x FH Dust</b>  <b>Gorra Can-Am x FH Road</b>  <b>Gorra de ala plana Can-Am x FH Racing</b>  <b>Gorra Can-Am x FH Badge</b> 	<b>288238</b> • Talla única <b>288230</b> • Talla única <b>448804</b> • Talla única <b>448805</b> • Talla única	Negro (90), Whiskey (28) Negro (90) Negro (90), Marrón (04) Verde militar (77), Marfil (97)
		<p>Echa un buen vistazo a la gorra Can-Am x FH Dust, de perfil medio y estructurada en 5 paneles, con cierre posterior a presión y construcción de mezcla de algodón/ poliéster premium. Presenta parche frontal y detalles especiales en toda la prenda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 % algodón, 40 % poliéster.</li> <li>• Construcción en 5 paneles.</li> <li>• Perfil profundo, estructurada.</li> <li>• Parche frontal tejido.</li> <li>• Cierre a presión contrastante.</li> </ul>
		<p>Gorra de colaboración Can-Am x Fasthouse tipo camionero con cierre posterior a presión y estructurada en 5 paneles.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % algodón.</li> <li>• Construcción en 5 paneles.</li> <li>• Ala curvada.</li> <li>• Parche frontal tejido.</li> <li>• Cinta con marca y etiqueta tipo bandera.</li> <li>• Cierre a presión en parte posterior.</li> </ul>
		<p>Gorra de ala plana y estructurada en 5 paneles, con cierre posterior a presión y construcción en lana acrílica premium.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % algodón.</li> <li>• Construcción en 5 paneles.</li> <li>• Ala plana con parte inferior a juego.</li> <li>• Cinta con marca y etiqueta tipo bandera.</li> <li>• Cierre a presión contrastante.</li> <li>• Cierre a presión en parte posterior.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gorra tipo camionero con cierre posterior a presión y estructurada en 5 paneles.</li> <li>• 100 % algodón.</li> <li>• Construcción en 5 paneles.</li> <li>• Ala curvada.</li> <li>• Parche frontal tejido.</li> <li>• Cinta con marca y etiqueta tipo bandera.</li> <li>• Cierre a presión en parte posterior.</li> </ul>

UNISEX

# CAN-AM OFF-ROAD x 24.7

**Colección de gorras Hunt de edición limitada.  
Creadas para la caza, respaldadas por el vehículo.**

Fusión de audacia y equipamiento: Can-Am Off-Road y 24.7 Hunt presentan una colección exclusiva de gorras para quienes viven el entorno exterior sin compromisos. Como una de las principales marcas embajadoras de Can-Am Off-Road desde 2024, 24.7 Hunt se ha convertido en uno de los integrantes de la comunidad de caza y conservación más respetados. Todo lo que hace destaca por experiencia probada, persecución incansable de la pasión y respeto profundo por el entorno y su fauna.

No se trata solo de ofrecerte estilo; esta colaboración te hace también imparable. Estas gorras están hechas para quienes se levantan temprano y se acuestan tarde, aquellos que se adueñan al cien por cien de sus propias aventuras.



# COLECCIÓN CAN-AM x 24.7

UNISEX

## Gorra curvada Can-Am x 24.7

288482 • Talla única

Negro (90)



Colaboración Can-Am x 24.7 Hunt.

- Contenido: 100 % pana de algodón.
- Construcción en 5 paneles.
- Ala curvada.
- Parche frontal tejido en sección delantera.
- Marcas bordadas en ambos laterales de la gorra.
- Cinta con marca Can-Am en el interior.
- Cierre a presión en parte posterior.

## Gorra plana Can-Am x 24.7 en rojo/negro

288483 • Talla única

Rojo (30)



Colaboración Can-Am x 24.7 Hunt.

- Contenido: 100 % pana de algodón.
- Construcción en 5 paneles.
- Ala plana.
- Parte frontal estructurada en dos paneles.
- Cordón.
- Parche frontal tejido en sección delantera.
- Marcas bordadas en ambos laterales de la gorra.
- Cinta con marca Can-Am en el interior.
- Cierre a presión en parte posterior.

## Gorra Can-Am x 24.7 verde con cordón

288484 • Talla única

Verde militar (77)



Colaboración Can-Am x 24.7 Hunt.

- Contenido: 100 % algodón.
- Construcción en 5 paneles.
- Ala plana.
- Cordón.
- Parche delantero de pato bordado en coloración Can-Am.
- Marcas bordadas en ambos laterales de la gorra.
- Cinta con marca Can-Am en el interior.
- Cierre a presión en parte posterior.

## Gorra plana de malla Can-Am x 24.7 en negro

288485 • Talla única

Negro (90)



Colaboración Can-Am x 24.7 Hunt.

- Contenido: 100 % algodón.
- Construcción en 5 paneles.
- Ala plana.
- Sección frontal estructurada.
- Malla en la parte posterior.
- Parche frontal tejido en sección delantera.
- Marcas bordadas en ambos laterales de la gorra.
- Cierre a presión en parte posterior.

# PRENDAS DE MARCA Y PARA USO DIARIO

Nuestras colecciones Signature y para uso diario rediseñadas.

Perfectas para quienes buscan aventura y desean dejar el trabajo bien hecho. Con una innovadora selección de artículos elegantes y prácticos: camisas de franela, gorras, camisetas y más.



Camiseta Can-Am DNA para él

VERDE MILITAR  
288173\_77



Gorra plana de malla Can-Am Loyal unisex

NEGRO  
288143\_90



Gorra curvada Can-Am de corte láser unisex

ARENA  
288144\_03



Gorro reversible Can-Am Camo unisex

GRIS  
288160\_09



Sudadera tipo jersey Can-Am Emblem para él

NEGRO  
288244\_90



Camisa Can-Am de franela a cuadros para él

ARENA  
288165\_03

# PRENDAS PARA USO DIARIO

<b>NOVEDAD</b> Camiseta Can-Am All-Star	<b>288181</b> • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Verde militar (77), Negro (90), Rojo vino (32)
	Camiseta informal para uso diario. • 60 % algodón, 40 % poliéster. • Ajuste: ceñido. • Cuello redondo en tejido de punto.
<b>NOVEDAD</b> Camiseta Can-Am All Terrain	<b>288184</b> • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Negro (90), Gris brezo (27)
	Camiseta con gráficos de estilo informal para él con gráfico Can-Am Crest. • Tono sólido: 60 % algodón, 40 % poliéster. • Brezo: 97 % algodón, 3 % poliéster. • Ajuste: normal. • Cuello redondo en tejido de punto. • Pequeño gráfico en la parte izquierda del pecho y gráfico en la espalda.
<b>NOVEDAD</b> Camiseta Can-Am Heritage	<b>288275</b> • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Negro (90), Gris brezo (27)
	Camiseta de estilo informal para él con gráfico Heritage en la parte posterior. • Tono sólido: 60 % algodón, 40 % poliéster. • Brezo: 97 % algodón, 3 % poliéster. • Ajuste: normal. • Cuello elástico. • Pequeño logotipo de Can-Am en sección izquierda del pecho y gráfico en la parte posterior. • Pequeña etiqueta bordada en la parte delantera.
<b>NOVEDAD</b> Camiseta Can-Am '73	<b>288276</b> • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Negro (90)
	Camiseta con gráfico de estilo informal para él con amplio logotipo de Can-Am 1973 en la parte delantera. • 60 % algodón, 40 % poliéster. • Ajuste: normal. • Cuello elástico. • Pequeña etiqueta bordada en la parte delantera.
<b>NOVEDAD</b> Camiseta Can-Am Legacy	<b>288279</b> • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Marengo brezo (29), Blanco (01)
	Camiseta con gráfico de estilo informal para él con logotipo de Can-Am Retro en la parte delantera. • 60 % algodón, 40 % poliéster. • Ajuste: normal. • Cuello elástico. • Pequeña etiqueta bordada en la parte delantera.

**Camisa Can-Am de franela a cuadros****288165** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Arena (03)

Cómoda camisa de franela a cuadros, perfecta para todas tus aventuras.

- 100 % algodón.
- Ajuste: normal.
- Abertura delantera con botones Can-Am troquelados de 4 orificios.

- Bolsillo izquierdo a la altura del pecho con pequeño bordado Can-Am.
- Canesú posterior tejido a contraste, bolsillo a la altura del pecho y parches en codos para ofrecer durabilidad superior.

**Camisa Can-Am gruesa ribeteada a cuadros****288163** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Verde militar (77)

Camisa gruesa de microfelpa ribeteada a cuadros, perfecta para días fríos.

- 100 % algodón, forro polar 100 % poliéster.
- Ajuste: relajado.
- Abertura delantera con botones Can-Am troquelados de 4 orificios.
- Tejido en espiga adherido a microfelpa suave.
- Tejido de canesú posterior y bolsillos en pecho ampliable mediante corte especial.

- Dos bolsillos para las manos y dos bolsillos a la altura del pecho.
- Pequeño logotipo de Can-Am bordado en el bolsillo delantero izquierdo.
- Bucle para gancho centrado en canesú posterior.

**Sudadera tipo jersey Cobra Desert****288155** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90), Gris brezo (27)

Sudadera tipo jersey de estilo informal, con gráfico inspirado en el entorno desértico en la espalda.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: normal.

- Elástico en puños y dobladillo.
- Bolsillo tipo canguro.
- Gráfico en tinta Plastisol en la espalda. Logotipo típico de Can-Am en la sección izquierda del pecho.

**Camiseta Cobra Desert****288151** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90), Arena (03)

Camiseta de estilo informal para él, con gráfico inspirado en el entorno desértico en la espalda.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: normal.

- Cuello elástico.
- Pequeño logotipo de Can-Am en la sección izquierda del pecho y gráfico en la espalda.

**Camiseta Can-Am Loyal****288152** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90), Gris brezo (27)

Camiseta con gráficos de estilo informal para él con sello Can-Am en la espalda.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Gris brezo (27): 97 % algodón, 3 % poliéster.
- Ajuste: normal.

- Cuello elástico.
- Pequeño logotipo de Can-Am en la sección izquierda del pecho y gráfico en la espalda.

**Camiseta Can-Am Fearless Ally**

288153 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Verde militar (77), Negro (90)



Camiseta de estilo informal para él con amplio gráfico de cobra en la parte delantera.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: normal.

- Cuello elástico.
- Amplio gráfico de cobra en la parte delantera con marca Can-Am.

**Camiseta Can-Am DNA**

288173 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Verde militar (77), Negro (90)



Camiseta con gráfico Can-Am para él, perfecta para uso diario.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: normal.

- Cuello elástico.
- Amplio gráfico Can-Am en la parte delantera.

**Camiseta Can-Am Bones**

288182 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90), Gris brezo (27)



Camiseta de estilo informal para él con gráfico de esqueleto de vehículo en la espalda.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Gris brezo (27): 97 % algodón, 3 % poliéster.
- Ajuste: normal.

- Cuello elástico.
- Pequeño logotipo de Can-Am en la sección izquierda del pecho y amplio gráfico en la espalda.

**Camiseta de manga larga Can-Am Badges**

288166 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90)



Camiseta de manga larga con insignias Can-Am impresas para él.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: normal.

- Cuello elástico.
- Insignias Can-Am impresas en la manga y en la sección izquierda del pecho.

**NOVEDAD Camiseta Can-Am All-Star**

288149 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Negro (90), Rojo vino (32)



Camiseta con gráficos de estilo informal para ella.

- Color sólido: 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Color brezo: 97 % algodón, 3 % poliéster.
- Ajuste: ceñido.
- Cuello redondo en tejido de punto.

**NOVEDAD Camiseta Can-Am Heritage**

288285 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Negro (90), Rosa (36)

Camiseta de estilo informal para ella con gráfico Heritage en la parte posterior.

- Contenido: 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: ceñido.
- Cuello elástico.
- Pequeño logotipo de Can-Am en sección izquierda del pecho y gráfico en la parte posterior.
- Pequeña etiqueta bordada en la parte delantera.



## NOVEDAD Camiseta Can-Am '73



288286 · XS, S, M, L, XL, 2XL

Negro (90)

Camiseta con gráfico de estilo informal para ella con amplio logotipo de Can-Am 1973 en la parte delantera.

- Contenido: 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: ceñido.
- Cuello elástico.
- Pequeña etiqueta bordada en la parte delantera.

## Camiseta Can-Am Loyal



288150 · XS, S, M, L, XL, 2XL

Negro (90), Blanco (01)

Camiseta con gráficos de estilo informal para ella con sello Can-Am en la espalda.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: ceñido.

- Cuello elástico.
- Pequeño logotipo de Can-Am en la sección izquierda del pecho y gráfico en la espalda.

## NOVEDAD Gorra plana Can-Am Mav Bones



288176 · Talla única

Verde militar (77)

Gorra de ala plana Mav Bones unisex.

- 100 % algodón.
- Gorra estructurada en 6 paneles.
- Cierre a presión en parte posterior.
- Cinta interior con marca Can-Am.
- Parche en la parte delantera.

## NOVEDAD Gorra curvada Can-Am King Cobra



288177 · Talla única

Negro (90), Arena (03)

Gorra de ala curvada King Cobra unisex.

- 100 % algodón.
- Gorra de 6 paneles.
- Parche impreso en tinta Plastisol.
- Cinta interior con marca Can-Am y etiqueta tipo bandera en la parte posterior.
- Cierre a presión en parte posterior.

## NOVEDAD Gorra curvada Can-Am Heritage



288264 · Talla única

Negro (90)

Gorra clásica curvada con parche Can-Am en la parte frontal.

- 100 % algodón.
- Gorra de 6 paneles.
- Parche Heritage bordado en la parte delantera.
- Cinta interior con marca Can-Am.
- Cierre a presión en parte posterior.

## Gorra curvada Can-Am de corte láser



288144 · Talla única

Negro (90), Arena (03)

Gorra transpirable unisex con malla de corte láser.

- 100 % poliéster.
- Con protección solar: FPS 30.
- Secado rápido.
- Parche frontal de silicona.
- Cierre a presión en parte posterior.

## Gorra plana de malla Can-Am Loyal

288143 • Talla única

Verde militar (77), Negro (90)



- Gorra de malla y ala plana unisex.
- Contenido: 100 % algodón.
  - Malla: 100 % poliéster.
  - Gorra estructurada en 5 paneles.
  - Cierre a presión en parte posterior.
  - Parche en la parte delantera central.
  - Pequeña etiqueta Can-Am en la parte posterior.

# COLECCIÓN SIGNATURE

## NOVEDAD Camiseta de marca 1973

288278 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90), Rojo (30), Blanco (01)



Camiseta Signature de estilo informal para él con logotipo de Can-Am y 1973.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: normal.
- Elástico en puños y dobladillo.
- Logotipo de Can-Am en la parte delantera central y pequeña inscripción 1973 en la manga derecha.
- Pequeña etiqueta bordada en la parte delantera.

## Camiseta de manga larga con marca 1973

288355 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90)



Camiseta Signature de manga larga y estilo informal para él con logotipo de Can-Am y 1973.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: normal.
- Elástico en puños y dobladillo.
- Logotipo de Can-Am en la parte delantera central y pequeña inscripción 1973 en la manga derecha.
- Pequeña etiqueta bordada en la parte delantera.

## Camiseta Can-Am Emblem

288148 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90), Gris brezo (27), Arena (03)



Camiseta Signature para él con logotipo de Can-Am y líneas emblemáticas en la parte delantera.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Gris brezo (27): 97 % algodón, 3 % poliéster.
- Ajuste: normal.
- Cuello elástico.

## NOVEDAD Suéter de cuello redondo de marca 1973

288353 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90)



Suéter de cuello redondo Signature para él con logotipo de Can-Am y 1973.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: normal.
- Elástico en puños y dobladillo.
- Logotipo de Can-Am en la parte delantera central y pequeña inscripción 1973 en la parte posterior del cuello.
- Pequeña etiqueta bordada en la parte delantera.

## Suéter de cuello redondo Can-Am Emblem

288241 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90), Gris brezo (27)



Sudadera Signature tipo jersey para él con logotipo de Can-Am y líneas emblemáticas en la parte delantera.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: normal.
- Elástico en puños y dobladillo.

## NOVEDAD Sudadera tipo jersey de marca 1973

288354 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90), Gris brezo (27)



Sudadera Signature tipo jersey para él con logotipo de Can-Am y 1973.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: normal.
- Elástico en puños y dobladillo.
- Bolsillo tipo canguro.
- Logotipo de Can-Am en la parte delantera central e inscripción 1973 en el panel central de la capucha.
- Pequeña etiqueta bordada en bolsillo tipo canguro.

## Sudadera tipo jersey Can-Am Emblem

288242 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90), Arena (03)



Sudadera Signature tipo jersey para él con logotipo de Can-Am y líneas emblemáticas en la parte delantera.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: normal.
- Elástico en puños y dobladillo.
- Bolsillo tipo canguro.

## Gorra Can-Am Emblem

288142 · Talla única

Verde militar (77), Negro (90), Burdeos (35), Gris brezo (27)



Gorra Signature con logotipo de Can-Am y líneas emblemáticas en la parte delantera.

- 100 % algodón.
- Gorra de 6 paneles.
- Logotipo de Can-Am bordado en la parte delantera.

- Cinta interior con marca Can-Am y etiqueta tipo bandera en parte posterior.
- Cierre a presión en parte posterior.

**NOVEDAD** Camiseta de marca 1973

288284 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Negro (90), Rosa (36)



Camiseta Signature de estilo informal para ella con logotipo de Can-Am y 1973.

- Contenido: 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: ceñido.
- Elástico en puños y dobladillo.
- Logotipo de Can-Am en la parte delantera central y pequeña inscripción 1973 en la manga derecha.
- Pequeña etiqueta bordada en la parte delantera.

**Camiseta Can-Am Emblem**

288187 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Negro (90), Arena (03)



Camiseta Signature para ella con logotipo de Can-Am y líneas emblemáticas en la parte delantera.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: ceñido.
- Cuello elástico.

**NOVEDAD** Suéter de cuello redondo de marca 1973

288352 • XS, S, M, L, XL

Negro (90)



Suéter de cuello redondo Signature para ella con logotipo de Can-Am y 1973.

- Contenido: 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: ceñido.
- Elástico en puños y dobladillo.
- Logotipo de Can-Am en la parte delantera central y pequeña inscripción 1973 en la parte posterior del cuello.
- Pequeña etiqueta bordada en la parte delantera.

**Suéter de cuello redondo Can-Am Emblem**

288243 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Negro (90), Rojo vino (32)



Suéter de cuello redondo Signature para ella con logotipo de Can-Am y líneas emblemáticas en la parte delantera.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: ceñido.
- Elástico en puños y dobladillo.

**NOVEDAD** Sudadera tipo jersey de marca 1973

288351 • XS, S, M, L, XL

Negro (90), Rojo vino (32)

Cómoda sudadera tipo jersey con logotipo de Can-Am en la parte delantera.

- Contenido: 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: ceñido.
- Elástico en puños y dobladillo.
- Bolsillo tipo canguro.
- Logotipo de Can-Am en la parte delantera central e inscripción 1973 en el panel central de la capucha.
- Pequeña etiqueta bordada en bolsillo tipo canguro.

**Sudadera tipo jersey Can-Am Emblem**

288244 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Verde militar (77), Negro (90)



Sudadera Signature tipo jersey para ella con logotipo de Can-Am y líneas emblemáticas en la parte delantera.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: ceñido.
- Elástico en puños y dobladillo.
- Bolsillo tipo canguro.

UNISEX	<p><b>NOVEDAD</b> Gorra de marca Can-Am 1973</p> 	<p><b>288112</b> · Talla única</p> <p>Verde militar (77), Negro (90), Gris (09), Rojo (30), Rojo vino (32)</p>
<p><b>Gorro reversible Can-Am Camo</b></p> 	<p><b>288160</b> · Talla única</p> <p>Verde militar (77), Negro (90), Gris (09)</p> <p>Gorro reversible 2-en-1 con nuestro nuevo tejido de punto hexagonal y tonalidad de camuflaje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % algodón.</li> <li>• Gorra de 6 paneles.</li> <li>• Parche Can-Am bordado en la parte delantera.</li> <li>• Cierre a presión en la parte posterior con pequeña etiqueta Can-Am.</li> </ul>	
<p><b>NOVEDAD</b> Pañuelo de marca 1973</p> 	<p><b>288281</b> · Talla única</p> <p>Negro (90), Rojo vino (32)</p> <p>Nuestro pañuelo es un accesorio alegre, ¡perfecto para aficionados intrépidos! Se convertirá en uno de tus artículos esenciales para la conducción.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % algodón.</li> <li>• Dimensiones: 61 cm x 61 cm.</li> <li>• Se puede llevar de modos diversos.</li> <li>• Estilo a cuadros, logotipo de Can-Am e inscripción 1973.</li> </ul>	

# PROTECCIÓN UV Y DIVERSIÓN

Presentamos nuestra colección para diversión con protección UV.

Equipamiento que garantiza confort todo el día, diseñado para protegerte contra el sol. Incluye jerseys cortavientos, camisetas ligeras de manga larga, sudaderas ultracómodas y más. ¡Todo ello con nuevos colores y gráficos!



# PROTECCIÓN UV Y DIVERSIÓN

PARA ÉL

## Camiseta de manga larga con protección UV



288161 • S, M, L, XL, 2XL

Negro (90), Gris marengo (07)

Camiseta ligera de manga larga con protección UV para él, diseñada para proteger tu piel todo el día.

- 92 % poliéster, 8 % Spandex.
- Ajuste: normal.
- Con protección solar: FPS 50.

- Tejido de secado rápido que ayuda a distribuir el calor corporal y lo disipa con rapidez mediante evaporación regulada.
- Gráfico Can-Am en la espalda y logotipo de Can-Am en la manga derecha.

## Camiseta de manga larga con capucha y protección UV



288168 • S, M, L, XL, 2XL

Verde militar (77), Negro (90)

Camiseta de manga larga con capucha y protección UV para él, con protector de cuello integrado para protegerte del polvo y el sol.

- 92 % poliéster, 8 % Spandex.
- Ajuste: normal.
- 175 gsm.

- Protección solar - 50 UV.
- Secado rápido.
- Braga de cuello integrada.
- Logotipo de Can-Am en la manga derecha y gráfico en la sección izquierda del pecho.

## Sudadera Can-Am con acabado DWR



288158 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Verde militar (77), Negro con gráficos (94)

Versátil sudadera con acabado repelente al agua, para que puedas ponértela en cualquier clima.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: normal.
- Elástico en puños y dobladillo.

- Bolsillo tipo canguro.
- ¡Novedad! Gráfico de camuflaje hexagonal.
- Etiqueta Can-Am en bolsillo delantero tipo canguro.

## Camiseta Can-Am ligera sin mangas



288167 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Gris marengo (07), Rojo vino (32)

Camiseta ligera sin mangas para ella, perfecta para uso diario.

- 88 % nylon, 12 % Spandex.
- Ajuste: normal.
- Con protección solar: FPS 20.

- Tejido de secado rápido que ayuda a distribuir el calor corporal y lo disipa con rapidez mediante evaporación regulada.
- Amplio logotipo de Can-Am vertical en la sección izquierda.

## Camiseta de manga larga con protección UV



288169 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Negro (90)

Camiseta ligera de manga larga con protección UV para ella, diseñada para proteger tu piel todo el día.

- 92 % poliéster, 8 % Spandex.
- Ajuste: ceñido.
- Con protección solar: FPS 50.

- Tejido de secado rápido que ayuda a distribuir el calor corporal y lo disipa con rapidez mediante evaporación regulada.
- Abertura para el pulgar en la manga.
- Gráfico de Can-Am en la espalda.

## Jersey Can-Am Phantom



288270 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Verde militar (77), Burdeos (35), Gris marengo (07), Gris (09)

¡Nuestro clásico jersey Can-Am con un nuevo estilo!

- 100 % poliéster.
- Ajuste: relajado.
- Tejido de secado rápido y antihumedad para máximo confort.
- Tratamiento antibacterias antiolor.

- Tejido de malla para maximizar la ventilación en las axilas.
- Gráfico de camuflaje hexagonal.
- Logotipos estampados.

UNISEX

# PRODUCTOS PARA JUEGO Y PRODUCTOS DE LICENCIA

<b>VARIOS</b>	<b>NOVEDAD</b> Reproducción premium de Maverick X3 X RS Turbo RR en escala 1:12	B10787 • Tamaño único	Negro (90)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones del producto: 286 x 155 x 145 mm</li> <li>• Fundición a presión, metal y plástico</li> <li>• Ruedas de rodadura libre</li> <li>• Volante articulado</li> <li>• Suspensión funcional</li> <li>• Puertas con capacidad de apertura</li> <li>• Detalles en interior de cabina</li> <li>• Diseño exterior auténtico</li> </ul>	
	<b>NOVEDAD</b> Reproducción premium de X3 X RS Turbo RR con accesorios en escala 1:12	B10788 • Tamaño único	Rojo (30)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones del producto: 281 x 155 x 161 mm</li> <li>• Fundición a presión, metal y plástico</li> <li>• Ruedas de rodadura libre</li> <li>• Volante articulado</li> <li>• Suspensión funcional</li> <li>• Puertas con capacidad de apertura</li> <li>• Detalles en interior de cabina</li> <li>• Diseño exterior auténtico</li> </ul>	
	<b>NOVEDAD</b> Reproducción premium de Maverick X3 X RC Turbo RR en escala 1:12	B10789 • Tamaño único	Rojo (30)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiones del producto: 286 x 155 x 145 mm</li> <li>• Fundición a presión, metal y plástico</li> <li>• Ruedas de rodadura libre</li> <li>• Volante articulado</li> <li>• Suspensión funcional</li> <li>• Puertas con capacidad de apertura</li> <li>• Detalles en interior de cabina</li> <li>• Diseño exterior auténtico</li> </ul>	
	<b>NOVEDAD</b> Maverick Sport de fundición a presión en escala 1:32, pack de 24 unidades	B10790 • Tamaño único	Colores mixtos (18)
		<p>El pack incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 x Maverick Sport X rc 1:32 (rojo)</li> <li>- 12 x Maverick Sport X xc 1:32 (plata)</li> </ul>	
	<b>NOVEDAD</b> Maverick Trail de fundición a presión en escala 1:32, pack de 24 unidades	B10791 • Tamaño único	Colores mixtos (18)
		<p>El pack incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 x Maverick Trail DPS 1:32 (negro)</li> <li>- 12 x Maverick Trail DPS 1:32 (azul)</li> </ul>	
	<b>NOVEDAD</b> Commander de fundición a presión en escala 1:32, pack de 24 unidades	B10792 • Tamaño único	Colores mixtos (18)
		<p>El pack incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 x Commander XT-P 1:32 (naranja)</li> <li>- 12 x Commander XT 1:32 (negro)</li> </ul>	

**NOVEDAD** Defender de fundición a presión, pack de 24 unidades

B10793 · Tamaño único

Colores mixtos (18)



El pack incluye:

- 12 x Defender XMR 1:32 (plata)
- 12 x Defender XT HD9 1:32 (azul marino)

**Pack de Maverick de fundición a presión en escala 1:32**

B10777 · Tamaño único

Colores mixtos (18)



El pack incluye:

- 10 x Maverick X3 X RS Turbo RR 1:32 (negro)
- 5 x Maverick X3 X RS Turbo RR 1:32 (azul)
- 5 x Maverick X3 X RS Turbo RR 1:32 (rojo)
- 2 x Maverick X3 X RS Turbo RR Sand 1:32 (rojo)
- 2 x Maverick X3 X RS Turbo RR Winter 1:32 (rojo)

**Pack de Outlander de fundición a presión en escala 1:32**

B10778 · Tamaño único

Colores mixtos (18)



El pack incluye:

- 12 x Outlander XT 1000R 1:32 (azul)
- 12 x Outlander XT 1000R 1:32 (amarillo)

**Pack de Renegade de fundición a presión en escala 1:32**

B10779 · Tamaño único

Colores mixtos (18)



El pack incluye:

- 6 x Renegade X xc 1:32 (arena)
- 6 x Renegade X xc 1:32 (rojo)
- 6 x Renegade X mr 1000R 1:32 (arena)
- 6 x Renegade X mr 1000R 1:32 (oro)

# REPUESTOS

**VARIOS** Soporte para servicio de casco

448695 · Tamaño único

Negro (90)

- Accesorio para apoyar el casco durante el servicio.

## VIBE

**VARIOS** Micrófono Vibe

929132 · Tamaño único

Negro (90)




- Para sistema de comunicación Vibe de BRP

**VARIOS** Altavoces Vibe

929133 · Tamaño único

Negro (90)

- Para sistema de comunicación Vibe de BRP



<b>Protector de cabeza Pyra</b>	<b>929060</b> • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Gris marengo (07)
• Para cascos Pyra		
		
<b>Protectores de mejillas Pyra</b>		
<b>929061</b> • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL		Gris marengo (07)
• Para cascos Pyra		
		
<b>Deflector de viento Pyra</b>		
<b>929062</b> • S (para XS/S/M/L), L (para XL/2XL/3XL)		Negro (90)
• Para cascos Pyra		
		
<b>Pivotes para visera Pyra</b>	<b>929073</b> • Tamaño único	Negro (90)
• Para cascos Pyra		
		
<b>Pivotes para visera fija Pyra</b>		
<b>929096</b> • Tamaño único		Negro (90)
• Para cascos Pyra		
		
<b>Rejilla para ventilación delantera Pyra</b>	<b>929097</b> • S (para XS/S/M/L), L (para XL/2XL/3XL)	Negro (90)
• Para cascos Pyra		
		
<b>Visera Can-Am Pyra Phantom</b>	<b>929163</b> • S (para XS/S/M/L), L (para XL/2XL/3XL)	Negro (90), Gris (09)
• Para el casco Pyra estilo 929159.		
		
<b>Visera Pyra Fade</b>	<b>929091</b> • S (para XS/S/M/L), L (para XL/2XL/3XL)	Beis (02), Gris (09), Turquesa (76), Blanco (01)
• Para cascos Pyra		
		

## Visera Can-Am Pyra



**929063** • S (para XS/S/M/L),  
L (para XL/2XL/3XL)

Azul (80), Gris marengo (07),  
Rojo (30)

- Para cascos Pyra

## Visera Can-Am Pyra Dune



**929064** • S (para XS/S/M/L),  
L (para XL/2XL/3XL)

Gris marengo (07), Gris (09),  
Rojo (30), Arena (03)

- Para cascos Pyra

## EXOME

## NOVEDAD Protector de cabeza Exome

DOT ECE22.05

**929188** • XS, S, M, L, XL, 2XL,  
3XL

Negro (90)



- Compatible con casco modular Can-Am Exome 929190 (DOT/ECE) y casco abierto Can-Am Exome 929185 (DOT/ECE)

## Protector de cabeza para Exome abierto

DOT

**929147** • XS, S, M, L, XL, 2XL,  
3XL

Gris marengo (07)



- Para cascos Exome abiertos
- Solo versión con certificación DOT
- No disponible en Europa

## Protector de cabeza Exome para verano

**929049** • XS, S, M, L, XL, 2XL,  
3XL

Gris marengo (07)

- Para cascos Exome para verano



## Protector de lente individual Exome

**929044** • Tamaño único

Transparente (00)



- Para el casco Can-Am Exome 929040
- Protector facial como repuesto compatible con Pinlock para cascos Exome

## Protector de barbilla Exome para verano

**929046** • Tamaño único

Negro (90)

- Para el casco Can-Am Exome 929040



<b>Visera Exome</b>	<b>929057</b> • Tamaño único	Negro (90), Negro mate (93)
• Para cascos Exome		
		
<hr/>		
<b>Kit de ventilaciones Exome para verano</b>	<b>929065</b> • Tamaño único	Negro (90)
• Para cascos Exome		
		
<hr/>		
<b>Inserto Exome Pinlock®</b>	<b>929066</b> • Tamaño único	Transparente (00)
• Para cascos Exome		
		
<hr/>		
<b>Mecanismo para protector Exome</b>	<b>929067</b> • Tamaño único	Negro (90)
• Para cascos Exome		
		
<hr/>		
<b>Junta de sellado para protector Exome</b>	<b>929070</b> • Tamaño único	Negro (90)
• Para cascos Exome		
		
<hr/>		
<b>Protector solar Exome para verano</b>	<b>929072</b> • Tamaño único	Tintado (57), Transparente (00)
• Para cascos Exome		
		
<hr/>		
<b>Tapas de bloqueo de barbilla Exome para verano</b>	<b>929075</b> • Tamaño único	Negro (90)
• Para cascos Exome		
		
<hr/>		
<b>Protectores de mejillas Exome para verano</b>	<b>929092</b> • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Gris marengo (07)
• Para cascos Exome para verano		
		

VARIOS

**Visera para casco Exome abierto**

929145 · Tamaño único

Negro (90)

- Para cascos Exome abiertos

**Protectores de mejillas para casco Exome abierto**

929148 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Negro (90), Gris marenco (07)

- Para cascos Exome abiertos para verano

**RETRO ABIERTO****NOVEDAD Visera de repuesto para casco Retro abierto**

929192 · Tamaño único

Negro (90)

- Compatible con cascos Retro abiertos

**NOVEDAD Protectores de mejillas para casco Retro abierto**

929193 · S, M, L, XL, 2XL

Negro (90)

- Para cascos Retro abiertos

**FLINT****Recambios para gafas protectoras Flint**

448759 · Tamaño único

Transparente (00)

- Recambios transparentes listos para el uso
- Pack de 10.

**Protector de nariz de gafas protectoras Flint**

448760 · Tamaño único

Negro (90)

- Para todas las gafas protectoras Flint:
  - Flint Dune
  - Flint Fade
  - Flint Phantom



<b>VARIOS</b>	<b>Lente individual transparente con protección UV para gafas Flint</b>	<b>448764</b> • Tamaño único	Transparente (00)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para todas las gafas protectoras Flint:</li> <li>- Flint Dune</li> <li>- Flint Fade</li> <li>- Flint Phantom</li> </ul>	
	<b>Lente individual cromada con protección UV para gafas Flint</b>	<b>448765</b> • Tamaño único	Azul (80), Cromo (99), Rojo (30), Turquesa (76), Amarillo (10)
<b>VARIOS</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para todas las gafas protectoras Flint:</li> <li>- Flint Dune</li> <li>- Flint Fade</li> <li>- Flint Phantom</li> </ul>	
	<b>Lente individual fotocromática de repuesto con protección UV para gafas Flint</b>	<b>448784</b> • Tamaño único	Tintado (57)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para gafas protectoras Flint</li> </ul>	

## TRENCH

<b>VARIOS</b>	<b>Protector de nariz de gafas protectoras Trench</b>	<b>448708</b> • Tamaño único	Negro (90)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para gafas protectoras Trench</li> </ul>	
	<b>Lente individual con protección UV para gafas Trench</b>	<b>448697</b> • Tamaño único	Transparente (00)
<b>VARIOS</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lente Trench de repuesto, antirarañazos y antivaho</li> <li>• Transparente</li> </ul>	
	<b>Lente individual con protección UV para gafas Trench OTG</b>	<b>448793</b> • Tamaño único	Transparente (00), Tintado al 60 % (21)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para gafas protectoras Trench OTG</li> <li>• Marca Can-Am de grabación por láser en lente</li> </ul>	
<b>VARIOS</b>	<b>Recambios para gafas protectoras Trench</b>	<b>448727</b> • Tamaño único	Transparente (00)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibles con las gafas protectoras Can-Am Trench</li> <li>• Pack de 10.</li> </ul>	
	<b>Recambios para gafas protectoras Trench OTG</b>	<b>448795</b> • Tamaño único	Transparente (00)
<b>VARIOS</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para gafas protectoras Trench OTG</li> <li>• Pack de 10.</li> </ul>	



## BRP REIMAGINA EL MODO EN QUE TE MUEVES POR EL MUNDO

Can-Am es una de las muchas historias de éxito de BRP, la empresa internacional detrás de algunos de los productos y experiencias más atrevidamente innovadores para tu disfrute y desplazamientos.

**Y es que el destino no es lo más importante, pero el trayecto, tu trayecto, desde luego que lo es.**

Descubre nuestras marcas:

**ski-doo** **LYNX** **SEADOO** **can-am** **ROTAx** **ALUMACraft** **MANITO** **QUINTREx**

[www.brp.com](http://www.brp.com)





**CANAMOFFROAD.COM**

A BRP BRAND

